

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

МУЗ ЦРБ МО Оренбургский р-н
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт санитарной комнаты детского отделения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов работ

Сметная стоимость _____ 58644 руб.
 строительных работ _____ 41824 руб.
 оборудования _____ 7382 руб.
 Средства на оплату труда _____ 6171 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 81,29 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 200_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Демонтажные работы																
Полы																
1	ФЕРр57-3-2	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (92 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП, (73 руб.): 68%*0,8 от ФОТ</i>	100 м плитусов	0,142	111,38	111,38				16	16			14,28	2,03	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (424 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП, (339 руб.): 68%*0,8 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,12	641	595,99	45,01	16,7	77	72	5	2	69,87	8,38	1,44
3	ФЕР11-01-011-01	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (126 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (68 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0,06	286,36	250,97	35,39	11,78	17	15	2	1	31,608	1,9	1,016
4	ФЕР11-01-011-02	Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Увеличение толщины ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (15 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (8 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0,06	56,11	19,06	37,06	11,71	3	1	2	1	2,4	0,14	1,008

Сантехнические работы

5	ФЕР17-01-008-01	Демонтаж нагревателей индивидуальных: водоводяных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (272 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (157 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ</i>	10 компл.	0,1	370,63	328,47	42,16	4,86	37	33	4		34,944	3,49	0,396
---	------------------------	---	-----------	-----	--------	--------	-------	------	----	----	---	--	--------	------	-------

Раздел 2. Общестроительные работы

Проемы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	ФЕРр62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (412 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП, (242 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,081	1714,01	887,33	8,36	1,16	139	72	1		102,7	8,32	0,1
7	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (254 руб.): 79%*0,85 от ФОТ СП, (152 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,013	5751,92	3436,05	36,26	13,46	75	45			383,06	4,98	1,16
8	ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: оконных и дверных откосов плоских $2 \cdot 217,16 = 5 \cdot 224,66 + (0,515 - 1,718) \cdot 2 \cdot 500,00$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (135 руб.): 105%*(0,85*0,9) * 0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (56 руб.): 55%*(0,8*0,85) * 0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,025	2217,16	873,4	53,53	33,93	55	22	1	1	91,84	2,3	3,33
9	ФССЦ-101-4266	Грунтовка для подготовки основания <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	кг	0,32	17,3				6						
10	ФЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (61 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (28 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	1713,98	309,29	3,8	0,12	43	8			34,1	0,85	0,01

Полы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (182 руб.): 123%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП, (98 руб.): 75%*0.85 * 0,8 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0,06	1485,02	313,71	44,24	14,73	89	19	3	1	39,51	2,37	1,27
12	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Увеличение толщины ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (15 руб.): 123%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП, (8 руб.): 75%*0.85 * 0,8 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0,06	1747,92	23,82	46,32	14,64	105	1	3	1	3	0,18	1,26
13	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1212 руб.): 123%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП, (657 руб.): 75%*0.85 * 0,8 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,12	9053,81	1046,88	148,03	46	1086	126	18	6	119,78	14,37	4,22
Отопление															
14	ФЕРр62-32-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (103 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП, (61 руб.): 50%*0,8 от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,043	930,75	414,37	0,87		40	18			51,22	2,2	
Сантехнические работы															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	ФЕРр65-6-12	Смена: унитазов типа «Компакт» <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (273 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП, (150 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	100 приборов	0,01	36414,18	3743,19	88,82	8,7	364	37	1		412,7	4,13	0,75
16	ФЕРр65-6-17	Смена: ванн чугунных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (390 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП, (214 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	100 приборов	0,01	139876	5327,72	438,19	42,92	1399	53	4		587,4	5,87	3,7
17	ФЕРр65-6-10	Смена: гибких подводок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (103 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП, (57 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	100 приборов	0,03	2526,19	475,27	5,92	0,58	76	14			52,4	1,57	0,05
18	ФЕРр65-5-6	Смена смесителей: с душевой сеткой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (177 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП, (97 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,01	21913,06	2418,97	12,2		219	24			266,7	2,67	
19	ФЕРр65-5-7	Смена смесителей: без душевой сетки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (133 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП, (73 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,01	16280,74	1814	7,85		163	18			200	2	
20	ФЕР17-01-008-01	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (782 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (451 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ	10 компл.	0,1	27486,37	821,18	105,4	12,15	2749	82	11	1	87,36	8,74	0,99

Раздел 3. Оборудование

21	Калькуляция цены	Водонагреватель ETALON30 YSRE 150л, 1,5 кВт 8015:1,18:2,81x1,02x1,03x1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 МАТ=2,81	компл.	1	2627,3				2627						
----	-------------------------	--	--------	---	--------	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 4. Разные работы															
22	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (25 руб.): 100% от ФОТ СП, (15 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	0,82	32,93	4,15	28,78		27	3	24		0,578	0,47	
23	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо Госэкспертизы Оренбургской области № 954 от 22.03.2011г. перевод в текущие цены на 4 квартал 2010г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ</i>	1 тонна	0,82	12,51		12,51		10		10				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									9422	679	89	14		76,96	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									9469	717	98	16		81,29	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 11-13, 20, 8-10)									47	39	9	2		4,3215	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									41011	6037	470	134		81,29	
Накладные расходы									5189						
Сметная прибыль									3006						
Итого по смете:															
Итого Строительные работы									41824					81,29	
Итого Оборудование									7382						
Итого									49206					81,29	
В том числе:															
Материалы									27122						
Машины и механизмы									470						
ФОТ									6171						
Оборудование									7382						
Накладные расходы									5189						
Сметная прибыль									3006						
Непредвиденные затраты 1%									492						
Итого с непредвиденными									49698						
НДС 18%									8946						
ВСЕГО по смете									58644					81,29	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Составил: _____ Неретин Н.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Т/з мех. Всего
17

Гранд-СМЕТА

17
0,17
0,06
0,06
0,04

Гранд-СМЕТА

17
0,01
0,02
0,08

Гранд-СМЕТА

17
0,08
0,08
0,51

Гранд-СМЕТА

17
0,01
0,04
0,1

Гранд-СМЕТА

17
1,26
1,48
0,2125
1,48
1,48
1,48
1,48

