

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 200_ г.

"___" _____ 200_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт сушилки прачечной

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 64605 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ФЕРр57-2-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР. (555 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП. (502 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1575	4759,06	4553,36	205,7	127,59	750	718	32	20
2	ФЕРр63-7-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР. (2573 руб.): 77%*0,94 от ФОТ СП. (1778 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,7685	5214,88	4467,41	747,47	157,08	4008	3434	574	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРр62-41-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (217 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (145 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	0,2335	1239,51	1239,51			289	289		
4	ФЕР15-02-019-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (3054 руб.): 105%*(0,94x0,9) от ФОТ СП, (1360 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,7685	14547,01	3639,31	133,86	145,62	11179	2797	103	112
5	ФЕРр61-7-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (333 руб.): 79%*(0,94x0,9) от ФОТ СП, (179 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,016	36538,6	26251,42	165,71	102,83	585	420	3	2
6	ФЕРр62-7-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска откосов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (35 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (24 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016	5841,62	2963,86	38,21	8,86	93	47	1	
7	ФЕР15-02-019-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1190 руб.): 105%*(0,94x0,9) от ФОТ СП, (530 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2325	17424,01	4705,17	156,71	169,68	4051	1094	36	39
8	ФЕР15-04-025-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2853 руб.): 105%*(0,94x0,9) от ФОТ СП, (1270 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7685	10391,9	3534,72	45,24	0,92	7986	2716	35	1
9	ФЕР15-04-025-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1061 руб.): 105%*(0,94x0,9) от ФОТ СП, (472 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2325	12432,87	4344,79	46,66	1,76	2891	1010	11	
10	ФЕРр62-9-6 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (304 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (202 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0435	13487,83	9287,57	38,21	8,86	587	404	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕРр62-10-6 <i>В ред. пр. № 207</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (343 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (228 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,072	10607,64	6321,11	38,21	8,86	764	455	3	1
12	ФЕР20-03-002-01 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (376 руб.): 128%*(0,94х0,9) от ФОТ</i> <i>СП, (207 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 вентилятор	1	335,6	292,54	34,05	1,07	336	293	34	1
13	прайс	Вентилятор осевой KVR 160 1	шт	1	900				900			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									34419	13677	834	297
Накладные расходы									12893			
Сметная прибыль									6896			
Итого по разделу 1 :												
Полы (ремонтно-строительные)									1807			
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									8359			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									3230			
Отделочные работы									37896			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									1097			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									1819			
Итого									54208			
В том числе:												
Материалы									19908			
Машины и механизмы									834			
ФОТ									13974			
Накладные расходы									12893			
Сметная прибыль									6896			
Итого по разделу 1									54208			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									34419	13677	834	297
Накладные расходы									12893			
Сметная прибыль									6896			
Итого по смете:												
Полы (ремонтно-строительные)									1807			
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									8359			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									3230			
Отделочные работы									37896			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									1097			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									1819			
Итого									54208			
В том числе:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы								19908			
	Машины и механизмы								834			
	ФОТ								13974			
	Накладные расходы								12893			
	Сметная прибыль								6896			
	Непредвиденные затраты 1%								542			
	Итого с непредвиденными								54750			
	НДС 18%								9855			
	ВСЕГО по смете								64605			