

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

МУЗ ЦРБ Оренбургского района, г. Оренбург, Нежинское шоссе,4  
(наименование стройки)**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)на Капитальный ремонт технологического оборудования кислородоснабжения детского отделения  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов работ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 414761 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>															
1	<b>ФЕРм12-01-105-01</b>	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (2982 руб.); 80%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (2105 руб.); 60%*0,8 от ФОТ</i>	100 м	2	2568,99	2145,71	423,28	47,06	5138	4291	847	94	26,49	52,98	0,453
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									10225					52,98	
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	<b>ФЕРр69-2-1</b>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (52 руб.): 78%*0,85 от ФОТ СП, (32 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 отверстий	0,2	443,55	394,31	49,24		89	79	10		5,49	1,1	
3	<b>ФЕРр69-2-2</b>	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (50 руб.): 78%*0,85 от ФОТ СП, (30 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 отверстий	0,2	426,56	379,24	47,33		85	76	9		5,28	1,06	
4	<b>ФЕРр69-2-3</b>	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Изменение диаметра ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (30 руб.): 78%*0,85 от ФОТ СП, (18 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 отверстий	0,2	254,87	226,58	28,28		51	45	6		3,155	0,63	
5	<b>ФЕРм12-01-001-01</b>	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода: 15-25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (324 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП, (229 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	100 м	0,05	10567,16	9234,05	1187,58	290,07	528	462	59	15	114	5,7	2,89
6	<b>ФССЦ-103-0002</b>	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м	5	51,75				259						
7	<b>ФЕРм12-01-105-01</b>	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (9941 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП, (7017 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	100 м	2	8831,29	7152,37	1410,94	156,86	17663	14305	2822	314	88,3	176,6	1,51
8	<b>Калькуляция цены</b>	<b>Трубка медная 1/2"</b> <b>167/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005</b>	<b>м</b>	<b>200</b>	<b>149,4</b>				<b>29880</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	<b>ФЕРм08-02-412-13</b>	Затягивание в футляр стальных труб (прим.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (48 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП, (31 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,05	2487,1	1155,56	347,71	34,1	124	58	17	2	14,6	0,73	0,3
10	<b>ФЕР26-01-007-01</b>	Изоляция трубопроводов шнурами: асбестовыми <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (4 руб.): 100%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (2 руб.): 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 м3 изоляция	0,0006	97665,39	8762,78	375,1		59	5			106,63	0,06	
11	<b>ФЕР26-01-054-03</b>	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (57 руб.): 100%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (35 руб.): 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0,023	19621,18	3200,95	138,29		451	74	3		44	1,01	
12	<b>ФЕРм34-01-212-15</b>	Станция кислородная стационарная, в том числе: вентиль расходный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (503 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП, (355 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	1 шт.	10	74,82	74,01			748	740			1,03	10,3	
13	<b>Калькуляция цены</b>	Вентиль игольчатый запорный для кислорода диаметром 8 мм Ру=2,5 МПа 922:1,18:4,5x1,02x1,03x1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5		10	824,98				8250						
14	<b>ФЕРм34-01-212-16</b>	Станция кислородная стационарная, в том числе: вентиль магистральный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (284 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП, (200 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	1 шт.	5	84,34	83,44			422	417			1,03	5,15	
15	<b>Калькуляция цены</b>	Вентиль магистральный кислородный 2300:1,18:4,5x1,02x1,03x1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5		5	2057,98				10290						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	<b>ФЕРм12-01-080-01</b>	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом "Барокамеры", диаметр условный внутренних и наружных труб: 20х100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (14115 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП, (9963 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	10 м	20	1670,62	939,59	694,26	98,26	33412	18792	13885	1965	11,6	232	1,16
17	<b>ФЕРм12-11-004-01</b>	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 15-38 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (3783 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП, (2670 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	100 м	2	10291,54	1830,59	8441,37	951,21	20583	3661	16883	1902	22,6	45,2	8,73
18	<b>ФЕР13-07-002-03</b>	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: этиловым спиртом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (18 руб.): 90%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (12 руб.): 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 обезжи ваемой поверхнос ти	0,08	6156,31	327,45	12,74	0,84	493	26	1		4,45	0,36	0,01
19	<b>ФЕР13-07-002-02</b>	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (18 руб.): 90%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (12 руб.): 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 обезжи ваемой поверхнос ти	0,08	1371,19	327,45	12,74	0,84	110	26	1		4,45	0,36	0,01
20	<b>ФЕР13-03-002-04</b>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (26 руб.): 90%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (18 руб.): 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,08	1433,56	476,15	45,17	0,84	115	38	4		5,31	0,42	0,01
21	<b>ФЕР13-03-004-07</b>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (10 руб.): 90%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП, (7 руб.): 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,08	2629,48	188,61	33,96	0,84	210	15	3		2,47	0,2	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	<b>ФЕРм34-01-212-01</b>	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (7394 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП, (5219 руб.): 60%*0,8 от ФОТ</i>	1 компл.	1	11002,21	10872,83			11002	10873			139	139	
<b>Итого по разделу 2 Монтажные работы</b>									197333					619,88	
<b>Раздел 3. Оборудование</b>															
23	Калькуляция цены	Концентратор кислородный Armed LF-H-10А. 15 л/мин <b>159000:1,18:2,81x1,012x1,03</b>	компл	1	140453,59				140454						
<b>Итого по разделу 3 Оборудование</b>									140454						
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									280416	53983	34550	4292		672,86	
Накладные расходы									39638						
Сметная прибыль									27958						
<b>Итого по смете:</b>															
Итого Строительные работы									2096					5,2	
Итого Монтажные работы									205462					667,66	
Итого Оборудование									140454						
Итого									348012					672,86	
В том числе:															
Материалы									51429						
Машины и механизмы									34550						
ФОТ									58275						
Оборудование									140454						
Накладные расходы									39638						
Сметная прибыль									27958						
Непредвиденные затраты 1%									3480						
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>351492</b>						
НДС 18%									63269						
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>414761</b>					<b>672,86</b>	

Т/з мех. Всего
-------------------

17
----

0,91
------

<b>0,91</b>
-------------

17
0,14
3,02





17
23,2
17,46

