

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" ___ 200_ г.

"___" ___ 200_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Кап.ремонт здания учебного корпуса

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 9999,399 тыс.руб.
 строительных работ _____ 6891,637 тыс.руб.
 монтажных работ _____ 1228,692 тыс.руб.
 Средства на оплату труда _____ 1047,154 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость _____ 16362,73 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 200_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Кровля												
Архив												
1	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 24 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=4,92; МАТ=2,69	100 м2 стяжек	0,533	5418,61	1083,43	648,19	116,11	2888	577	345	62
2	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10; МАТ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 24 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=4,92; МАТ=2,69	100 м2 стяжек	0,533	1805,24	39,85	92,75	17,71	962	21	49	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой <i>105,27 = 1 230,49 - 4 200,37 x 0,05 - 8,32 x 110</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-015-03 24 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=4,92; МАТ=2,69</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0,533	468,6	350,99	117,61	9,35	250	187	63	5
4	Прайс	Пленка Ютафол <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-015-03 24 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=4,92; МАТ=2,69</i>	м2	58,63	45				2638			
5	ТЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: в один слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-013-03 24 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=4,92; МАТ=2,69</i>	100 м2 утепляемого покрытия	0,533	21037,35	2215,92	490,18	39,46	11213	1181	261	21
6	ТЕР12-01-013-04	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: на каждый последующий слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-013-04 24 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=4,92; МАТ=2,69</i>	100 м2 утепляемого покрытия	0,533	55430,86	1715,7	470,51	39,46	29545	914	251	21
7	ТЕР11-01-005-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее <i>1 897,34 = 5 603,34 - 10 506,00 x 0,116 - 8,73 x 112 - 12 667,00 x 0,0011 - 49 244,00 x 0,006 - 9 500,40 x 0,05 - 24 371,00 x 0,022 - 609,58 x 0,31</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-005-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0,533	8884,61	7988,65	141,24	5,85	4735	4258	75	3
8	Прайс	Пленка Ютафол <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-005-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	м2	58,63	45				2638			
9	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-002-01 16 Деревянные конструкции ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,08; ЗПМ=4,92; МАТ=2,93</i>	1 м3 древесины в конструкции	1,863	9390,42	1024,05	129,91	10,77	17494	1908	242	20
10	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-010-01 16 Деревянные конструкции ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,08; ЗПМ=4,92; МАТ=2,93</i>	1 м3 древесины в конструкции	1,69	8946,38	965,3	105,71		15119	1631	179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР12-01-007-05	Устройство кровель из черепицы: пазовой штампованной или прессованной (керамическая и цементно-песчаная (бетонная) 4 056,33 = 4 853,28 - 16 000,00 x 0,002 - 16 704,00 x 0,038 - 31,00 x 4,2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	100 м2 кровли	0,9053	13740,98	4486,55	926,88	123,39	12440	4062	839	112
12	Прайс	Черепица (красно-коричневая) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	м2	104,11	335,56				34935			
13	Прайс	Саморезы 4,8*70 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	шт	1000	1,39				1390			
14	Прайс	Саморезы 4,8*29 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	шт	150	1,34				201			
15	Прайс	Конек полукруглый <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	шт	11	402,67				4429			
16	Прайс	Заглушка шатра <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	шт	3	224,05				672			
17	Прайс	Уплотнитель универс.саморасш. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	упак	3	51,62				155			
18	Прайс	Ендова <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	шт	2	392,35				785			
19	Прайс	У-Тройник <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	шт	1	999,86				1000			
Пристрой и основное здание												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 24 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=4,92; МАТ=2,69</i>	100 м2 стяжек	3,9376	5418,61	1083,43	648,19	116,11	21336	4266	2552	457
21	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10; МАТ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 24 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=4,92; МАТ=2,69</i>	100 м2 стяжек	3,9376	1805,24	39,85	92,75	17,71	7108	157	365	70
22	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой <i>105,27 = 1 230,49 - 4 200,37 x 0,05 - 8,32 x 110</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-015-03 24 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=4,92; МАТ=2,69</i>	100 м2 изолируемой поверхности	3,9376	468,6	350,99	117,61	9,35	1845	1382	463	37
23	Прайс	Пленка Ютафол <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-015-03 24 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=4,92; МАТ=2,69</i>	м2	433,1	45				19490			
24	ТЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: в один слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-013-03 24 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=4,92; МАТ=2,69</i>	100 м2 утепляемого покрытия	3,9376	21037,35	2215,92	490,18	39,46	82837	8725	1930	155
25	ТЕР12-01-013-04	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: на каждый последующий слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-013-04 24 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=4,92; МАТ=2,69</i>	100 м2 утепляемого покрытия	3,9376	55430,86	1715,7	470,51	39,46	218265	6756	1853	155
26	ТЕР11-01-005-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее <i>1 897,34 = 5 603,34 - 10 506,00 x 0,116 - 8,73 x 112 - 12 667,00 x 0,0011 - 49 244,00 x 0,006 - 9 500,40 x 0,05 - 24 371,00 x 0,022 - 609,58 x 0,31</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-005-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 изолируемой поверхности	3,9376	8884,61	7988,65	141,24	5,85	34984	31456	556	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Прайс	Пленка Ютафол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-005-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2	м2	433,1	45				19490			
28	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 16 Деревянные конструкции ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,08; ЗПМ=4,92; МАТ=2,93	1 м3 древесины в конструкции	5,865	9390,42	1024,05	129,91	10,77	55075	6006	762	63
29	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 16 Деревянные конструкции ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,08; ЗПМ=4,92; МАТ=2,93	1 м3 древесины в конструкции	6,11	8946,38	965,3	105,71		54662	5898	646	
30	ТЕР12-01-007-05	Устройство кровель из черепицы: пазовой штампованной или прессованной (керамическая и цементно-песчаная (бетонная) 4 056,33 = 4 853,28 - 16 000,00 x 0,002 - 16 704,00 x 0,038 - 31,00 x 4,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	100 м2 кровли	5,469	13740,98	4486,55	926,88	123,39	75149	24537	5069	675
31	Прайс	Черепица (красно-коричневая) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	м2	628,94	335,56				211047			
32	Прайс	Саморезы 4,8*70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	шт	4750	1,39				6603			
33	Прайс	Саморезы 4,8*29 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	шт	700	1,34				938			
34	Прайс	Конек полукруглый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	шт	18	402,67				7248			
35	Прайс	Заглушка шатра ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	шт	4	224,05				896			
36	Прайс	Уплотнитель универс.саморасш. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	упак	18	51,62				929			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Прайс	Ендова ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	шт	7	392,35				2746			
38	Прайс	У-Тройник ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	шт	3	999,86				3000			
Эркер												
39	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 16 Деревянные конструкции ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,08; ЗПМ=4,92; МАТ=2,93	1 м3 древесины в конструкции	1,1385	9390,42	1024,05	129,91	10,77	10691	1166	148	12
40	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 16 Деревянные конструкции ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,08; ЗПМ=4,92; МАТ=2,93	1 м3 древесины в конструкции	0,552	8946,38	965,3	105,71		4938	533	58	
41	ТЕР12-01-007-05	Устройство кровель из черепицы: пазовой штампованной или прессованной (керамическая и цементно-песчаная (бетонная) 4 056,33 = 4 853,28 - 16 000,00 x 0,002 - 16 704,00 x 0,038 - 31,00 x 4,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	100 м2 кровли	0,788	13740,98	4486,55	926,88	123,39	10828	3535	730	97
42	Прайс	Черепица (красно-коричневая) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	м2	90,62	335,56				30408			
43	Прайс	Саморезы 4,8*70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	шт	1000	1,39				1390			
44	Прайс	Саморезы 4,8*29 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	шт	200	1,34				268			
45	Прайс	Конек полукруглый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	шт	3	402,67				1208			
46	Прайс	Заглушка шатра ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86	шт	2	224,05				448			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Прайс	Уплотнитель универс.саморасш. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86</i>	упак	3	51,62				155			
48	Прайс	У-Тройник <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-007-05 27 Кровли из натуральной черепицы и асбестоцементных листов ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,87; ЗПМ=4,92; МАТ=2,86</i>	шт	1	999,86				1000			
Демонтажные работы												
49	ТЕРр58-17-02	Разборка покрытий кровель из: листовой стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-17-02 95 Демонтажные работы по кровле ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92</i>	100 м2 покрытий кровель	1,2	418,88	417,51	1,37		503	501	2	
50	ТЕРр58-01-01	Разборка обрешетки из брусков с прозорами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-01-01 95 Демонтажные работы по кровле ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92</i>	100 м2 кровли	1,2	772,81	615,34	157,47	33,01	927	738	189	40
51	ТЕРр58-01-03	Разборка стропил со стойками и подкосами из: брусьев и бревен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-01-03 95 Демонтажные работы по кровле ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92</i>	100 м2 кровли	1,2	1264,25	1120,48	143,77	30,11	1517	1345	172	36
52	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,76; ЗПМ=4,92</i>	тонна	3,792	130,63	21,21	109,42		495	80	415	
53	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=3,8</i>	1 т	3,792	70,85		56,09		269		213	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									1032182	111820	18427	2073
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1072529	147423	23171	2957
Накладные расходы									152755			
Сметная прибыль									87018			
Итого по разделу 1 Кровля :												
Кровли									973927			
Полы									130724			
Деревянные конструкции									199013			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									7721			
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках									648			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									269			
Итого									1312302			
В том числе:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы								901879			
	Машины и механизмы								23171			
	ФОТ								150380			
	Накладные расходы								152755			
	Сметная прибыль								87018			
Итого по разделу 1 Кровля									1312302			
Раздел 2. Окна, двери и витражи												
Витражи												
54	ТЕР09-04-010-03	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-010-03 15 Строительные металлические конструкции</i> <i>ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=2,55</i>	100 м2	0,515	18953,73	16354,67	2504,2	1080,48	9761	8423	1290	556
55	Прайс	Оконный блок ПВХ двухкамерный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-010-03 15 Строительные металлические конструкции</i> <i>ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=2,55</i>	м2	51,5	5126,27				264003			
56	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-010-03 15 Строительные металлические конструкции</i> <i>ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=2,55</i>	шт	22	185,64				4084			
Оконные блоки												
57	ТЕР09-04-009-04	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-009-04 15 Строительные металлические конструкции</i> <i>ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=2,55</i>	100 м2	1,4493	32283,46	22192,05	9653,73	1411,99	46788	32163	13991	2046
58	Прайс	Оконный блок ПВХ двухкамерный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-009-04 15 Строительные металлические конструкции</i> <i>ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=2,55</i>	м2	144,9	5126,27				742797			
59	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-009-04 15 Строительные металлические конструкции</i> <i>ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=2,55</i>	шт	57	185,64				10581			
60	ТЕР10-01-033-03	Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах высотой проема: более 2 м <i>674,57 = 9 687,61 - 88,19 x 0,15 - 2 307,24 x 0,004 - 28 048,80 x 0,035 - 14 534,80 x 0,0037 - 21 558,00 x 0,0005 - 154,00 x 50,7 - 579,61 x 0,23 - 8,00 x 0,4</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;</i> <i>ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-033-03 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25</i>	100 м2 проемов	0,2116	3206,59	2310,83	166,62	9,84	679	489	35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	Прайс	Подоконник <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-033-03 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25</i>	шт	31	1415,32				43875			
62	ТЕРр58-10-05	Смена отливов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-10-05 94 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,04; ЗПМ=4,92; МАТ=2,81</i>	100 шт.	0,31	13193,36	2319,93	21,46		4090	719	7	
63	Прайс	Отлив <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр58-10-05 94 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,04; ЗПМ=4,92; МАТ=2,81</i>	шт	31	424,06				13146			
64	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-033-03 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25</i>	шт	31	236,6				7335			
65	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,5515	6210,34	1603,72	126,68	67,85	3425	884	70	37
66	ТЕР15-02-003-03	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-003-03 32 Наружная отделка -штукатурка ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,05; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22</i>	100 м откосов	3,4955	4812,55	2627,28	14,25		16822	9184	50	
67	ТЕРр61-01-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-11 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	1,573	29986,56	6902,61	215,55	160,83	47169	10858	339	253
68	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен <i>696,15 = 1 422,92 - 11 536,00 x 0,063</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-005-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,573	3003,37	1969,28	29,24	1,08	4724	3098	46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	СЦМ-101-9844	Краски водоэмульсионные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-005-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	т	0,0991	154860				15347			
Дверные блоки 1 этаж												
70	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>4 289,94 = 5 344,02 - 9,76 x 108</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1.6 При применении лесоматериалов из дуба, бука, граба, ясеня ОЗП=1,2; ТЗ=1,2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25</i>	100 м2 проемов	0,4452	16698,85	5879,6	4721,96	814,16	7434	2618	2102	362
71	Прайс	Блоки дверные ДГ21-09, ДГ21-1,0, ДГ-21-1,2, ДГ21-1,5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25</i>	м2	44,52	2388,75				106347			
72	СЦМ-203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13x54 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25</i>	м	237,4	23,43				5562			
73	СЦМ-101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25</i>	компл	23	345,83				7954			
74	СЦМ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25</i>	шт	23	340,37				7829			
75	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25</i>	шт	25	236,6				5915			
76	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>4 289,94 = 5 344,02 - 9,76 x 108</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных ОЗП=0,78; ТЗ=0,78</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25</i>	100 м2 проемов	0,2709	14641,01	3821,76	4721,96	814,16	3966	1035	1279	221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	Прайс	Дверной блок алюм.(входные) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25</i>	шт	4	50440				201760			
78	Прайс	Дверного блока ПВХ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25</i>	шт	5	16499,99				82500			
79	СЦМ-101-0961	Закрываатель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25</i>	шт	6	1575,5				9453			
80	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25</i>	шт	18	236,6				4259			
81	ТЕР10-04-013-02	Установка: металлических дверных коробок с навеской полотен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-04-013-02 16 Деревянные конструкции ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,08; ЗПМ=4,92; МАТ=2,93</i>	100 м2 проемов	0,1071	10455,18	8230,27	1202,72	106,17	1120	881	129	11
82	Прайс	Дверь ПП гладкая с металлопор.покраской 9,0*2,1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-04-013-02 16 Деревянные конструкции ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,08; ЗПМ=4,92; МАТ=2,93</i>	шт	3	28142,06				84426			
83	Прайс	Дверь ПП гладкая с металлопор.покраской 1270*2150 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-04-013-02 16 Деревянные конструкции ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,08; ЗПМ=4,92; МАТ=2,93</i>	шт	2	37650,5				75301			
84	СЦМ-101-0894	Скобяные изделия <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-04-013-02 16 Деревянные конструкции ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,08; ЗПМ=4,92; МАТ=2,93</i>	компл	5	380,43				1902			
85	СЦМ-101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-04-013-02 16 Деревянные конструкции ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,08; ЗПМ=4,92; МАТ=2,93</i>	шт	5	63,67				318			
86	СЦМ-101-0961	Закрываатель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-04-013-02 16 Деревянные конструкции ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,08; ЗПМ=4,92; МАТ=2,93</i>	шт	5	1420,38				7102			
87	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-04-013-02 16 Деревянные конструкции ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,08; ЗПМ=4,92; МАТ=2,93</i>	шт	7	213,3				1493			
Дверные блоки 2 этаж												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 4 289,94 = 5 344,02 - 9,76 x 108 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.6 При применении лесоматериалов из дуба, бука, граба, ясеня ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25	100 м2 проемов	0,5775	16698,85	5879,6	4721,96	814,16	9644	3395	2727	470
89	Прайс	Блоки дверные ДГ21-09, ДГ21-1,0, ДГ-21-1,2, ДГ21-1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25	м2	57,75	2388,75				137950			
90	СЦМ-203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13x54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25	м	281,8	23,43				6603			
91	СЦМ-101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25	компл	33	345,83				11412			
92	СЦМ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25	шт	27	340,37				9190			
93	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25	шт	35	236,6				8281			
94	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 4 289,94 = 5 344,02 - 9,76 x 108 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных ОЗП=0,78; ТЗ=0,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25	100 м2 проемов	0,0588	14641,01	3821,76	4721,96	814,16	861	225	278	48
95	Прайс	Дверного блока ПВХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25	шт	4	10416,25				41665			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25</i>	шт	8	236,6				1893			
97	ТЕР10-04-013-02	Установка: металлических дверных коробок с навеской полотен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-04-013-02 16 Деревянные конструкции ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,08; ЗПМ=4,92; МАТ=2,93</i>	100 м2 проемов	0,0189	10455,18	8230,27	1202,72	106,17	198	156	23	2
98	Прайс	Дверь ПП метал.гладкая с покраской 2,1*0,9 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-04-013-02 16 Деревянные конструкции ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,08; ЗПМ=4,92; МАТ=2,93</i>	шт	1	26082				26082			
99	СЦМ-101-0894	Скобяные изделия <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-04-013-02 16 Деревянные конструкции ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,08; ЗПМ=4,92; МАТ=2,93</i>	компл	1	380,43				380			
100	СЦМ-101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-04-013-02 16 Деревянные конструкции ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,08; ЗПМ=4,92; МАТ=2,93</i>	шт	1	63,67				64			
101	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-04-013-02 16 Деревянные конструкции ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,08; ЗПМ=4,92; МАТ=2,93</i>	шт	2	213,3				427			
102	ТЕР09-04-010-03	Монтаж перегородок из ПВХ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-010-03 15 Строительные металлические конструкции ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=2,55</i>	100 м2	0,02025	18953,73	16354,67	2504,2	1080,48	384	331	51	22
103	Прайс	Перегородка из ПВХ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-04-010-03 15 Строительные металлические конструкции ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=2,55</i>	шт	10	7319,44				73194			
104	310-2020-3	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,975 час; класс груза 3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-2015-2 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=3,8</i>	1 т	5,68	279,79		221,5		1589		1258	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									2179084	74459	23675	4032
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									2207367	96477	29940	5725
Накладные расходы									83131			
Сметная прибыль									64216			
Итого по разделу 2 Окна, двери и витражи :												
Строительные металлические конструкции									435306			
Деревянные конструкции									1765884			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									18527			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Полы									5790			
Отделочные работы									62904			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									64714			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									1589			
Итого									2354714			
В том числе:												
Материалы									2080619			
Машины и механизмы									29940			
ФОТ									102202			
Накладные расходы									83131			
Сметная прибыль									64216			
Итого по разделу 2 Окна, двери и витражи									2354714			
Раздел 3. Электромонтажные работы												
Строительные работы												
105	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-009-03 73 Пробивка проемов, разборка ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,73; ЗПМ=4,92</i>	100 шт.	0,4	6132,69	2150,53	3982,16	781,15	2453	860	1593	312
106	ТЕР46-03-009-05	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-009-05 73 Пробивка проемов, разборка ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,73; ЗПМ=4,92</i>	100 шт.	0,3	11858,37	4117,4	7740,97	1518,51	3558	1235	2323	456
107	ТЕР46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-009-06 73 Пробивка проемов, разборка ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,73; ЗПМ=4,92</i>	100 шт.	0,2	6370,48	2388,32	3982,16	781,15	1274	478	796	156
108	ТЕР46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-009-01 73 Пробивка проемов, разборка ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,73; ЗПМ=4,92</i>	100 шт.	1,51	6453,38	1701,39	4751,99	607,52	9745	2569	7176	917
Монтажные работы												
109	ТЕРм08-02-396-05	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 <i>1 608,77 = 1 724,49 - 7,25 x 2,47 - 14,30 x 6,84</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-396-05 134 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,76; ЗПМ=4,92; МАТ=2,7</i>	100 м	0,5	5550,18	1809,23	2126,24	800,78	2775	905	1063	400
110	Прайс	Короб 25*25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-396-05 134 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,76; ЗПМ=4,92; МАТ=2,7</i>	м	50	14,8				740			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	ТЕРм08-02-401-01	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4- жильный сечением жилы до 16 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-401-01 134 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,76; ЗПМ=4,92; МАТ=2,7</i>	100 м	41,7	13619,06	2482,88	3036,07	1540,65	567915	103536	126604	64245
112	СЦМ-500-9075-520	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката: ВВГ 0.66 кВ сеч. 3x2.5 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-403-03 134 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,76; ЗПМ=4,92; МАТ=2,7</i>	1000м	2	30346,97				60694			
113	СЦМ-512-0001	Коробка универсальная марки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-401-01 134 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,76; ЗПМ=4,92; МАТ=2,7</i>	шт	200	19,9				3980			
114	СЦМ-300-1380	Трубки защитные гофрированные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-403-03 134 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,76; ЗПМ=4,92; МАТ=2,7</i>	м	3000	25,65				76950			
115	СЦМ-500-9075-519	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката: ВВГ 0.66 кВ сеч.3x1.5 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-403-03 134 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,76; ЗПМ=4,92; МАТ=2,7</i>	1000м	2	20319,23				40638			
116	СЦМ-500-9075-548	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката: ВВГ 0.66 кВ сеч. 5x6 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-401-01 134 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,76; ЗПМ=4,92; МАТ=2,7</i>	1000м	0,04	93527,49				3741			
117	СЦМ-500-9075-549	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката: ВВГ 0.66 кВ сеч. 5x10 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-401-01 134 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,76; ЗПМ=4,92; МАТ=2,7</i>	1000м	0,13	157229,15				20440			
118	ТЕРм08-02-165-01	Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм ² , до: 35 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-165-01 136 Кабельная линия 0.4кв, ЛЭП -10кв ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,76; ЗПМ=4,92; МАТ=2,94</i>	шт.	4	1946,61	248,46	1688,54	266,37	7786	994	6754	1065
119	Прайс	Муфта КВТп <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-165-01 136 Кабельная линия 0.4кв, ЛЭП -10кв ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,76; ЗПМ=4,92; МАТ=2,94</i>	шт	4	550				2200			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									804889	110577	146309	67551
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									885866	145351	192512	96576
Накладные расходы									216343			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									156811			
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы :												
Итого Строительные работы									30328			
Итого Монтажные работы									1228692			
Итого									1259020			
В том числе:												
Материалы									548003			
Машины и механизмы									192512			
ФОТ									241927			
Накладные расходы									216343			
Сметная прибыль									156811			
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы									1259020			
Раздел 4. Отопление												
120	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных 2 400,15 = 24 691,15 - 222,91 x 100 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР18-03-001-01 41 Отопление ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,1; ЗПМ=4,92; МАТ=6,3	100 квт радиаторов и конвекторов	0,4284	13035,74	3474,9	1183,54	147,9	5585	1489	507	63
121	Прайс	Радиаторы чугунные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР18-03-001-01 41 Отопление ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,1; ЗПМ=4,92; МАТ=6,3	квт	42,84	2205,88				94500			
122	Прайс	Пробка лев. 1/2* <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР18-03-001-01 41 Отопление ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,1; ЗПМ=4,92; МАТ=6,3	шт	45	30				1350			
123	Прайс	Кран Маевского <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР18-03-001-01 41 Отопление ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,1; ЗПМ=4,92; МАТ=6,3	шт	80	30				2400			
124	ТЕР16-02-005-02 прим.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 50 мм 764,73 = 781,74 - 7,69 x 0,35 - 9 953,00 x 0,0002 - 1,24 x 0,0099 - 38,51 x 0,32 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-02-005-03 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5	100 м трубопровода	0,4	3492,52	3037,71	360,73	13,63	1397	1215	144	5
125	Прайс	Труба армир.диам.50мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-02-005-02 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5	м	40	287,5				11500			
126	Прайс	Муфта диам.50мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-02-005-02 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5	шт	7	28,75				201			
127	Прайс	Тройник 50*25*50 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-02-005-02 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5	шт	6	57,5				345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	Прайс	Муфта переход.50*40 н/в <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-02-005-02 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5	шт	2	14,95				30			
129	ТЕР16-02-005-03 прим.	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 63 мм 921,97 = 944,23 - 7,69 x 0,45 - 9 953,00 x 0,0003 - 1,24 x 0,0166 - 38,51 x 0,41 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-02-005-03 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5	100 м трубопровода	0,54	4193,72	3603,51	434,7	16,48	2265	1946	235	9
130	Прайс	Труба армир.диам.63мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-02-005-03 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5	м	54	442,75				23909			
131	Прайс	Крепление (хомут мет.63) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-02-005-03 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5	м	10	30				300			
132	Прайс	Угол диам.63мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-02-005-03 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5	шт	8	82,8				662			
133	Прайс	МРНР 63x2" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-02-005-03 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5	шт	4	839,5				3358			
134	Прайс	Муфта диам.63мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-02-005-03 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5	шт	20	34,5				690			
135	Прайс	Муфта переход. 63*50 н/в <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-02-005-03 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5	шт	4	34,5				138			
136	Прайс	Тройник 63*25*63 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-02-005-03 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5	шт	4	138				552			
137	ТЕР16-03-001-01	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: до 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-03-001-01 37 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,04; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22	100 м трубопровода	0,4	15537,14	4893,92	148,69	5,02	6215	1958	59	2
138	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-05-001-03 35 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,02; ЗПМ=4,92; МАТ=2,88	1 шт	76	165,65	68,29	10,33		12589	5190	785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	Прайс	Кран шаровый 3/4" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-05-001-03 35 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,02; ЗПМ=4,92; МАТ=2,88</i>	шт	76	136,85				10401			
140	Прайс	Кран шаровый 1/2" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-05-001-03 35 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,02; ЗПМ=4,92; МАТ=2,88</i>	шт	18	92				1656			
141	Прайс	Тройник 25х16х25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-05-001-03 35 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,02; ЗПМ=4,92; МАТ=2,88</i>	шт	14	327,75				4589			
142	Прайс	Тройник 25х20х25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-05-001-03 35 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,02; ЗПМ=4,92; МАТ=2,88</i>	шт	6	339,25				2036			
143	Прайс	МРНР 25х3/4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-05-001-03 35 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,02; ЗПМ=4,92; МАТ=2,88</i>	шт	40	69				2760			
144	Прайс	Угол 25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-05-001-03 35 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,02; ЗПМ=4,92; МАТ=2,88</i>	шт	120	6				720			
145	ТЕР16-02-001-04 прим.	Прокладка трубопроводов отопления из ПП армир. труб диаметром: 32 мм <i>416,06 = 4 086,06 - 36,70 x 100</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-001-04 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5</i>	100 м трубопровода	0,36	1901,7	1622,12	149,1	10,77	685	584	54	4
146	Прайс	Труба пп32 армир. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-001-04 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5</i>	шт	36	143,75				5175			
147	Прайс	Угол 32 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-001-04 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5</i>	шт	6	13,8				83			
148	Прайс	Муфта 32 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-001-04 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5</i>	шт	10	10,35				104			
149	ТЕР16-02-001-05 прим.	Прокладка трубопроводов отопления из ПП армир. труб диаметром: 40 мм <i>421,10 = 4 951,10 - 45,30 x 100</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-02-001-05 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5</i>	100 м трубопровода	0,35	1919,34	1622,12	149,1	10,77	672	568	52	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	Прайс	Труба пп 40 армир. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-05 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5	шт	36	230				8280			
151	Прайс	Угол 40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-05 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5	шт	6	13,8				83			
152	Прайс	Муфта 40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-05 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5	шт	10	10,35				104			
153	Прайс	Тройник 40х25х40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-05 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5	шт	4	28,75				115			
154	Прайс	Заглушка 40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-05 38 Трубопроводы внутренние металлические ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,95; ЗПМ=4,92; МАТ=3,5	шт	2	13,8				28			
155	ТЕР16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-03 37 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,04; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22	100 м трубопровода	1,16	28112,95	4993,8	152,15	5,02	32611	5793	176	6
156	Прайс	Муфта ком.нар.рез.25*3/4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-03 37 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,04; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22	шт	22	67,85				1493			
157	Прайс	Соединение 25х3/4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-03 37 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,04; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22	шт	28	126,5				3542			
158	Прайс	Крепление (хомут мет.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-03 37 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,04; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22	шт	40	25				1000			
159	ТЕР16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-02 37 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,04; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22	100 м трубопровода	4,3	23024,85	5543,12	150,24	5,02	99007	23835	646	22
160	Прайс	Угольник н/р 20*3/4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-02 37 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,04; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22	шт	8	108,1				865			
161	Прайс	Крепление (хомут мет.20) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-02 37 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,04; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22	шт	120	25				3000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162	Прайс	Соединитель с н/р 20*3/4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-02 37 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,04; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22</i>	шт	32	77,05				2466			
163	Прайс	Тройник 20*15*20 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-02 37 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,04; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22</i>	шт	134	209,3				28046			
164	Прайс	нипель 3/4 ЛФ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-02 37 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,04; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22</i>	шт	16	27,6				442			
165	Прайс	Соединение 20х3/4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-02 37 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,04; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22</i>	шт	192	77,05				14794			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									392743	42578	2658	115
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									407161	56310	3344	165
Накладные расходы									61157			
Сметная прибыль									39843			
Итого по разделу 4 Отопление :												
Итого Поз. 120-165									392743	42578	2658	115
Всего с учетом районного к-та 15%									399147	48965	2675	132
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;									407161	56310	3344	165
Накладные расходы 128%*0,846 ФОТ (от 56 475)									61157			
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 56 475)									39843			
Итого с накладными и см. прибылью									508161			
В том числе:												
Материалы									347507			
Машины и механизмы									3344			
ФОТ									56475			
Накладные расходы									61157			
Сметная прибыль									39843			
Итого по разделу 4 Отопление									508161			
Раздел 5. Водопровод												
166	ТЕР16-03-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-002-02 37 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,04; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22</i>	100 м трубопровода	0,5	21960,83	5143,61	150,24	5,02	10980	2572	75	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм 1 828,32 = 2 590,91 - 8,13 x 93,8 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-04-002-03 36 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,04; ЗПМ=4,92; МАТ=2,92	100 м трубопровода	0,4	8036,6	6172,34	1635,22	338,59	3215	2469	654	135
168	Прайс	Труба пп 32 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-04-002-03 36 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,04; ЗПМ=4,92; МАТ=2,92	м	40	40				1600			
169	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-05-001-01 35 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,02; ЗПМ=4,92; МАТ=2,88	1 шт	8	165,65	68,29	10,33		1325	546	83	
170	Прайс	Кран шаровой диам.20мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-05-001-01 35 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,02; ЗПМ=4,92; МАТ=2,88	шт	7	130				910			
171	Прайс	Кран шаровой диам.25мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-05-001-01 35 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,02; ЗПМ=4,92; МАТ=2,88	шт	1	190				190			
172	Прайс	Кран шаровой диам.32мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-05-001-01 35 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,02; ЗПМ=4,92; МАТ=2,88	шт	3	270				810			
173	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-05-001-02 35 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,02; ЗПМ=4,92; МАТ=2,88	1 шт	3	165,65	68,29	10,33		497	205	31	
174	Прайс	Вентиль фланцевый диам.25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-05-001-02 35 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,02; ЗПМ=4,92; МАТ=2,88	шт	1	148				148			
175	Прайс	Вентиль муфтовый диам.25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-05-001-02 35 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,02; ЗПМ=4,92; МАТ=2,88	шт	1	148				148			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	Прайс	Вентиль муфтовый диам.15 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-05-001-02 35 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,02; ЗПМ=4,92; МАТ=2,88</i>	шт	1	68				68			
177	ТЕР17-01-001-22	Установка трапов диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР17-01-001-22 40 Водопровод и канализация, водостоки ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,18; ЗПМ=4,92; МАТ=3,3</i>	10 комплектов	2	5540,18	248,95	30,53	1,62	11080	498	61	3
178	ТЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-06-005-01 35 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,02; ЗПМ=4,92; МАТ=2,88</i>	1 счетчик (водомер)	1	24,61	19,73	2,66		25	20	3	
179	Прайс	Счетчик <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-06-005-01 35 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,02; ЗПМ=4,92; МАТ=2,88</i>	шт	1	1200				1200			
180	ТЕР18-06-007-01	Установка фильтров диаметром: 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-06-007-01 42 Отопление ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,1; ЗПМ=4,92; МАТ=4,03</i>	10 фильтров	0,1	20213,37	393,6	162,28	0,74	2021	39	16	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									34217	6349	923	141
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									36523	8398	1180	203
Накладные расходы									9314			
Сметная прибыль									6072			
Итого по разделу 5 Водопровод :												
Итого Поз. 166-179 НР 128%*0,846 ФОТ; СП 83%*0,85 ФОТ									49774			
Итого Поз. 180 НР 128%*0,846 ФОТ; СП 83%*0,94 ФОТ									2135			
Итого									51909			
В том числе:												
Материалы									26945			
Машины и механизмы									1180			
ФОТ									8601			
Накладные расходы									9314			
Сметная прибыль									6072			
Итого по разделу 5 Водопровод									51909			
Раздел 6. Канализация												
181	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-04-001-02 36 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,04; ЗПМ=4,92; МАТ=2,92</i>	100 м трубопровода	0,73	3649,01	3121,64	80,49	4,28	2664	2279	59	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	Прайс	Труба диам.63 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 36 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,04; ЗПМ=4,92; МАТ=2,92</i>	м	35	225				7875			
183	Прайс	Труба диам.110 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 36 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,04; ЗПМ=4,92; МАТ=2,92</i>	м	38	395				15010			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									25549	2279	59	3
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									26299	3014	74	4
Накладные расходы									3268			
Сметная прибыль									2129			
Итого по разделу 6 Канализация :												
Итого Поз. 181-183									25549	2279	59	3
Всего с учетом районного к-та 15%									25891	2621	59	3
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;									26299	3014	74	4
Накладные расходы 128%*0,846 ФОТ (от 3 018)									3268			
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 3 018)									2129			
Итого с накладными и см. прибылью									31696			
В том числе:												
Материалы									23211			
Машины и механизмы									74			
ФОТ									3018			
Накладные расходы									3268			
Сметная прибыль									2129			
Итого по разделу 6 Канализация									31696			
Раздел 7. Кладка												
Архив												
184	ТЕР08-02-001-01-1	Кладка стен кирпичных наружных простых (силикатный кирпич); при высоте этажа до 4 м <i>231,83 = 802,37 - 1 448,06 x 0,394 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01-1 14 Конструкции из кирпича ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	1 м3 кладки	46,6	889,42	229,57	144,9	28,68	41447	10698	6752	1336
185	СЦМ-404-0203	Кирпич силикатный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01-1 14 Конструкции из кирпича ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	1000 шт.	18,36	5791,48				106332			
Пристрой												
186	ТЕР08-02-001-01-1	Кладка стен кирпичных наружных простых (силикатный кирпич); при высоте этажа до 4 м <i>231,83 = 802,37 - 1 448,06 x 0,394 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01-1 14 Конструкции из кирпича ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	1 м3 кладки	23,98	889,42	229,57	144,9	28,68	21328	5505	3475	688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
187	СЦМ-404-0203	Кирпич силикатный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-001-01-14 Конструкции из кирпича ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	1000 шт.	9,448	5791,48				54718			
Центральный вход												
188	ТЕР08-02-001-01-1	Кладка стен кирпичных наружных простых (силикатный кирпич): при высоте этажа до 4 м <i>231,83 = 802,37 - 1 448,06 x 0,394</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-001-01-1 14 Конструкции из кирпича ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	1 м3 кладки	6,65	889,42	229,57	144,9	28,68	5915	1527	964	191
189	СЦМ-404-0203	Кирпич силикатный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-001-01-1 14 Конструкции из кирпича ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	1000 шт.	2,62	5791,48				15174			
190	ТЕР08-03-002-01	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-03-002-01 14 Конструкции из кирпича ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	1 м3 кладки	6,2	594,11	195,96	159,42	31,59	3683	1215	988	196
191	Прайс	Керамзитоблок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-03-002-01 14 Конструкции из кирпича ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	шт	360	38				13680			
1 этаж												
192	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 <i>277,36 = 906,45 - 1 572,73 x 0,4</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-007-01 71 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,72; ЗПМ=4,92; МАТ=2,79</i>	1 м3	7,18	1037,93	610,38	6,23		7452	4383	45	
193	СЦМ-404-0205	Кирпич силикатный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-007-01 71 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,72; ЗПМ=4,92; МАТ=2,79</i>	1000 шт.	2,872	5456,65				15671			
194	ТЕР08-02-002-03-1	Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (силикатный кирпич) <i>3 384,36 = 10 682,58 - 1 448,06 x 5,04</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-002-03-1 14 Конструкции из кирпича ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,612	14108,03	7434,66	1521,48	294,81	22742	11985	2453	475
195	СЦМ-204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0001 9 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=3,14</i>	Т	0,1451	29025,69				4212			
196	СЦМ-404-0203	Кирпич силикатный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-002-03-1 14 Конструкции из кирпича ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	1000 шт.	8,124	5791,48				47050			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									359404	35313	14677	2886
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									374236	45946	18876	4149
Накладные расходы									51712			
Сметная прибыль									34165			
Итоги по разделу 7 Кладка :												
Конструкции из кирпича и блоков									443265			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									16848			
Итого									460113			
В том числе:												
Материалы									309414			
Машины и механизмы									18876			
ФОТ									50095			
Накладные расходы									51712			
Сметная прибыль									34165			
Итого по разделу 7 Кладка									460113			
Раздел 8. Внутренняя отделка 2 этажа												
Помещение № 1 (Коридор)												
197	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м ³ 277,36 = 906,45 - 1 572,73 x 0,4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР46-02-007-01 71 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,72; ЗПМ=4,92; МАТ=2,79	1 м ³	1,2	1037,93	610,38	6,23		1246	732	7	
198	СЦМ-404-0205	Кирпич силикатный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР46-02-007-01 71 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,72; ЗПМ=4,92; МАТ=2,79	1000 шт.	0,48	5456,65				2619			
199	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,8019	9612,54	4130,44	523,8	336,09	7708	3312	420	270
200	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Новый коэффициент МАТ=0,3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15	100 м ² поверхности	0,8019	16735,14	3685,42	137,59	101,5	13420	2955	110	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-03 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,12	9150,94	1641,07	711,28	151,73	1098	197	85	18
202	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,12	4934,37	241,57	90,08	50,68	592	29	11	6
203	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,12	6210,34	1603,72	126,68	67,85	745	192	15	8
Помещение № 2 (Коридор)												
204	ТЕР15-02-003-03	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-003-03 32 Наружная отделка -штукатурка ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,05; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22</i>	100 м откосов	0,057	4812,55	2627,28	14,25		274	150	1	
205	ТЕРр61-01-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-11 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,0171	29986,56	6902,61	215,55	160,83	513	118	4	3
206	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4499	9612,54	4130,44	523,8	336,09	4325	1858	236	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,4499	16735,14	3685,42	137,59	101,5	7529	1658	62	46
208	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,194	9150,94	1641,07	711,28	151,73	1775	318	138	29
209	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,194	4934,37	241,57	90,08	50,68	957	47	17	10
210	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,194	6210,34	1603,72	126,68	67,85	1205	311	25	13
Помещение № 3 (Аудитория)												
211	ТЕР08-02-002-03-1	Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (силикатный кирпич) <i>3 384,36 = 10 682,58 - 1 448,06 x 5,04 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-002-03-1 14 Конструкции из кирпича ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,2377	14108,03	7434,66	1521,48	294,81	3353	1767	362	70
212	СЦМ-204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: СЦМ-204-0001 9 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=3,14</i>	Т	0,02139	29025,69				621			
213	СЦМ-404-0203	Кирпич силикатный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-002-03-1 14 Конструкции из кирпича ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	1000 шт.	1,198	5791,48				6938			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
214	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5743	9612,54	4130,44	523,8	336,09	5520	2372	301	193
215	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,5743	16735,14	3685,42	137,59	101,5	9611	2117	79	58
216	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-03 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,3238	9150,94	1641,07	711,28	151,73	2963	531	230	49
217	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,3238	6908,12	338,2	126,11	70,95	2237	110	41	23
218	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,3238	146451,73	28310,66	15346,35	8482,33	47421	9167	4969	2747
Помещение № 4 (Аудитория)												
219	ТЕР08-02-002-03-1	Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (силикатный кирпич) <i>3 384,36 = 10 682,58 - 1 448,06 x 5,04</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-002-03-1 14 Конструкции из кирпича ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,3277	14108,03	7434,66	1521,48	294,81	4623	2436	499	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	СЦМ-204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> СЦМ-204-0001 9 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=3,14	Т	0,02949	29025,69				856			
221	СЦМ-404-0203	Кирпич силикатный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР08-02-002-03-1 14 Конструкции из кирпича ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56	1000 шт.	1,652	5791,48				9568			
222	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5743	9612,54	4130,44	523,8	336,09	5520	2372	301	193
223	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Новый коэффициент МАТ=0,3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15	100 м2 поверхности	0,5743	16735,14	3685,42	137,59	101,5	9611	2117	79	58
224	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР11-01-011-03 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2	100 м2 покрытия	0,3238	9150,94	1641,07	711,28	151,73	2963	531	230	49
225	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Новый коэффициент ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2	100 м2 покрытия	0,3238	6908,12	338,2	126,11	70,95	2237	110	41	23
226	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2	100 м2 покрытия	0,3238	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	9484	1833	994	549
Помещение № 5 (Аудитория)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
227	ТЕР08-02-002-03-1	Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (силикатный кирпич) $3\ 384,36 = 10\ 682,58 - 1\ 448,06 \times 5,04$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-002-03-1 14 Конструкции из кирпича ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0667	14108,03	7434,66	1521,48	294,81	941	496	101	20
228	СЦМ-204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>СЦМ-204-0001 9 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=3,14</i>	Т	0,006003	29025,69				174			
229	СЦМ-404-0203	Кирпич силикатный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-002-03-1 14 Конструкции из кирпича ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	1000 шт.	1,652	5791,48				9568			
230	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6865	9612,54	4130,44	523,8	336,09	6599	2836	360	231
231	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,6865	16735,14	3685,42	137,59	101,5	11489	2530	94	70
232	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-03 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,682	9150,94	1641,07	711,28	151,73	6241	1119	485	103
233	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,682	6908,12	338,2	126,11	70,95	4711	231	86	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
234	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,682	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	19976	3862	2093	1157
Помещение № 6 (Аудитория)												
235	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 <i>277,36 = 906,45 - 1 572,73 x 0,4</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-007-01 71 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,72; ЗПМ=4,92; МАТ=2,79</i>	1 м3	1,03	1037,93	610,38	6,23		1069	629	6	
236	СЦМ-404-0205	Кирпич силикатный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-007-01 71 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,72; ЗПМ=4,92; МАТ=2,79</i>	1000 шт.	0,412	5456,65				2248			
237	ТЕР07-01-021-01	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой: до 0,7 т <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-021-01 12 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,55; ЗПМ=4,92; МАТ=3,45</i>	100 шт. сборных конструкций	0,01	22430,96	4981,45	17007,22	3213,69	224	50	170	32
238	Прайс	2ПБ16-2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-01-021-01 12 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,55; ЗПМ=4,92; МАТ=3,45</i>	шт	1	370				370			
239	ТЕР15-02-003-03	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-003-03 32 Наружная отделка -штукатурка ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,05; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22</i>	100 м откосов	0,051	4812,55	2627,28	14,25		245	134	1	
240	ТЕРр61-01-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-11 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,0204	29986,56	6902,61	215,55	160,83	612	141	4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
241	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8225	9612,54	4130,44	523,8	336,09	7906	3397	431	276
242	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,8225	16735,14	3685,42	137,59	101,5	13765	3031	113	83
243	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-03 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,523	9150,94	1641,07	711,28	151,73	4786	858	372	79
244	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,523	6908,12	338,2	126,11	70,95	3613	177	66	37
245	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,523	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	15319	2961	1605	887
Помещение № 7 (Аудитория)												
246	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 <i>277,36 = 906,45 - 1 572,73 x 0,4</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-007-01 71 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,72; ЗПМ=4,92; МАТ=2,79</i>	1 м3	1,1	1037,93	610,38	6,23		1142	671	7	
247	СЦМ-404-0205	Кирпич силикатный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-007-01 71 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,72; ЗПМ=4,92; МАТ=2,79</i>	1000 шт.	0,44	5456,65				2401			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
248	ТЕР15-02-003-03	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-003-03 32 Наружная отделка -штукатурка ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,05; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22</i>	100 м откосов	0,114	4812,55	2627,28	14,25		549	300	2	
249	ТЕРр61-01-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-11 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,0453	29986,56	6902,61	215,55	160,83	1358	313	10	7
250	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6788	9612,54	4130,44	523,8	336,09	6525	2804	356	228
251	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,6788	16735,14	3685,42	137,59	101,5	11360	2502	93	69
252	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-03 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,456	9150,94	1641,07	711,28	151,73	4173	748	324	69
253	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,456	6908,12	338,2	126,11	70,95	3150	154	58	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
254	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,456	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	13356	2582	1400	774
Помещение № 8 (Серверная)												
255	ТЕР15-02-003-03	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-003-03 32 Наружная отделка -штукатурка ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,05; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22</i>	100 м откосов	0,0986	4812,55	2627,28	14,25		475	259	1	
256	ТЕРр61-01-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-11 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,036	29986,56	6902,61	215,55	160,83	1080	248	8	6
257	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4297	9612,54	4130,44	523,8	336,09	4131	1775	225	144
258	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,4297	16735,14	3685,42	137,59	101,5	7191	1584	59	44
259	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,144	9150,94	1641,07	711,28	151,73	1318	236	102	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
260	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,144	6908,12	338,2	126,11	70,95	995	49	18	10
261	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,144	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	4218	815	442	244
Помещение № 9 (АХЧ)												
262	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2757	9612,54	4130,44	523,8	336,09	2650	1139	144	93
263	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,2757	16735,14	3685,42	137,59	101,5	4614	1016	38	28
264	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-03 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,11	9150,94	1641,07	711,28	151,73	1007	181	78	17
265	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,11	6908,12	338,2	126,11	70,95	760	37	14	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
266	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,11	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	3222	623	338	187
Помещение № 10 (Кабинет юриста)												
267	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2757	9612,54	4130,44	523,8	336,09	2650	1139	144	93
268	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,2757	16735,14	3685,42	137,59	101,5	4614	1016	38	28
269	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-03 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,11	9150,94	1641,07	711,28	151,73	1007	181	78	17
270	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,11	6908,12	338,2	126,11	70,95	760	37	14	8
271	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,11	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	3222	623	338	187
Помещение № 11 (Кабинет зам.директора)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
272	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2757	9612,54	4130,44	523,8	336,09	2650	1139	144	93
273	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,2757	16735,14	3685,42	137,59	101,5	4614	1016	38	28
274	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-03 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,11	9150,94	1641,07	711,28	151,73	1007	181	78	17
275	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,11	6908,12	338,2	126,11	70,95	760	37	14	8
276	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,11	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	3222	623	338	187
Помещение № 12 (Кабинет гл.бухгалтера)												
277	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2892	9612,54	4130,44	523,8	336,09	2780	1195	151	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
278	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,2892	16735,14	3685,42	137,59	101,5	4840	1066	40	29
279	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,122	9150,94	1641,07	711,28	151,73	1116	200	87	19
280	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,122	6908,12	338,2	126,11	70,95	843	41	15	9
281	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,122	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	3573	691	374	207
Помещение № 13 (Бухгалтерия)												
282	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2757	9612,54	4130,44	523,8	336,09	2650	1139	144	93
283	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,2757	16735,14	3685,42	137,59	101,5	4614	1016	38	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
284	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-03 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,11	9150,94	1641,07	711,28	151,73	1007	181	78	17
285	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,11	6908,12	338,2	126,11	70,95	760	37	14	8
286	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,11	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	3222	623	338	187
Помещение № 14 (Приемная)												
287	ТЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-03-007-03 73 Пробивка проемов, разборка ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,73; ЗПМ=4,92</i>	1 м3	1,071	1626,19	564,62	1061,57	135,69	1742	605	1137	145
288	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3955	9612,54	4130,44	523,8	336,09	3802	1634	207	133
289	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,3955	16735,14	3685,42	137,59	101,5	6619	1458	54	40
290	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-03 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,1402	9150,94	1641,07	711,28	151,73	1283	230	100	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
291	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7;</i> <i>ТЗМ=7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7;</i> <i>ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,1402	6908,12	338,2	126,11	70,95	969	47	18	10
292	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,1402	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	4107	794	430	238
Помещение № 15 (Кабинет директора)												
293	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-03 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7;</i> <i>ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,272	9150,94	1641,07	711,28	151,73	2489	446	193	41
294	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7;</i> <i>ТЗМ=7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7;</i> <i>ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,272	6908,12	338,2	126,11	70,95	1879	92	34	19
295	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,272	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	7967	1540	835	461
296	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5333	9612,54	4130,44	523,8	336,09	5126	2203	279	179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
297	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	1,0666	16735,14	3685,42	137,59	101,5	17850	3931	147	108
Помещение № 16 (Комната отдыха)												
298	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,133	9150,94	1641,07	711,28	151,73	1217	218	95	20
299	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,133	6908,12	338,2	126,11	70,95	919	45	17	9
300	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,133	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	3896	753	408	226
301	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4268	9612,54	4130,44	523,8	336,09	4103	1763	224	143
302	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,4268	16735,14	3685,42	137,59	101,5	7143	1573	59	43
Помещение № 17 (сан.узел)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
303	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,366	9612,54	4130,44	523,8	336,09	3518	1512	192	123
304	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-03 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,073	9150,94	1641,07	711,28	151,73	668	120	52	11
305	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=5,4; ОЗП=5,4; ЭМ=5,4; ЗПМ=5,4; МАТ=5,4; ТЗ=5,4; ТЗМ=5,4</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,073	5329,12	260,91	97,3	54,71	389	19	7	4
306	ТЕР11-01-005-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-005-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0,073	20743,81	7988,65	141,24	5,85	1514	583	10	
307	ТЕР11-01-005-02	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: последующий слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-005-02 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0,073	9661,74	5592,27	40,86	1,08	705	408	3	
308	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,073	6210,34	1603,72	126,68	67,85	453	117	9	5
Помещение № 18 (Помещение уборочного инвентаря)												
309	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2211	9612,54	4130,44	523,8	336,09	2125	913	116	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
310	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-03 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,0365	9150,94	1641,07	711,28	151,73	334	60	26	6
311	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=5,4; ОЗП=5,4; ЭМ=5,4; ЗПМ=5,4; МАТ=5,4; ТЗ=5,4; ТЗМ=5,4</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,0365	5329,12	260,91	97,3	54,71	195	10	4	2
312	ТЕР11-01-005-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-005-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0,0365	20743,81	7988,65	141,24	5,85	757	292	5	
313	ТЕР11-01-005-02	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумкаучуковом клее, с защитой рубероидом: последующий слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-005-02 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0,0365	9661,74	5592,27	40,86	1,08	353	204	1	
314	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,0365	6210,34	1603,72	126,68	67,85	227	59	5	2
315	ТЕРр61-01-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-10 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,0365	19892,73	4681,18	154,46	114,34	726	171	6	4
Помещение № 19 (Сан.узел)												
316	ТЕР08-02-002-03-1	Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (силикатный кирпич) <i>3 384,36 = 10 682,58 - 1 448,06 x 5,04</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-002-03-1 14 Конструкции из кирпича ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0434	14108,03	7434,66	1521,48	294,81	612	323	66	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
317	СЦМ-204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> СЦМ-204-0001 9 Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций МАТ=3,14	Т	0,003906	29025,69				113			
318	СЦМ-404-0203	Кирпич силикатный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР08-02-002-03-1 14 Конструкции из кирпича ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56	1000 шт.	0,2187	5791,48				1267			
319	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы - малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4822	9612,54	4130,44	523,8	336,09	4635	1992	253	162
320	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР11-01-011-03 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2	100 м2 покрытия	0,1235	9150,94	1641,07	711,28	151,73	1130	203	88	19
321	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Новый коэффициент ПЗ=5,4; ОЗП=5,4; ЭМ=5,4; ЗПМ=5,4; МАТ=5,4; ТЗ=5,4; ТЗМ=5,4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2	100 м2 покрытия	0,1235	5329,12	260,91	97,3	54,71	658	32	12	7
322	ТЕР11-01-005-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР11-01-005-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2	100 м2 изолируемой поверхности	0,1235	20743,81	7988,65	141,24	5,85	2562	987	17	1
323	ТЕР11-01-005-02	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумкаучуковом клее, с защитой рубероидом: последующий слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР11-01-005-02 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2	100 м2 изолируемой поверхности	0,1235	9661,74	5592,27	40,86	1,08	1193	691	5	
324	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2	100 м2 стяжки	0,1235	6210,34	1603,72	126,68	67,85	767	198	16	8
Помещение № 20 (Коридор)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
325	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3706	9612,54	4130,44	523,8	336,09	3562	1531	194	125
326	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,3706	16735,14	3685,42	137,59	101,5	6202	1366	51	38
327	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-03 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,12	9150,94	1641,07	711,28	151,73	1098	197	85	18
328	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,12	4934,37	241,57	90,08	50,68	592	29	11	6
329	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,12	6210,34	1603,72	126,68	67,85	745	192	15	8
Помещение № 21 (Актовый зал)												
330	ТЕР15-02-003-03	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-003-03 32 Наружная отделка -штукатурка ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,05; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22</i>	100 м откосов	0,102	4812,55	2627,28	14,25		491	268	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
331	ТЕРр61-01-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-11 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,0357	29986,56	6902,61	215,55	160,83	1071	246	8	6
332	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,0552	9612,54	4130,44	523,8	336,09	10143	4358	553	355
333	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	1,0552	16735,14	3685,42	137,59	101,5	17659	3889	145	107
334	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,883	9150,94	1641,07	711,28	151,73	8080	1449	628	134
335	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,883	6908,12	338,2	126,11	70,95	6100	299	111	63
336	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,883	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	25863	5000	2710	1498

Помещение №0 (Коридор)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
337	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,7454	9612,54	4130,44	523,8	336,09	7165	3079	390	251
338	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,7454	16735,14	3685,42	137,59	101,5	12474	2747	103	76
339	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-03 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,18	9150,94	1641,07	711,28	151,73	1647	295	128	27
340	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,18	6908,12	338,2	126,11	70,95	1243	61	23	13
341	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,18	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	5272	1019	552	305
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									608393	142260	32302	16419
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									657399	180815	42753	23249
Накладные расходы									188062			
Сметная прибыль									112750			
Итого по разделу 8 Внутренняя отделка 2 этажа :												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									11166			
Конструкции из кирпича и блоков									59679			
Отделочные работы									215703			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									245186			
Полы									425611			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									866			
Итого									958211			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы										433831		
Машины и механизмы										42753		
ФОТ										204064		
Накладные расходы										188062		
Сметная прибыль										112750		
Итого по разделу 8 Внутренняя отделка 2 этажа										958211		
Раздел 9. Внутренняя отделка 1 этажа												
Помещение № 1 (Тамбур)												
342	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3012	9612,54	4130,44	523,8	336,09	2895	1244	158	101
343	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,3012	16735,14	3685,42	137,59	101,5	5041	1110	41	31
344	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,038	2160,07	653,57	1506,5	193,95	82	25	57	7
345	ТЕР06-01-097-01	Установка сетки арматурной <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-097-01 8 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,77; ЗПМ=4,92; МАТ=5</i>	1 т арматуры	0,0561	1716,03	1317,18	230,35	32,28	96	74	13	2
346	СЦМ-101-9086-1	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I диаметром бмм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-097-01 8 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,77; ЗПМ=4,92; МАТ=5</i>	т	0,0561	48961,5				2747			
347	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,1275	9156,99	1641,07	717,33	151,73	1168	209	91	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
348	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=24; ОЗП=24; ЭМ=24; ЗПМ=24; МАТ=24; ТЗ=24; ТЗМ=24</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,1275	23687,04	1159,55	434,43	243,24	3020	148	55	31
349	ТЕРр61-01-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-10 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,1275	19892,73	4681,18	154,46	114,34	2536	597	20	15
Помещение № 2 (Вестибюль)												
350	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,2068	9612,54	4130,44	523,8	336,09	11600	4985	632	406
351	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	1,2068	16735,14	3685,42	137,59	101,5	20196	4448	166	122
352	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,196	2160,07	653,57	1506,5	193,95	423	128	295	38
353	ТЕР06-01-097-01	Установка сетки арматурной <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-097-01 8 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,77; ЗПМ=4,92; МАТ=5</i>	1 т арматуры	0,287	1716,03	1317,18	230,35	32,28	493	378	66	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
354	СЦМ-101-9086-1	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-І диаметром 6мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-097-01 8 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПП=3,77; ЗПП=4,92; МАТ=5</i>	т	0,287	48961,5				14052			
355	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПП=3,74; ЗПП=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,6518	9156,99	1641,07	717,33	151,73	5969	1070	468	99
356	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПП=10; МАТ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПП=3,74; ЗПП=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,6518	9869,59	483,14	181,01	101,35	6433	315	118	66
357	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПП=3,7; ЗПП=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,6518	6210,34	1603,72	126,68	67,85	4048	1045	83	44
Помещение № 3 (Охрана)												
358	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПП=2,1; ЗПП=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2451	9612,54	4130,44	523,8	336,09	2356	1012	128	82
359	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПП=2,8; ЗПП=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,2451	16735,14	3685,42	137,59	101,5	4102	903	34	25
360	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПП=3,8; ЗПП=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,013	2160,07	653,57	1506,5	193,95	28	8	20	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
361	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,0432	9156,99	1641,07	717,33	151,73	396	71	31	7
362	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=11,6; ОЗП=11,6; ЭМ=11,6; ЗПМ=11,6; МАТ=11,6; ТЗ=11,6; ТЗМ=11,6</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,0432	11448,75	560,44	209,97	117,59	495	24	9	5
363	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,0432	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	1265	245	133	73
Помещение № 4 (Гардероб)												
364	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5177	9612,54	4130,44	523,8	336,09	4976	2138	271	174
365	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,5177	16735,14	3685,42	137,59	101,5	8664	1908	71	53
366	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,072	2160,07	653,57	1506,5	193,95	156	47	109	14
367	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,24	9156,99	1641,07	717,33	151,73	2198	394	172	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
368	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10; МАТ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,24	9869,59	483,14	181,01	101,35	2369	116	43	24
369	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,24	6210,34	1603,72	126,68	67,85	1490	385	30	16
Помещение № 5 (Коридор)												
370	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 <i>277,36 = 906,45 - 1 572,73 x 0,4</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-007-01 71 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,72; ЗПМ=4,92; МАТ=2,79</i>	1 м3	0,22	1037,93	610,38	6,23		228	134	1	
371	СЦМ-404-0205	Кирпич силикатный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-007-01 71 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,72; ЗПМ=4,92; МАТ=2,79</i>	1000 шт.	0,088	5456,65				480			
372	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,7765	9612,54	4130,44	523,8	336,09	7464	3207	407	261
373	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,7765	16735,14	3685,42	137,59	101,5	12995	2862	107	79
374	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,036	2160,07	653,57	1506,5	193,95	78	24	54	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
375	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,12	9156,99	1641,07	717,33	151,73	1099	197	86	18
376	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10; МАТ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,12	9869,59	483,14	181,01	101,35	1184	58	22	12
377	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,12	6210,34	1603,72	126,68	67,85	745	192	15	8
Помещение № 6 (Коридор)												
378	ТЕР15-02-003-03	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-003-03 32 Наружная отделка -штукатурка ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,05; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22</i>	100 м откосов	0,0541	4812,55	2627,28	14,25		260	142	1	
379	ТЕРр61-01-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-11 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,0271	29986,56	6902,61	215,55	160,83	813	187	6	4
380	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4889	9612,54	4130,44	523,8	336,09	4700	2019	256	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
381	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,4889	16735,14	3685,42	137,59	101,5	8182	1802	67	50
382	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,04932	2160,07	653,57	1506,5	193,95	107	32	75	10
383	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,1644	9156,99	1641,07	717,33	151,73	1505	270	118	25
384	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10; МАТ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,1644	9869,59	483,14	181,01	101,35	1623	79	30	17
385	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,1644	6210,34	1603,72	126,68	67,85	1021	264	21	11
Помещение № 7 (Библиотека)												
386	ТЕР15-02-003-03	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-003-03 32 Наружная отделка -штукатурка ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,05; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22</i>	100 м откосов	0,0571	4812,55	2627,28	14,25		275	150	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
387	ТЕРр61-01-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-11 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,0286	29986,56	6902,61	215,55	160,83	858	197	6	5
388	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,9558	9612,54	4130,44	523,8	336,09	9188	3948	501	321
389	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,9558	16735,14	3685,42	137,59	101,5	15995	3523	132	97
390	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,197	2160,07	653,57	1506,5	193,95	426	129	297	38
391	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,6565	9156,99	1641,07	717,33	151,73	6012	1077	471	100
392	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=11,6; ОЗП=11,6; ЭМ=11,6; ЗПМ=11,6; МАТ=11,6; ТЗ=11,6; ТЗМ=11,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,6565	11448,75	560,44	209,97	117,59	7516	368	138	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
393	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,6565	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	19229	3717	2015	1114
Помещение № 8 (Аудитория)												
394	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6913	9612,54	4130,44	523,8	336,09	6645	2855	362	232
395	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,6913	16735,14	3685,42	137,59	101,5	11569	2548	95	70
396	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,2039	2160,07	653,57	1506,5	193,95	440	133	307	40
397	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,6798	9156,99	1641,07	717,33	151,73	6225	1116	488	103
398	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=11,6; ОЗП=11,6; ЭМ=11,6; ЗПМ=11,6; МАТ=11,6; ТЗ=11,6; ТЗМ=11,6</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,6798	11448,75	560,44	209,97	117,59	7783	381	143	80
399	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,6798	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	19912	3849	2086	1153
Помещение № 9 (Компьютерный класс)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,1569	2160,07	653,57	1506,5	193,95	339	103	236	30
401	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,523	9156,99	1641,07	717,33	151,73	4789	858	375	79
402	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=11,6; ОЗП=11,6; ЭМ=11,6; ЗПМ=11,6; МАТ=11,6; ТЗ=11,6; ТЗМ=11,6</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,523	11448,75	560,44	209,97	117,59	5988	293	110	61
403	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,523	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	15319	2961	1605	887
404	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8225	9612,54	4130,44	523,8	336,09	7906	3397	431	276
405	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,8225	16735,14	3685,42	137,59	101,5	13765	3031	113	83
Помещение № 10 (Аудитория)												
406	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,0972	2160,07	653,57	1506,5	193,95	210	64	146	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
407	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,324	9156,99	1641,07	717,33	151,73	2967	532	232	49
408	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=11,6; ОЗП=11,6; ЭМ=11,6; ЗПМ=11,6; МАТ=11,6; ТЗ=11,6; ТЗМ=11,6</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,324	11448,75	560,44	209,97	117,59	3709	182	68	38
409	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,324	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	9490	1835	994	550
410	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5845	9612,54	4130,44	523,8	336,09	5619	2414	306	196
411	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,5845	16735,14	3685,42	137,59	101,5	9782	2154	80	59
Помещение № 11 (Кабинет методиста)												
412	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,0486	2160,07	653,57	1506,5	193,95	105	32	73	9
413	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,162	9156,99	1641,07	717,33	151,73	1483	266	116	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
414	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=11,6; ОЗП=11,6; ЭМ=11,6; ЗПМ=11,6; МАТ=11,6; ТЗ=11,6; ТЗМ=11,6</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,162	11448,75	560,44	209,97	117,59	1855	91	34	19
415	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,162	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	4745	917	497	275
416	ТЕР15-02-003-03	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-003-03 32 Наружная отделка -штукатурка ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,05; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22</i>	100 м откосов	0,0614	4812,55	2627,28	14,25		295	161	1	
417	ТЕРр61-01-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-11 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,0184	29986,56	6902,61	215,55	160,83	552	127	4	3
418	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,467	9612,54	4130,44	523,8	336,09	4489	1929	245	157
419	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,467	16735,14	3685,42	137,59	101,5	7815	1721	64	47
Помещение № 12 (Кабинет методиста)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
420	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,0486	2160,07	653,57	1506,5	193,95	105	32	73	9
421	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,162	9156,99	1641,07	717,33	151,73	1483	266	116	25
422	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=11,6; ОЗП=11,6; ЭМ=11,6; ЗПМ=11,6; МАТ=11,6; ТЗ=11,6; ТЗМ=11,6</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,162	11448,75	560,44	209,97	117,59	1855	91	34	19
423	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,162	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	4745	917	497	275
424	ТЕР15-02-003-03	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-003-03 32 Наружная отделка -штукатурка ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,05; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22</i>	100 м откосов	0,0614	4812,55	2627,28	14,25		295	161	1	
425	ТЕРр61-01-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-11 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,0184	29986,56	6902,61	215,55	160,83	552	127	4	3
426	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стеклозные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,467	9612,54	4130,44	523,8	336,09	4489	1929	245	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
427	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,467	16735,14	3685,42	137,59	101,5	7815	1721	64	47
Помещение № 13 (Аудитория)												
428	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,1386	2160,07	653,57	1506,5	193,95	299	91	208	27
429	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,462	9156,99	1641,07	717,33	151,73	4231	758	331	70
430	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=11,6; ОЗП=11,6; ЭМ=11,6; ЗПМ=11,6; МАТ=11,6; ТЗ=11,6; ТЗМ=11,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,462	11448,75	560,44	209,97	117,59	5289	259	97	54
431	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,462	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	13532	2616	1418	784
432	ТЕР15-02-003-03	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-003-03 32 Наружная отделка -штукатурка ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,05; ЗПМ=4,92; МАТ=3,22</i>	100 м откосов	0,0614	4812,55	2627,28	14,25		295	161	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
433	ТЕРр61-01-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-11 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,0276	29986,56	6902,61	215,55	160,83	828	191	6	4
434	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6646	9612,54	4130,44	523,8	336,09	6388	2745	348	223
435	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,6646	16735,14	3685,42	137,59	101,5	11122	2449	91	67
Помещение № 14 (Кафедра)												
436	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,0594	2160,07	653,57	1506,5	193,95	128	39	89	12
437	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,198	9156,99	1641,07	717,33	151,73	1813	325	142	30
438	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=11,6; ОЗП=11,6; ЭМ=11,6; ЗПМ=11,6; МАТ=11,6; ТЗ=11,6; ТЗМ=11,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,198	11448,75	560,44	209,97	117,59	2267	111	42	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
439	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,198	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	5799	1121	608	336
440	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 <i>277,36 = 906,45 - 1 572,73 x 0,4</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-007-01 71 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,72; ЗПМ=4,92; МАТ=2,79</i>	1 м3	0,85	1037,93	610,38	6,23		882	519	5	
441	СЦМ-404-0205	Кирпич силикатный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-007-01 71 Реконструкция зданий и сооружений ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,72; ЗПМ=4,92; МАТ=2,79</i>	1000 шт.	0,34	5456,65				1855			
442	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5038	9612,54	4130,44	523,8	336,09	4843	2081	264	169
443	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,5038	16735,14	3685,42	137,59	101,5	8431	1857	69	51
Помещение № 15 (Гамбур)												
444	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2017	9612,54	4130,44	523,8	336,09	1939	833	106	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
445	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,2017	16735,14	3685,42	137,59	101,5	3375	743	28	20
446	ТЕРр61-01-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-10 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,036	19892,73	4681,18	154,46	114,34	716	169	6	4
447	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,0108	2160,07	653,57	1506,5	193,95	23	7	16	2
448	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,036	9156,99	1641,07	717,33	151,73	330	59	26	5
449	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10; МАТ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,036	9869,59	483,14	181,01	101,35	355	17	7	4
450	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,036	6210,34	1603,72	126,68	67,85	224	58	5	2
Помещение № 16 (Коридор)												
451	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,0162	2160,07	653,57	1506,5	193,95	35	11	24	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
452	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,054	9156,99	1641,07	717,33	151,73	494	89	39	8
453	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10; МАТ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,054	9869,59	483,14	181,01	101,35	533	26	10	5
454	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,054	6210,34	1603,72	126,68	67,85	335	87	7	4
455	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2375	9612,54	4130,44	523,8	336,09	2283	981	124	80
456	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,2375	16735,14	3685,42	137,59	101,5	3975	875	33	24
Помещение № 17 (Тепловой узел)												
457	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,02325	2160,07	653,57	1506,5	193,95	50	15	35	5
458	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,0775	9156,99	1641,07	717,33	151,73	710	127	56	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
459	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10; МАТ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,0775	9869,59	483,14	181,01	101,35	765	37	14	8
460	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,0775	6210,34	1603,72	126,68	67,85	481	124	10	5
461	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2766	9612,54	4130,44	523,8	336,09	2659	1142	145	93
462	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,2766	16735,14	3685,42	137,59	101,5	4629	1019	38	28
463	ТЕРр61-01-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-10 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,0775	19892,73	4681,18	154,46	114,34	1542	363	12	9
Помещение № 18 (Электрощитовая)												
464	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,018	2160,07	653,57	1506,5	193,95	39	12	27	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
465	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,06	9156,99	1641,07	717,33	151,73	549	98	43	9
466	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10; МАТ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,06	9869,59	483,14	181,01	101,35	592	29	11	6
467	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,06	6210,34	1603,72	126,68	67,85	373	96	8	4
468	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2799	9612,54	4130,44	523,8	336,09	2691	1156	147	94
469	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,2799	16735,14	3685,42	137,59	101,5	4684	1032	39	28
470	ТЕРр61-01-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-10 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,06	19892,73	4681,18	154,46	114,34	1194	281	9	7
Помещение № 19 (Коридор)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
471	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,0363	2160,07	653,57	1506,5	193,95	78	24	54	7
472	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,121	9156,99	1641,07	717,33	151,73	1108	199	87	18
473	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10; МАТ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,121	9869,59	483,14	181,01	101,35	1194	58	22	12
474	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,121	6210,34	1603,72	126,68	67,85	751	194	15	8
475	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3709	9612,54	4130,44	523,8	336,09	3565	1532	194	125
476	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,3709	16735,14	3685,42	137,59	101,5	6207	1367	51	38
Помещение № 20 (Сан.узел)												
477	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,0267	2160,07	653,57	1506,5	193,95	58	17	41	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
478	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,089	9156,99	1641,07	717,33	151,73	815	146	64	14
479	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=40; ОЗП=40; ЭМ=40; ЗПМ=40; МАТ=40; ТЗ=40; ТЗМ=40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,089	39478,4	1932,58	724,06	405,41	3514	172	64	36
480	ТЕР11-01-005-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-005-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0,089	20743,81	7988,65	141,24	5,85	1846	711	13	1
481	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,089	6210,34	1603,72	126,68	67,85	553	143	11	6
482	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обоиные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4977	9612,54	4130,44	523,8	336,09	4784	2056	261	167
Помещение № 20а (Сан.узел)												
483	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,012	2160,07	653,57	1506,5	193,95	26	8	18	2
484	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,04	9156,99	1641,07	717,33	151,73	366	66	29	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
485	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=40; ОЗП=40; ЭМ=40; ЗПМ=40; МАТ=40; ТЗ=40; ТЗМ=40</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,04	39478,4	1932,58	724,06	405,41	1579	77	29	16
486	ТЕР11-01-005-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-005-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0,04	20743,81	7988,65	141,24	5,85	830	320	6	
487	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,04	6210,34	1603,72	126,68	67,85	248	64	5	3
488	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,174	9612,54	4130,44	523,8	336,09	1673	719	91	58
Помещение № 21 (Буфет)												
489	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,1335	2160,07	653,57	1506,5	193,95	288	87	201	26
490	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,445	9156,99	1641,07	717,33	151,73	4075	730	319	68
491	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10; МАТ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,445	9869,59	483,14	181,01	101,35	4392	215	81	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
492	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,445	6210,34	1603,72	126,68	67,85	2764	714	56	30
493	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,7257	9612,54	4130,44	523,8	336,09	6976	2997	380	244
494	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,5982	16735,14	3685,42	137,59	101,5	10011	2205	82	61
495	ТЕРр61-01-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-10 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,801	19892,73	4681,18	154,46	114,34	15934	3750	124	92
Помещение № 22 (Коридор)												
496	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,01425	2160,07	653,57	1506,5	193,95	31	9	22	3
497	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,0475	9156,99	1641,07	717,33	151,73	435	78	34	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
498	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10; МАТ=10;</i> <i>ТЗ=10; ТЗМ=10</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и</i> <i>металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,0475	9869,59	483,14	181,01	101,35	469	23	9	5
499	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло-</i> <i>и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7;</i> <i>ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,0475	6210,34	1603,72	126,68	67,85	295	76	6	3
500	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и</i> <i>обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные,</i> <i>штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1881	9612,54	4130,44	523,8	336,09	1808	777	99	63
501	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью</i> <i>(типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,1881	16735,14	3685,42	137,59	101,5	3148	693	26	19
Помещение № 23 (Архив)												
502	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и</i> <i>обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные,</i> <i>штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6159	9612,54	4130,44	523,8	336,09	5920	2544	323	207
503	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью</i> <i>(типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,6159	16735,14	3685,42	137,59	101,5	10307	2270	85	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
504	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,09114	2160,07	653,57	1506,5	193,95	197	60	137	18
505	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,3038	9156,99	1641,07	717,33	151,73	2782	499	218	46
506	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=11,6; ОЗП=11,6; ЭМ=11,6; ЗПМ=11,6; МАТ=11,6; ТЗ=11,6; ТЗМ=11,6</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,3038	11448,75	560,44	209,97	117,59	3478	170	64	36
507	ТЕР11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-021-03 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,3038	29290,34	5662,13	3069,27	1696,47	8898	1720	932	515
Помещение № 24 (Тамбур)												
508	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,015	2160,07	653,57	1506,5	193,95	32	10	22	3
509	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,05	6210,34	1603,72	126,68	67,85	311	80	6	3
510	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,05	9156,99	1641,07	717,33	151,73	458	82	36	8
511	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10; МАТ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,05	9869,59	483,14	181,01	101,35	493	24	9	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
512	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,05	6210,34	1603,72	126,68	67,85	311	80	6	3
513	ТЕРр61-01-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-10 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,05	19892,73	4681,18	154,46	114,34	995	234	8	6
514	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стеклозные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0487	9612,54	4130,44	523,8	336,09	468	201	26	16
515	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,0487	16735,14	3685,42	137,59	101,5	815	179	7	5
Помещение № 0 (Подсобка)												
516	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР01-02-005-02 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,4</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,00432	2160,07	653,57	1506,5	193,95	9	3	6	1
517	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-01 20 Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,0144	9156,99	1641,07	717,33	151,73	132	24	10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
518	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10; МАТ=10;</i> <i>ТЗ=10; ТЗМ=10</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-015-02 20 Покрытия бетонные, цементные и</i> <i>металлоцементные ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 покрытия	0,0144	9869,59	483,14	181,01	101,35	142	7	3	1
519	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 18 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло-</i> <i>и звукоизоляция, стяжки, лаги, плитусы) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,7;</i> <i>ЗПМ=4,92; МАТ=3,2</i>	100 м2 стяжки	0,0144	6210,34	1603,72	126,68	67,85	89	23	2	1
520	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и</i> <i>обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные,</i> <i>штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1285	9612,54	4130,44	523,8	336,09	1235	531	67	43
Лестничный марш (1 и 2)												
521	ТЕРр56-01-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-01-01 85 Демонтажные работы по проемам ОЗП=4,92; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=2,61; ЗПМ=4,92</i>	100 коробок	0,02	5827,06	5370,82	456,24	114,88	117	108	9	2
522	ТЕРр56-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-02-02 85 Демонтажные работы по проемам ОЗП=4,92; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=2,61; ЗПМ=4,92</i>	100 м2 оконных переплетов	0,148	1961,86	1889,77	72,09	49,69	290	280	10	7
523	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-009-02 72 Отбивка штукатурки, разборка облицовки из</i> <i>камня ОЗП=4,92; ЗПМ=4,92</i>	100 м2	1,73	908,28	908,28			1571	1571		
524	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=4,92; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=3,76; ЗПМ=4,92</i>	тонна	0,7194	130,63	21,21	109,42		94	15	79	
525	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=3,8</i>	1 т	0,7191	70,85		56,09		51		40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
526	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-031-01 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,05	19326,9	9698,4	150	110,06	966	485	8	6
527	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,73	9612,54	4130,44	523,8	336,09	16630	7146	906	581
528	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент МАТ=0,3</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр61-01-09 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	1,78	16735,14	3685,42	137,59	101,5	29789	6560	245	181
529	ТЕР15-01-047-09	Облицовка лестнич.маршей вермикулито-силикатным листом: по мет.каркасу с относом 5 см, с открытым рустом <i>11 398,21 = 12 985,89 - 1 512,08 x 1,05</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-047-08 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,09	47887,63	27537,14	458,14	17,12	4310	2478	41	2
530	Прайс Евростиль	Вермикулито-силикатный лист <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-047-08 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	м2	9,27	768,5				7124			
531	СЦМ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-01-047-09 31 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,1; ЗПМ=4,92; МАТ=3,56</i>	т	0,00585	72957,64				427			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
532	ТЕРр61-01-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-10 105 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,8; ЗПМ=4,92; МАТ=3,15</i>	100 м2 поверхности	0,366	19892,73	4681,18	154,46	114,34	7281	1713	57	42
533	ТЕР10-01-027-04	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ в стенах каменных площадью проема более 2 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных ОЗП=0,78; ТЗ=0,78; Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-027-03 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25</i>	100 м2 проемов	0,148	20601,73	7421,87	3980,7	540,71	3049	1098	589	80
534	Прайс	Оконный блок ПВХ двухкамерный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-027-04 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=4,92; МАТ=3,25</i>	м2	14,8	5374,32				79540			
535	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-009-04 15 Строительные металлические конструкции ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=4,92; МАТ=2,55</i>	шт	8	185,64				1485			
536	ТЕРр59-05-02	Ремонт ступеней: бетонных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр59-05-02 100 Лестницы, крыльца(кроме демонтажных работ) ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3; ЗПМ=4,92; МАТ=3,03</i>	100 ступеней	0,2	6252,81	4550,9	63,2	15,5	1251	910	13	3
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									760857	162940	29588	14459
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									812464	205060	39075	20337
Накладные расходы									199886			
Сметная прибыль									118814			
Итого по разделу 9 Внутренняя отделка 1 этажа :												
Отделочные работы									294192			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									348518			
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									7358			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									18581			
Полы									361705			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									7444			
Конструкции из кирпича и блоков									2335			
Проемы (ремонтно-строительные)									1100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках							119			
		Перевозка грузов автомобильным транспортом							51			
		Деревянные конструкции							86993			
		Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)							2768			
		Итого							1131164			
		В том числе:										
		Материалы							568318			
		Машины и механизмы							39075			
		ФОТ							225397			
		Накладные расходы							199886			
		Сметная прибыль							118814			
		Итого по разделу 9 Внутренняя отделка 1 этажа							1131164			
Раздел 10. Вентиляция												
539	ТЕРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-01 128 Прочие ремонтно-строительные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,47; ЗПМ=4,92; МАТ=3</i>	100 отверстий	0,05	281,47	239,85	41,62		14	12	2	
540	ТЕРр69-02-02	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-02 128 Прочие ремонтно-строительные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,47; ЗПМ=4,92; МАТ=3</i>	100 отверстий	0,05	541,43	461,4	80,03		27	23	4	
541	ТЕРр69-02-03	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=43; ОЗП=43; ЭМ=43; ЗПМ=43; МАТ=43; ТЗ=43; ТЗМ=43</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-02-03 128 Прочие ремонтно-строительные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,47; ЗПМ=4,92; МАТ=3</i>	100 отверстий	0,05	13911	11853,71	2057,29		696	593	103	
542	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=3,76; ЗПМ=4,92</i>	тонна	0,00735	130,63	21,21	109,42		1		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
543	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=3,8	1 т	0,00735	70,85		56,09		1		1	
544	ТЕР20-01-001-11	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР20-01-001-11 44 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,94; ЗПМ=4,92; МАТ=2,8	100 м2 поверхности воздуховодов	0,175	6312,62	4479,91	351,62	20,07	1105	784	62	4
545	Прайс	Воздуховод оцинк. с фасон. частями на еврошине <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР20-01-001-11 44 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,94; ЗПМ=4,92; МАТ=2,8	м2	17,5	651				11393			
546	ТЕР20-01-001-16	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 5200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР20-01-001-11 44 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,94; ЗПМ=4,92; МАТ=2,8	100 м2 поверхности воздуховодов	0,03	5190,19	2757,51	360,96	22,98	156	83	11	1
547	Прайс	Воздуховод оцинк. с фасон. частями на еврошине <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР20-01-001-11 44 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,94; ЗПМ=4,92; МАТ=2,8	м2	3	651				1953			
548	ТЕР20-01-001-17	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 7200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР20-01-001-11 44 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,94; ЗПМ=4,92; МАТ=2,8	100 м2 поверхности воздуховодов	0,18	5108,63	2127,56	354,89	24,4	920	383	64	4
549	Прайс	Воздуховод оцинк. с фасон. частями на еврошине <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР20-01-001-11 44 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,94; ЗПМ=4,92; МАТ=2,8	м2	18	651				11718			
550	ТЕР26-01-010-01	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР26-01-010-01 60 Теплоизоляционные покрытия строительных конструкций и трубопроводов, наружная теплоизоляция стен ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПМ=2,79; ЗПМ=4,92; МАТ=2,81	1 м3 изоляции	1	2869,91	941,34	138,52		2870	941	139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
551	ТЕР20-02-009-01	Установка зонтов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-02-009-01 44 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПП=2,94; ЗПП=4,92; МАТ=2,8</i>	1 зонт	1	40,23	22,09	4,53		40	22	5	
552	ТЕР20-02-003-01	Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных размер 150?490 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-02-003-01 44 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПП=2,94; ЗПП=4,92; МАТ=2,8</i>	1 решетка	13	172,1	53,73	6,62		2237	698	86	
553	ТЕР20-03-002-02	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-03-002-02 44 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПП=2,94; ЗПП=4,92; МАТ=2,8</i>	1 вентилятор	1	316,42	266,17	41,93	0,74	316	266	42	1
554	Прайс "Салмыш"	Вентилятор К-315 L <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-03-002-02 44 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПП=2,94; ЗПП=4,92; МАТ=2,8</i>	шт	1	10171,6				10172			
555	ТЕР20-02-004-01	Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-02-004-01 44 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=4,92; ЭМ-ЗПП=2,94; ЗПП=4,92; МАТ=2,8</i>	1 клапан	1	82,72	46,74	5,12		83	47	5	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									43702	3852	525	10
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									44941	4985	631	15
Накладные расходы									4867			
Сметная прибыль									3241			
Итого по разделу 10 Вентиляция :												
Прочие ремонтно-строительные работы									1721			
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках									1			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									1			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									46326			
Теплоизоляционные работы									5000			
Итого									53049			
В том числе:												
Материалы									39325			
Машины и механизмы									631			
ФОТ									5000			
Накладные расходы									4867			
Сметная прибыль									3241			
Итого по разделу 10 Вентиляция									53049			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									6241020	692427	269143	107689
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									6524783	893777	351556	153377
Накладные расходы									970491			
Сметная прибыль									625055			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									6891637			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Монтажные работы								1228692			
	Итого								8120329			
	В том числе:											
	Материалы								5279052			
	Машины и механизмы								351556			
	ФОТ								1047154			
	Накладные расходы								970491			
	Сметная прибыль								625055			
	Зимнее удорожание 2,31%								187580			
	Итого								8307909			
	Непредвиденные затраты 2%								166158			
	Итого с непредвиденными								8474067			
	НДС 18%								1525332			
	ВСЕГО по смете								9999399			

Составил

Проверил