

\_\_\_\_\_/В.Ф. Трунов/  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_ г.

МУЗ ЦГБ г. Бузулука  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на капремонт детского отделения  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2423,672 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 32,570 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3542,52 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Детское отделение ГБ1-этаж</b>																
Окна.																
1	<b>ФЕР46-04-012-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1567 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1583 руб.) СП (942 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1583 руб.)	100 м2	0,98	1767,24	1525,29	241,95	89,78	1732	1495	237	88	188,54	184,77	7,74	7,59
2	<b>ФЕР10-01-034-08</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1886 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (1776 руб.) СП (951 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1776 руб.)	100 м2 проемов	0,98	168203,68	1303,66	413,79	7,66	164840	1278	406	8	149,16	146,18	0,66	0,65

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ФЕР10-01-035-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (165 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (155 руб.) СП (83 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (155 руб.)	100 п. м	0,613	6487,61	182,37	28,34	0,81	3977	112	17		21,38	13,11	0,07	0,04
4	<b>ФССЦ-101-2911</b> Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54	м	61,3	314,01				19249							
5	<b>ФЕР15-01-050-04</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1465 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1550 руб.) СП (725 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1550 руб.)	100 м2 облицовки	0,735	11481,71	1528,19	46,33	0,93	8439	1123	34	1	166,47	122,36	0,08	0,06
6	<b>ФЕР15-01-070-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1841 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1948 руб.) СП (911 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1948 руб.)	1 м2 проемов	98	143,3	14,4	0,46		14043	1411	45		1,55	151,9		
7	<b>ФЕР26-01-039-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 155,59 = 1 722,72 - 1,02 x 1 536,40 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (448 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (498 руб.) СП (296 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (498 руб.)	1 м3 изоляции	3,675	155,59	98,29	57,3		572	361	211		10,58	38,88		
8	<b>ФССЦ-104-0098</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Вата минеральная "ISOVER" КТ-40, толщина 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54	м2	73,5	14,6				1073							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>ФЕР46-02-007-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (639 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (645 руб.) СП (384 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (645 руб.)	1 м3	5,4	947,45	119,53	2,13		5116	645	12		14,63	79		
Двери.																
10	<b>ФЕР46-04-012-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (535 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (540 руб.) СП (321 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (540 руб.)	100 м2	0,58	1082,58	840,63	241,95	89,78	628	488	140	52	103,91	60,27	7,74	4,49
11	<b>ФЕР10-01-039-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (955 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (899 руб.) СП (481 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (899 руб.)	100 м2 проемов	0,58	25031,88	957,29	1250,29	153,23	14518	555	725	89	104,28	60,48	11,35	6,58
12	<b>ФССЦ-101-0889</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Скобяные изделия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54	компл.	29	94,68				2746							
13	<b>ФЕР10-01-060-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка и крепление наличников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (136 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (128 руб.) СП (69 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (128 руб.)	100 м коробок блоков	1,45	516,04	63,89	3,49		748	93	5		7,82	11,34		
Полы																
14	<b>ФЕРр57-2-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (224 руб.): 80% от ФОТ (280 руб.) СП (190 руб.): 68% от ФОТ (280 руб.)	100 м2 покрытия	3,1	92,9	88,84	4,06	1,51	288	275	13	5	11,39	35,31	0,13	0,4
15	<b>ФЕРр57-3-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (66 руб.): 80% от ФОТ (82 руб.) СП (56 руб.): 68% от ФОТ (82 руб.)	100 м плинтуса	2,8	29,41	29,41			82	82			3,77	10,56		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	<b>ФЕР11-01-045-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле ЭД 20 составом <Диапол 320> толщиной 3 мм и грунтовкой <Диапол 112> толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (418 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (3991 руб.) СП (2544 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (3991 руб.)	100 м2	3,1	21419,48	931,67	60,33	1,16	66400	2888	187	4	80,04	248,12	0,1	0,31
17	<b>ФЕР11-01-036-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат" 972,78 = 7 888,38 - 102 x 67,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (2025 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (1829 руб.) СП (1166 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1829 руб.)	100 м2 покрытия	3,1	1043,25	422,81	54,53	4,06	3234	1311	169	13	50,88	157,73	0,35	1,09
18	<b>ФССЦ-101-0550</b> В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54	м2	387,5	89,47				34670							
19	<b>ФЕР11-01-040-02</b> Изм. Приказ №509 от 23.11.2010	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (376 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (340 руб.) СП (217 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (340 руб.)	100 м плитуса	2,8	1459,11	87,74	2,62		4086	246	7		8,99	25,17		
Внутренняя отделка																
20	<b>ФЕРр61-4-7</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (640 руб.): 79% от ФОТ (810 руб.) СП (405 руб.): 50% от ФОТ (810 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,31	3823,43	2603,72	22,51	8,35	1185	807	7	3	290,27	89,98	0,72	0,22
21	<b>ФЕРр61-26-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Перетирка штукатурки: внутренних помещений - потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (597 руб.): 79% от ФОТ (756 руб.) СП (378 руб.): 50% от ФОТ (756 руб.)	100 м2 перетертой поверхности	3,1	263,28	242,52	3,13	1,16	816	752	10	4	28,07	87,02	0,1	0,31
22	<b>ФЕР15-04-005-04</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1956 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (2070 руб.) СП (968 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2070 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,1	2410,46	483,48	14,57	0,23	7472	1499	45	1	53,9	167,09	0,02	0,06

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	<b>ФЕРр61-2-9</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (4561 руб.): 79% от ФОТ (5774 руб.) СП (2887 руб.): 50% от ФОТ (5774 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	4,125	2553,08	1391,91	20,94	7,77	10531	5742	86	32	157,1	648,04	0,67	2,76
24	<b>ФЕР15-06-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: стеклохолстом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (3206 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (3393 руб.) СП (1586 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (3393 руб.)	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	8,25	937,62	297,96	1,18	0,12	7735	2458	10	1	33,63	277,45	0,01	0,08
25	<b>ФЕР15-04-025-10</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (3329 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (3523 руб.) СП (1647 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (3523 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,25	1713,98	309,29	3,8	0,12	14140	2552	31	1	34,1	281,33	0,01	0,08
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									388320	26173	2397	302	2896,09			24,72
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									395303	32210	3343	360	3542,52			29,2
В том числе, справочно:																
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-4, 11-13, 5-6, 22, 24-25, 7-8, 16-19)									2856	2383	473	30	255,171			2,2375
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2-4, 11-13, 5-6, 22, 24-25)									4127	3654	473	29	391,262			2,238
Накладные расходы									31034							
Сметная прибыль									17206							
Итого									443543				3542,52			29,2
Всего с учетом "Индекс 4 кв 2010 г СМР=4,54"									2013685				3542,52			29,2
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									359750							
Машины и механизмы									3343							
ФОТ									32570							
Накладные расходы									31034							
Сметная прибыль									17206							
Непредвиденные затраты 2%									40274							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>2053959</b>							
НДС 18%									369713							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>2423672</b>				<b>3542,52</b>			<b>29,2</b>