

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_ г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Северный район  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-6**  
(локальная смета)

на капремонт центрального входа и козырьков МОУ "Секретарская СОШ"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 198/10-29.10.10

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 155354 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2033 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 221,28 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2010г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. центральный вход</b>												
центральный вход												
1	<b>ФЕРр58-17-1</b>	Разборка покрытий кровель: из листовой стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (49 руб.): 83% от ФОТ СП (38 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия кровли	0,72	82,25	81,82	0,43		59	59		
2	<b>ФЕРр58-1-1</b>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (76 руб.): 83% от ФОТ СП (59 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 кровли	0,72	160,11	120,37	39,74	6,21	115	87	28	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ФЕРр58-1-3</b>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (134 руб.): 83% от ФОТ СП (105 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 кровли	0,72	255,37	219,08	36,29	5,67	184	158	26	4
4	<b>ФЕР09-03-014-01</b>	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (461 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (411 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	1 т конструкции	0,812	1262,6	553,07	477,18	51,76	1025	449	387	42
5	<b>ФССЦ-201-0848</b>	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i>	т	0,812	10990				8924			
6	<b>ФЕР09-04-002-01</b>	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (117 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (105 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,36	944,74	310,27	480,51	37,43	340	112	173	13
7	<b>ФССЦ-101-4529</b>	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i>	м2	39,6	65,54				2595			
8	<b>ФССЦ-101-4647</b>	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i>	10 шт.	28,8	3,72				107			
9	<b>ФЕР10-01-022-06</b>	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (80 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (40 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 потолка	0,32	4956,55	203,43	9,59		1586	65	3	
10	<b>ФССЦ-101-4529</b>	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i>	м2	35,2	65,54				2307			
11	<b>ФССЦ-101-4647</b>	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i>	10 шт.	25,6	3,72				95			
12	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (72 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (37 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,06	9875,72	961,76	23,38	2,7	593	58	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	<b>ФЕР15-04-030-04</b>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (195 руб.): 105%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (96 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0,284	1107,48	629,59	2,93	0,12	315	179	1	
kozyрки												
14	<b>ФЕР09-03-014-01</b>	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (426 руб.): 90%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (380 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	1 т конструкци й	0,75	1262,6	553,07	477,18	51,76	947	415	358	39
15	<b>ФССЦ-201-0848</b>	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i>	т	0,75	10990				8243			
16	<b>ФЕР09-04-002-01</b>	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (41 руб.): 90%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (36 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,124	944,74	310,27	480,51	37,43	117	38	60	5
17	<b>ФССЦ-101-4529</b>	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i>	м2	13,64	65,54				894			
18	<b>ФССЦ-101-4647</b>	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i>	10 шт.	9,9	3,72				37			
19	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (90 руб.): 120%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (46 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,075	9875,72	961,76	23,38	2,7	741	72	2	
<b>Итого по разделу 1 центральный вход</b>									<b>155354</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									29224	1692	1039	107
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									29680	1901	1286	132
Накладные расходы									1741			
Сметная прибыль									1354			
<b>Итого по смете:</b>												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									820			
Строительные металлические конструкции									28005			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Деревянные конструкции								1717			
	Кровли								1600			
	Отделочные работы								633			
	Итого								32775			
	Всего с учетом "Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74"								155354			
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы								26493			
	Машины и механизмы								1286			
	ФОТ								2033			
	Накладные расходы								1741			
	Сметная прибыль								1354			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>155354</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----