

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 201_ г.

"___" _____ 201_ г.

Северный район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1
(локальная смета)

на капремонт кровли МОУ "Секретарская СОШ"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 198/10-29.10.10

Сметная стоимость строительных работ _____ 2906355 руб.

Средства на оплату труда _____ 49248 руб.

Сметная трудоемкость _____ 5603,17 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2010г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.3/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. демонтаж кровли												
2-х скатная крыша												
1	ФЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (2951 руб.): 83% от ФОТ СП (2311 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия кровли	18,69	191,31	190,24	1,07		3576	3556	20	
2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (1964 руб.): 83% от ФОТ СП (1538 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 кровли	18,69	160,11	120,37	39,74	6,21	2992	2250	742	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (3487 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (2731 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 кровли	18,69	255,37	219,08	36,29	5,67	4773	4095	678	106
4	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (886 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (694 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 кровли	18,69	76,77	53,44	23,33	3,65	1435	999	436	68
Плоская кровля												
5	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (520 руб.): 110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (312 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	4,68	153,59	112,16	41,43		719	525	194	
6	ФЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (1040 руб.): 120%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (532 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	4,68	368,14	188,14	180	17,49	1723	881	842	82
7	ФЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25;</i> <i>ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (908 руб.): 120%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (465 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	4,68	226	172,8	53,2	6,8	1058	809	249	32
8	ФЕР12-01-014-02	Разборка утепления покрытий: керамзитом <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (2227 руб.): 120%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1139 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	1 м3 утеплителя	93,6	43,1	18,97	24,13	3,06	4034	1776	2258	286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (1040 руб.): 120%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (532 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	4,68	368,14	188,14	180	17,49	1723	881	842	82
10	ФЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25;</i> <i>ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (908 руб.): 120%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (465 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	4,68	226	172,8	53,2	6,8	1058	809	249	32
11	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (520 руб.): 110%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (312 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	4,68	153,59	112,16	41,43		719	525	194	
12	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (629 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (377 руб.): 60% от ФОТ</i>	тонна	151,5644	32,93	4,15	28,78		4991	629	4362	
13	ФСЦП310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	151,564	6,07		6,07		920		920	
Итого по разделу 1 демонтаж кровли									275920			
Раздел 2. Монтаж крыши												
14	ФЕР08-02-003-03	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (189 руб.): 122%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (117 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 кладки	1,85	933,48	74,54	36,29	5,67	1727	138	67	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕР08-01-003-02	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (27 руб.): 122%*0.9 от ФОТ СП (17 руб.): 80%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 изолируемо й поверхности	0,18	2808,55	121,98	101,64		506	22	18	
16	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (10194 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (5140 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	1 м3 древесины в конструкци и	41,24	2300,67	200,19	38,22	2,03	94880	8256	1576	84
17	ФЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (2687 руб.): 83% от ФОТ СП (2104 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2	18,69	1766,82	169,52	26,57	3,71	33022	3168	497	69
18	ФЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (221 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (111 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхности й карнизов	0,312	2516,52	580,04	92,17		785	181	29	
19	ФССЦ-101-3428	Панели декоративные МДФ KRONOSPAN размером 2600x153x8 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i>	м2	31,2	49,34				1539			
20	ФЕР10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (56 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (28 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,146	3527,75	313,63	49,16		515	46	7	
21	ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (6111 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (5451 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	18,69	944,74	310,27	480,51	37,43	17657	5799	8981	700
22	ФССЦ-101-4535	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i>	м2	2055,9	64,97				133572			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФССЦ-101-4647	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i>	10 шт.	1495,2	3,72				5562			
24	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (756 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (387 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,63	9875,72	961,76	23,38	2,7	6222	606	15	2
25	ФЕР26-02-018-03	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (1674 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (1107 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 обрабатываемой поверхности	18,69	247,39	84,35	161,19	1,97	4624	1577	3013	37
26	ФССЦ-113-8071	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i>	кг	859,7	16,34				14047			
27	ФЕР12-01-015-01	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (972 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (497 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 изолируемой поверхности	4,68	1786,05	164,59	80,36	2,43	8359	770	376	11
28	ФЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (2565 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (1312 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 утепляемого покрытия	4,68	1436,18	433,09	132,25	7,43	6721	2027	619	35
29	ФЕР12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (1996 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (1021 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 утепляемого покрытия	4,68	1143,26	335,32	126,55	7,43	5350	1569	592	35
30	ФССЦ-104-0007	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i>	м3	93,6	1588,5				148684			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (1506 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (770 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	4,68	1292,15	235,18	225	21,86	6047	1101	1053	102
32	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (786 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (402 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	4,68	964,8	129,6	39,9	5,1	4515	607	187	24
33	ФЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (64 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (38 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	1 т	0,515	434,69	111,99	37,1	2,16	224	58	19	1
34	ФССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i>	т	0,515	8800				4532			

Итого по разделу 2 Монтаж крыши

2630444

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	528811	43660	29035	1914
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	536363	47074	33173	2174
Накладные расходы	46881			
Сметная прибыль	29911			
Итого по смете:				
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	67150			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных	3103			
Кровли	219430			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках	5997			
Перевозка автотранспортом	920			
Конструкции из кирпича и блоков	2628			
Деревянные конструкции	115145			
Строительные металлические конструкции	171468			
Теплоизоляционные работы	22442			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	4872			
Итого	613155			
Всего с учетом "Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74"	2906355			
Справочно, в ценах 2001г.:				
Материалы	456116			
Машины и механизмы	33173			
ФОТ	49248			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									46881			
Сметная прибыль									29911			
ВСЕГО по смете									2906355			