

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 201_ г.

"___" _____ 201_ г.

Северный район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3-2
(локальная смета)

на капремонт отопления МОУ "Секретарская СОШ"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 835017 руб.

Средства на оплату труда _____ 13730 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1504,28 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. демонтажные работы												
1	ФЕРр65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4 кв 2010г. СМР=4,74 НР (844 руб.): 74% от ФОТ СП (571 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 шт.	1,28	935,72	865,7	70,02	25,98	1198	1108	90	33
2	ФЕРр65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4 кв 2010г. СМР=4,74 НР (24 руб.): 74% от ФОТ СП (17 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 шт. арматуры	0,04	820,73	812,91	7,82	2,9	33	33		
3	ФЕРр65-14-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4 кв 2010г. СМР=4,74 НР (1927 руб.): 74% от ФОТ СП (1302 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м трубопровода	5,58	466,59	466,59			2604	2604		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕРр65-14-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром 40 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв 2010г. СМР=4,74 НР (759 руб.): 74% от ФОТ СП (513 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м трубопровода	2,2	466,59	466,59			1026	1026		
5	ФЕРр65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв 2010г. СМР=4,74 НР (451 руб.): 74% от ФОТ СП (305 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м трубопровода	1,89	322,43	322,43			609	609		
Итого по разделу 1 демонтажные работы									57747			
Раздел 2. монтажные работы												
6	ФЕР16-02-001-06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв 2010г. СМР=4,74 НР (4086 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (2502 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопровода	7,78	4846,42	393,65	90,82	2,57	37705	3063	707	20
7	ФССЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв 2010г. СМР=4,74</i>	кг	48	11,98				575			
8	ФЕР16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв 2010г. СМР=4,74 НР (804 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (492 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопровода	1,9	2730,08	317,17	46,64	2,03	5187	603	89	4
9	ФССЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв 2010г. СМР=4,74</i>	кг	12,2	11,98				146			
10	ФССЦ-302-1269	Вентили проходные фланцевые: 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв 2010г. СМР=4,74</i>	шт.	16	125,8				2013			
11	ФССЦ-302-1140	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв 2010г. СМР=4,74</i>	шт.	122	79,64				9716			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв 2010г. СМР=4,74</i> <i>НР (2249 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1377 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	100 кВт радиаторов и конвекторов	2,3785	34183,59	679,03	387,89	31,82	81306	1615	923	76
13	ФЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв 2010г. СМР=4,74</i> <i>НР (324 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (198 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	1 компл.	198	27,16	1,23			5378	244		
14	ФЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв 2010г. СМР=4,74</i> <i>НР (749 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (459 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	100 м трубопровода	9,68	113,94	58,32	44,51		1103	565	431	
Итого по разделу 2 монтажные работы									748086			
Раздел 3. строительные работы												
15	ФЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв 2010г. СМР=4,74</i> <i>НР (305 руб.): 110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (183 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 отверстий	0,72	1263,54	336,94	926,6	90,44	910	243	667	65
16	ФЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв 2010г. СМР=4,74</i> <i>НР (871 руб.): 110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (524 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	1 м3 заделки	1,44	2336,31	611,44	37,87		3364	880	55	
Итого по разделу 3 строительные работы									29184			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									152873	12593	2962	198
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									154325	13507	3500	223
Накладные расходы									13395			
Сметная прибыль									8444			
Итого по смете:												
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									12183			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									157824			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									6157			
Итого									176164			
Всего с учетом "Индексы 4 кв 2010г. СМР=4,74"									835017			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									137318			
Машины и механизмы									3500			
ФОТ									13730			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы								13395			
	Сметная прибыль								8444			
	ВСЕГО по смете								835017			