

Капитальный ремонт МУЗ МГКПЦ г.Орбурга
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на автоматику В К / роддом

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1,217 тыс. руб.
монтажных работ _____ 0,445 тыс. руб.
оборудования _____ 0,772 тыс. руб.

Составлена в ценах по состоянию на 2001г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтаж																
1	ФЕРм11-02-032-04	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: В ред. пр. № 321 под давлением до 4 МПа	1 шт.	1	93,00	22,32	48,80	2,97	93	22	49	3	2,25	2,25	0,22	0,22
		Минрегиона РФ														
2	ФЕРм11-02-002-01	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	1 шт.	1	22,95	20,44			23	20			2,06	2,06		
		В ред. пр. № 321														
		Минрегиона РФ														
3	ФЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,03	685,98	231,62	142,86	5,08	21	7	4		24,64	0,74	0,38	0,01
		Изм. Прик. Минре														
		г. от 21.12.10														
		№747														
		Письмо №30424-КК/08 Мин.рег. РФ от 20.08.10г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕРм08-02-411-01 Изм. Прик.Минре г. от 21.12.10 №747	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 Мин.рег. РФ от 20.08.10г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м	0,01	2468,01	260,94	165,96	2,38	25	3	2		27,76	0,28	0,18	
5	ФЕРм08-02-148-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 Мин.рег. РФ от 20.08.10г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м кабеля	0,04	549,46	95,43	396,63	32,06	22	4	16	1	9,92	0,4	2,71	0,11
6	ФЕРм08-02-396-05 Изм. Прик.Минре г. от 21.12.10 №747	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 Мин.рег. РФ от 20.08.10г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м	0,04	1135,53	282,75	263,76	13,82	45	11	11	1	30,08	1,2	1,02	0,04
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									229	67	82	5	6,93			0,38
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									259	80	99	6	8,31			0,45
Накладные расходы									73							
Сметная прибыль									53							
Итого по разделу 1 Монтаж :																
Монтаж оборудования:																
Итого Поз. 1-2									116	42	49	3	4,31			0,22
Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ. зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									134	50	59	4	5,17			0,26
Накладные расходы 80% ФОТ (от 54)									43							
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 54)									32							
Итого с накладными и см. прибылью									209				5,17			0,26
Электромонтажные работы на других объектах:																
Итого Поз. 3-7									113	25	33	2	2,62			0,16
Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ. зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									125	30	40	2	3,14			0,19
Накладные расходы 95% ФОТ (от 32)									30							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 32)									21							
Итого с накладными и см. прибылью									176				3,14			0,19
Итого									385				8,31			0,45
В том числе:																
Материалы									80							
Машины и механизмы									99							
ФОТ									86							
Накладные расходы									73							
Сметная прибыль									53							
Итого по разделу 1 Монтаж									385				8,31			0,45

Раздел 2. Материалы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	ФССЦ-509-1831 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	м	2	1,71					3							
10	ФССЦ-103-0003 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	3	15,33					46							
11	ССЦ-№1/11г.стр. 419	Металлорукав d=15мм / 14,2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0,77	м	1	10,93					11							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										60							
Итого по разделу 2 Материалы :																	
Материалы для монтажных работ:																	
Итого Поз. 8-11										60							
Итого										60							
В том числе:																	
Материалы										60							
Итого по разделу 2 Материалы										60							
Раздел 3. Оборудование																	
12	" ОВЕН" 02.11г.	Сигнализатор уровня САУ-М6 / 1994,2:1,18:2,81x1.108=666,4	шт	1	666,40					666							
13	" ОВЕН" 02.11г.	Датчик уровня 3-х электродный Д.У.3/1 / 318,6:1,18:2,81x1.108=106,46	шт	1	106,46					106							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										772							
Итого по разделу 3 Оборудование :																	
Оборудование:																	
Итого Поз. 12-13										772							
Итого										772							
В том числе:																	
Оборудование										772							
Итого по разделу 3 Оборудование										772							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										1061	67	82	5	6,93		0,38	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										1091	80	99	6	8,31		0,45	
Накладные расходы										73							
Сметная прибыль										53							
Итого по смете:																	
Итого по Монтажным работам																	
Монтаж оборудования:																	
Итого Поз. 1-2										116	42	49	3	4,31		0,22	
Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ. зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"										134	50	59	4	5,17		0,26	
Накладные расходы 80% ФОТ (от 54)										43							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 54)								32							
	Итого с накладными и см. прибылью								209					5,17		0,26
	Электромонтажные работы на других объектах:															
	Итого Поз. 3-7								113	25	33	2		2,62		0,16
	Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ. зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"								125	30	40	2		3,14		0,19
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 32)								30							
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 32)								21							
	Итого с накладными и см. прибылью								176					3,14		0,19
	Материалы для монтажных работ:															
	Итого Поз. 8-11								60							
	Итого								445					8,31		0,45
	Итого по Оборудованию															
	Оборудование:															
	Итого Поз. 12-13								772							
	Итого								772							
	Итого								1217					8,31		0,45
	В том числе:															
	Материалы								140							
	Машины и механизмы								99							
	ФОТ								86							
	Оборудование								772							
	Накладные расходы								73							
	Сметная прибыль								53							
	ВСЕГО по смете								1217					8,31		0,45

Составил: _____ Аверичева Н.П.

