

Капитальный ремонт МУЗ МГКПЦ г.Орбурга
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на лифт больничный на 6 ост.630 кг. / роддом
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 250,949 тыс. руб.
монтажных работ _____ 28,904 тыс. руб.
оборудования _____ 222,045 тыс. руб.

Составлена в ценах по состоянию на 2001г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтаж																
1	ФЕРм03-05-004-02	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6	1 лифт	1	14097,20	6974,52	5205,81	648,68	14097	6975	5206	649	798	798	48,05	48,05
	В ред. пр. № 321	остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность: 1000 кг														
2	ФЕРм03-05-004-11	Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м,	1 м	-1,7	90,58	88,80			-154	-151			9,9	-16,83		
	В ред. пр. № 321	грузоподъемность: 500, 1000 кг														
		Минрегиона РФ														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									13943	6824	5206	649	781,17		48,05	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									16349	8189	6247	779	937,4		57,66	
Накладные расходы									7174							
Сметная прибыль									5381							
Итого по разделу 1 Монтаж :																
Монтаж оборудования:																
Итого Поз. 1-2									13943	6824	5206	649	781,17		48,05	
Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									16349	8189	6247	779	937,4		57,66	
Накладные расходы 80% ФОТ (от 8 968)									7174							
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 8 968)									5381							
Итого с накладными и см. прибылью									28904				937,4		57,66	
Итого									28904				937,4		57,66	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
	Материалы									1913						
	Машины и механизмы									6247						
	ФОТ									8968						
	Накладные расходы									7174						
	Сметная прибыль									5381						
Итого по разделу 1 Монтаж										28904				937,4		57,66
Раздел 2. Оборудование																
3	ОАО"Щербинскийлифтостроительный 3-д" 02.10г.	Лифт больничный на 6 ост., 630кг., 0,5м/сек. Нш=20,8м, Нпод.=15,9м / 556000- (2450x1,6=3920)=552080:2,73x1,098=222045,3	штг	1	222045,36				222045							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										222045						
Итого по разделу 2 Оборудование :																
Оборудование:																
Итого Поз. 3										222045						
Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"										222045						
Итого										222045						
В том числе:																
Оборудование										222045						
Итого по разделу 2 Оборудование										222045						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										235988	6824	5206	649	781,17		48,05
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										238394	8189	6247	779	937,4		57,66
Накладные расходы										7174						
Сметная прибыль										5381						
Итого по смете:																
Итого по Монтажным работам																
Монтаж оборудования:																
Итого Поз. 1-2										13943	6824	5206	649	781,17		48,05
Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"										16349	8189	6247	779	937,4		57,66
Накладные расходы 80% ФОТ (от 8 968)										7174						
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 8 968)										5381						
Итого с накладными и см. прибылью										28904				937,4		57,66
Итого										28904				937,4		57,66
Итого по Оборудованию																
Оборудование:																
Итого Поз. 3										222045						
Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"										222045						
Итого										222045						
Итого										250949				937,4		57,66
В том числе:																
Материалы										1913						
Машины и механизмы										6247						
ФОТ										8968						
Оборудование										222045						
Накладные расходы										7174						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль								5381							
	ВСЕГО по смете								250949					937,4		57,66

Составил: Аверичева Н.П.