

Капитальный ремонт МУЗ МГКПЦ г.Орбурга
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 22

на лифт пассажирский на бост., 400кг. / роддом
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 488,331 тыс. руб.
монтажных работ _____ 58,329 тыс. руб.
оборудования _____ 430,002 тыс. руб.

Составлена в ценах по состоянию на 2001 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтаж																
1	ФЕРм03-05-001-01 <i>В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ</i>	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	2	17523,19	9046,08	6166,27	891,95	35046	18092	12333	1784	1047	2094	66,07	132,14
2	ФЕРм03-05-001-04 <i>В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ</i>	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	1 остановка	-6	960,66	472,83	350,83	49,55	-5764	-2837	-2105	-297	54,1	-324,6	3,67	-22,02
3	ФЕРм03-05-001-06 <i>В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ</i>	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 400, 500 кг	1 м	-16	91,82	90,02			-1469	-1440			10,3	-164,8		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									27813	13815	10228	1487		1604,6		110,12
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									32622	16578	12274	1784		1925,52		132,14
Накладные расходы									14690							
Сметная прибыль									11017							
Итого по разделу 1 Монтаж :																
Монтаж оборудования:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 1-3									27813	13815	10228	1487		1604,6		110,12
Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									32622	16578	12274	1784		1925,52		132,14
Накладные расходы 80% ФОТ (от 18 362)									14690							
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 18 362)									11017							
Итого с накладными и см. прибылью									58329					1925,52		132,14
Итого									58329					1925,52		132,14
В том числе:																
Материалы									3770							
Машины и механизмы									12274							
ФОТ									18362							
Накладные расходы									14690							
Сметная прибыль									11017							
Итого по разделу 1 Монтаж									58329					1925,52		132,14
Раздел 2. Оборудование																
4	ОАО"Щербинскийлифтостроительный з-д" 02.10г.	Лифт пассажирский на 6 ост.,400кг.,0,7м/сек. Нш=21м,Нпод.=16,1м / 625000-(6,3x2450=15435)-(3x25000=75000)=534565;2,73x1,098=215000,9	шт	2	215000,9				430002							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									430002							
Итого по разделу 2 Оборудование :																
Оборудование:																
Итого Поз. 4									430002							
Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									430002							
Итого									430002							
В том числе:																
Оборудование									430002							
Итого по разделу 2 Оборудование									430002							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									457815	13815	10228	1487		1604,6		110,12
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									462624	16578	12274	1784		1925,52		132,14
Накладные расходы									14690							
Сметная прибыль									11017							
Итого по смете:																
Итого по Монтажным работам																
Монтаж оборудования:																
Итого Поз. 1-3									27813	13815	10228	1487		1604,6		110,12
Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									32622	16578	12274	1784		1925,52		132,14
Накладные расходы 80% ФОТ (от 18 362)									14690							
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 18 362)									11017							
Итого с накладными и см. прибылью									58329					1925,52		132,14
Итого									58329					1925,52		132,14
Итого по Оборудованию																
Оборудование:																
Итого Поз. 4									430002							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"							430002								
		Итого							430002								
		Итого							488331					1925,52			132,14
		В том числе:															
		Материалы							3770								
		Машины и механизмы							12274								
		ФОТ							18362								
		Оборудование							430002								
		Накладные расходы							14690								
		Сметная прибыль							11017								
		ВСЕГО по смете							488331					1925,52		132,14	

Составил : Аверичева Н.П.