

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

Капитальный ремонт МУЗ "Городская больница № 1" г. Новотроицк по ул. Уметбаева, 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 29-03/11
(локальная смета)

на Кардиологическое отделение.Лифты
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость монтажных работ _____ 10649877,6 руб.
Средства на оплату труда _____ 33509 руб.
Сметная трудоемкость _____ 3320,28 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2011 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтаж лифтов																
1	ФЕРм03-05-001-03 <i>В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ</i>	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м (18м) (6 ост) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Монтаж оборудования: НР (42832 руб.): 80%*0,94 от ФОР СП (34174 руб.): 60% от ФОР</i>	1 лифт	3	34096,25	17026,39	13782,16	1959,19	102289	51079	41346	5878	1948,1	5844,3	145,125	435,38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕРм03-05-001-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 1000 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Монтаж оборудования: НР (-9792 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (-7813 руб.): 60% от ФОТ	1 остановка	-18	1342,43	646,28	544,9	77,12	-24164	-11633	-9808	-1388	73,945	-1331,01	5,7125	-102,82
3	ФЕРм03-05-001-07 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 1000 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Монтаж оборудования: НР (-7841 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (-6256 руб.): 60% от ФОТ	1 м	-78	136	133,68			-10608	-10427			15,295	-1193,01		
Раздел 2. Оборудование																
4	прайс лист	Стоимость лифта КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48	шт	3	627271				1881813							
Итого по разделу 1 Монтаж лифтов									8935960					3320,28		332,56
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1949330	29019	31538	4490		3320,28		332,56
Накладные расходы									25199							
Сметная прибыль									20105							
Итого по смете:																
Монтаж оборудования									1994634					3320,28		332,56
Итого									1994634					3320,28		332,56
Всего с учетом "ФЕР СМР=4,48"									8935960					3320,28		332,56
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									1888773							
Машины и механизмы									31538							
ФОТ									33509							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы								25199							
	Сметная прибыль								20105							
	Непредвиденные затраты 1%								89360							
	Итого с непредвиденными								9025320							
	НДС 18%								1624557,6							
	ВСЕГО по смете								10649877,6					3320,28		332,56

Составил _____

Проверил _____