

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

(наименование стройки)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на монтаж АТС

Основание:

Сметная стоимость

159137 руб.

Средства на оплату труда

46661 руб.

Нормативная трудоемкость

228 чел. час.

Смета составлена в ценах _____ года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм-08-02-401-01	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК Козп=17,303 Кмат=3,734 Кэм=6,643 (Инд_ЦМЭЦ_09_2015) НР=81% (НР = 25534.96 руб.) СП=52% (СП = 16392.81 руб.)	3,05	17426,44	605,71	53150,64	31316,17	1847,42	51,6	157,38
			100М	10267,6	68,35			208,47		
2	Цена поставщика	Витая пара, CAT.5E Enhanced, 2 пары	305	8,29		2528,45				
			М							
3	ТЕРм-10-06-034-12 Изм.Вып.И4-И8 2014	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ (применительно: монтаж розеток телефонных) Козп=17,303 Кмат=5,856 Кэм=7,523 (Инд_ЦМЭЦ_09_2015) НР=85% (НР = 4137.29 руб.) СП=52% (СП = 2531.05 руб.)	10	732,9	252,85	7329	4069,7	2528,5	2	20
			КОРОБКА	406,97	79,77			797,7		
4	Цена поставщика	Розетка телефонная внешняя 1 порт RJ11	10	35,59		355,9				
			ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРМ-10-01-001-02 Изм.Вып.И4-И8 2014	СТАТИВ С КРЕПЛЕНИЕМ СЕКЦИЯМИ ТИПА «РЕШЕТКА-2» ИЛИ МАГИСТРАЛЬНЫМИ ПРОГОНАМИ, МАССА ДО150 КГ, БЕЗ СБОРНОГО КАБЕЛЯ (применительно: монтаж АТС) Козп=17,303 Кмат=4,892 Кэм=8,361 (Инд_ЦМЭЦ_09_2015) НР=68% (НР = 2359.09 руб.) СП=48% (СП = 1665.24 руб.)	1 ШТ	4054,97 3337,06	378,5 132,19	4054,97	3337,06	378,5 132,19	16,4	16,4
6	ТЕРМ-10-01-002-04	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ АТСКУ АРБ, ВРД-4, ВРДВ, КП Козп=17,303 Кмат=17,303 (Инд_ЦМЭЦ_09_2015) НР=68% (НР = 4623.46 руб.) СП=48% (СП = 3263.62 руб.)	1 СТАТИВ	6935,21 6799,21		6935,21	6799,21		29	29

	Прямые затраты					74354,17				
	Материальные затраты					24077,61				
	Материалы учтенные расценками					21193,26				
	Материалы не учтенные расценками					2884,35				
	Основная зарплата					45522,14				
	Эксплуатация машин					4754,42				
	в тч ЗП машинистов					1138,36				
	Накладные расходы					36654,8				
	Сметная прибыль					23852,72				
	Итого					134861,69				
	Итого без НДС					134861,69				
	НДС				18 %	24275,1				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					159136,79				

Составил:

Проверил:
