

Капитальный ремонт МУЗ МГКПЦ г.Орбурга
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на оповещение о пожаре / роддом
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 238,933 тыс. руб.
монтажных работ _____ 148,941 тыс. руб.
оборудования _____ 89,992 тыс. руб.

Составлена в ценах по состоянию на 2001г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|-------------------------|---|--|----------|------------------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Монтаж | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРм10-04-077-18 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Прибор автоматического речевого пожарного оповещения / прибор управления речевым оповещением "Тромбон" | 1 компл. | 1 | 238,30 | 147,19 | 68,39 | 7,65 | 238 | 147 | 68 | 8 | 15,3 | 15,3 | 0,76 | 0,76 |
| 2 | ФЕРм08-01-105-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Источник питания, масса, т, до 0,1 | 1 шт. | 1 | 666,34 | 177,97 | | | 666 | 178 | | | 18,5 | 18,5 | | |
| 3 | ФЕРм08-01-121-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Аккумулятор кислотный | 1 шт. | 2 | 40,47 | 19,82 | | | 81 | 40 | | | 2,06 | 4,12 | | |
| 4 | ФЕРм10-04-101-07 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении / речевой оповещатель "Глагол-СМ-Н " | 1 шт. | 288 195+23+70 | 30,77 | 18,14 | | | 8862 | 5224 | | | 2 | 576 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|-----------|-----------------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|------|------|-------|--------|-------|--------|
| 5 | ФЕРм10-04-066-06 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Табло световое LUX-MS-24 | 1 шт. | 56 40+10+2+4 | 69,09 | 53,16 | | | 3869 | 2977 | | | 6 | 336 | | |
| 6 | ФЕРм10-06-034-12 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 12 4+8 | 69,64 | 19,24 | 37,69 | 3,94 | 836 | 231 | 452 | 47 | 2 | 24 | 0,34 | 4,08 |
| 7 | ФЕРм10-04-066-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. | 300 | 42,07 | 34,12 | | | 12621 | 10236 | | | 4 | 1200 | | |
| 8 | ФЕРм08-02-396-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 Мин.рег. РФ от 20.08.10г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 100 м | 12 | 1422,02 | 282,75 | 550,25 | 120,54 | 17064 | 3393 | 6603 | 1446 | 30,08 | 360,96 | 10,22 | 122,64 |
| 9 | ФЕРм08-02-399-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 Мин.рег. РФ от 20.08.10г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 100 м | 12,3 | 109,84 | 26,47 | 40,80 | 14,58 | 1351 | 326 | 502 | 179 | 2,82 | 34,69 | 1,26 | 15,5 |
| 10 | ФЕРм08-02-407-01 Изм. Прик. Минре г. от 21.12.10 №747 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 Мин.рег. РФ от 20.08.10г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 100 м | 0,25 | 685,98 | 231,62 | 142,86 | 5,08 | 171 | 58 | 36 | 1 | 24,64 | 6,16 | 0,38 | 0,1 |
| 11 | ФЕРм08-02-409-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 Мин.рег. РФ от 20.08.10г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 100 м | 5 | 1956,41 | 178,98 | 440,45 | 147,78 | 9782 | 895 | 2202 | 739 | 19,04 | 95,2 | 12,73 | 63,65 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|----------|-------|--------|-------|-------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|
| 12 | ФЕРМ08-02-148-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 Мин.рег. РФ от 20.08.10г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 100 м кабеля | 5,25 | 549,46 | 95,43 | 396,63 | 32,06 | 2885 | 501 | 2082 | 168 | 9,92 | 52,08 | 2,71 | 14,23 |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Научно-внедренческое предприятие "Болид" от 02.10г. | Кабель КПСЭнг-FRLS-1x2x1,5 / 62125,88:1,18:5,09x1.13=11688,3 | 1000м | 1,7 | 11688,30 | | | | 19870 | | | | | | | |
| 14 | Научно-внедренческое предприятие "Болид" от 02.10г. | Кабель КПСЭнг-FRLS-2x2x1 / 89838:1,18:5,09x1.13=16902 | 1000м | 0,01 | 16902,00 | | | | 169 | | | | | | | |
| 15 | "Пульс цен" 03.11г. | Кабель ВВГнг-FRLS-2x1,5 / 42000:4,48x1.13=10593,75 | 1000м | 0,045 | 10593,75 | | | | 477 | | | | | | | |
| 16 | "Электротехника иавтоматика" 01.11г. | Световое табло LUX-MS-24 (НБО) / 212,4:4,48x1.13=53,57 | шт | 56 40+10+2+4 | 53,57 | | | | 3000 | | | | | | | |
| 17 | ФССЦ-509-1828 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм | м | 1000 | 3,10 | | | | 3100 | | | | | | | |
| 18 | ФССЦ-509-1831 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм | м | 200 | 1,71 | | | | 342 | | | | | | | |
| 19 | ФССЦ-103-0004 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 25 | 20,32 | | | | 508 | | | | | | | |
| 20 | "AnLan" 08.10г. | Труба гибкая армированная d=16 / 34,77:4.41x1.13=8,91 | м | 500 | 8,91 | | | | 4455 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|--|----|-----|------|---|---|---|--------|-------|-------|------|----|---------|----|--------|
| 21 | Научно-внедренческое предприятие "БОЛИД" 02.10г. | Коробка КРТП-10 / 34,26:1.18:5,09x1.13=6,91 | шт | 4 | 6,91 | | | | 28 | | | | | | | |
| 22 | Научно-внедренческое предприятие "БОЛИД" 02.10г. | Коробка КПП-10x2 / 34,26:1.18:5,09x1.13=6,45 | шт | 8 | 6,45 | | | | 52 | | | | | | | |
| 23 | Научно-внедренческое предприятие "БОЛИД" 02.10г. | Коробка КС-4У / 8,76:1.18:5,09x1.13=1,64 | шт | 300 | 1,64 | | | | 492 | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | 90919 | 24206 | 11945 | 2588 | | 2723,01 | | 220,96 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 98149 | 29047 | 14334 | 3106 | | 3267,61 | | 265,15 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 29893 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 20899 | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Монтаж : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1, 4-5, 7 | | | | | | | | | 25590 | 18584 | 68 | 8 | | 2127,3 | | 0,76 |
| Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ. зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | | | | | | | | | 29321 | 22301 | 82 | 10 | | 2552,76 | | 0,91 |
| Накладные расходы 92% ФОТ (от 22 311) | | | | | | | | | 20526 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 22 311) | | | | | | | | | 14502 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 64349 | | | | | 2552,76 | | 0,91 |
| Электромонтажные работы на других объектах: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2-3, 8-12 | | | | | | | | | 32000 | 5391 | 11425 | 2533 | | 571,71 | | 216,12 |
| Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ. зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | | | | | | | | | 35363 | 6469 | 13710 | 3040 | | 686,05 | | 259,34 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 9 509) | | | | | | | | | 9034 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 9 509) | | | | | | | | | 6181 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 50578 | | | | | 686,05 | | 259,34 |
| Прокладка и монтаж сетей связи: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 6 | | | | | | | | | 836 | 231 | 452 | 47 | | 24 | | 4,08 |
| Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ. зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | | | | | | | | | 972 | 277 | 542 | 56 | | 28,8 | | 4,9 |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 333) | | | | | | | | | 333 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 333) | | | | | | | | | 216 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 1521 | | | | | 28,8 | | 4,9 |
| Материалы для монтажных работ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 13-23 | | | | | | | | | 32493 | | | | | | | |
| Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ. зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | | | | | | | | | 32493 | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 148941 | | | | | 3267,61 | | 265,15 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 54768 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 14334 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 32153 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------------------|---|--|--------|-----|----------|--------|---|---|--------|-------|-------|------|----|---------|----|--------|
| | Накладные расходы | | | | | | | | 29893 | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 20899 | | | | | | | |
| | Итого по разделу 1 Монтаж | | | | | | | | 148941 | | | | | 3267,61 | | 265,15 |
| Раздел 2. Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | предприятие "БОЛИД" | Прибор автоматического речевого оповещения "Тромбон" в составе: 02.10г. | компл. | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | предприятие "БОЛИД" | Прибор управления "Тромбон-ПУ-8" / 35563,73:1,18:2,73x1.108=12232,14 02.10г. | компл. | 1 | 12232,14 | | | | 12232 | | | | | | | |
| 26 | предприятие "БОЛИД" | Блок усиления мощности "Тромбон-УМ-240" / 22001,88:1,18:2,73x1.108=7567,54 02.10г. | компл. | 2 | 7567,54 | | | | 15135 | | | | | | | |
| 27 | предприятие "БОЛИД" | Блок резервного питания "Тромбон-БП-21" 13863,83:1,18:2,73x1.108=4768,46 02.10г. | компл. | 2 | 4768,46 | | | | 9537 | | | | | | | |
| 28 | предприятие "БОЛИД" | Источник программ "Тромбон-ИП-21" / 13060,13:1,18:2,73x1.108=4492,03 02.10г. | компл. | 1 | 4492,03 | | | | 4492 | | | | | | | |
| 29 | предприятие "БОЛИД" | Микрофон настольный СМ-10 / 1997,5:1,18:2,73x1.108=687,04 02.10г. | компл. | 1 | 687,04 | | | | 687 | | | | | | | |
| 30 | предприятие "БОЛИД" | Речевой оповещатель "Глагол-СМ-Н-1/30-120" / 444:1,18:2,73x1.108=152,71 02.10г. | компл. | 265 | 152,71 | 195+70 | | | 40468 | | | | | | | |
| 31 | предприятие "БОЛИД" | Речевой оповещатель "Глагол-СМ-Н-3/30-120" / 566:1,18:2,73x1.108=194,68 02.10г. | компл. | 23 | 194,68 | | | | 4478 | | | | | | | |
| 32 | предприятие "БОЛИД" | Резервный источник питания РИП-24-3А-17 / 5291,21:2,73x1.108=2147,5 02.10г. | шт | 1 | 2147,50 | | | | 2148 | | | | | | | |
| 33 | Научно-внедр. предприятие "Болид" | Аккумуляторная батарея 6-GFM17 / 1184,4:1.18:2,73x1,108=407,37 02.10г. | шт | 2 | 407,37 | | | | 815 | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | 89992 | | | | | | | |
| | Итого по разделу 2 Оборудование : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Оборудование: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого Поз. 24-33 | | | | | | | | 89992 | | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | 89992 | | | | | | | |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | 89992 | | | | | | | |
| | Итого по разделу 2 Оборудование | | | | | | | | 89992 | | | | | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | 180911 | 24206 | 11945 | 2588 | | 2723,01 | | 220,96 |
| | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 188141 | 29047 | 14334 | 3106 | | 3267,61 | | 265,15 |
| | Накладные расходы | | | | | | | | 29893 | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 20899 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------|-------|-------|------|---------|----|--------|
| Итоги по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итоги по Монтажным работам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1, 4-5, 7 | | | | | | | | | | 25590 | 18584 | 68 | 8 | 2127,3 | | 0,76 |
| Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ. зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | | | | | | | | | | 29321 | 22301 | 82 | 10 | 2552,76 | | 0,91 |
| Накладные расходы 92% ФОТ (от 22 311) | | | | | | | | | | 20526 | | | | | | |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 22 311) | | | | | | | | | | 14502 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 64349 | | | | 2552,76 | | 0,91 |
| Электромонтажные работы на других объектах: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2-3, 8-12 | | | | | | | | | | 32000 | 5391 | 11425 | 2533 | 571,71 | | 216,12 |
| Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ. зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | | | | | | | | | | 35363 | 6469 | 13710 | 3040 | 686,05 | | 259,34 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 9 509) | | | | | | | | | | 9034 | | | | | | |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 9 509) | | | | | | | | | | 6181 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 50578 | | | | 686,05 | | 259,34 |
| Прокладка и монтаж сетей связи: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 6 | | | | | | | | | | 836 | 231 | 452 | 47 | 24 | | 4,08 |
| Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ. зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | | | | | | | | | | 972 | 277 | 542 | 56 | 28,8 | | 4,9 |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 333) | | | | | | | | | | 333 | | | | | | |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 333) | | | | | | | | | | 216 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 1521 | | | | 28,8 | | 4,9 |
| Материалы для монтажных работ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 13-23 | | | | | | | | | | 32493 | | | | | | |
| Всего с учетом "1. Пр-во монтажных работ в сущ. зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | | | | | | | | | | 32493 | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | 148941 | | | | 3267,61 | | 265,15 |
| Итоги по Оборудованию | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 24-33 | | | | | | | | | | 89992 | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | 89992 | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | 238933 | | | | 3267,61 | | 265,15 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | 54768 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 14334 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 32153 | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | | 89992 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 29893 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 20899 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | 238933 | | | | 3267,61 | | 265,15 |

Составил: _____ Аверичева Н.П.

