

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

(локальный сметный расчет)

Пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость	8 684,33 тыс.руб
Строительные работы	6 693,91 тыс.руб
Монтажные работы	1 990,42 тыс.руб
Оборудование	0,00 тыс.руб
Прочие работы	0,00 тыс.руб
Средства на оплату труда	839,88 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт декабрь 2015 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. Зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
										ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Автоматическое пожаротушение

1	4.37-2-3	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ 0.1 Т (МПХ 65-80-33)	шт.	26						
		ЗП			267,07		1	16,83	116 864,49	
		ЭМ			32,21		1	7,9	6 615,93	
		в т.ч. ЗПМ			2,48		1	16,83	1 085,20	
		МР			54,39		1	4,68	6 618,18	
		НР от ЗП	%	71					82 973,79	
		СП от ЗП	%	44					51 420,38	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					1 812,28	
		ЗТР	чел-ч	22,2			1			577,20
									266 305,05	10 242,50
2	4.11-2-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ (РУП80-150)	шт.	12						
		ЗП			3,90		1	16,83	787,64	
		МР			0,91		1	4,68	51,11	
		НР от ЗП	%	80					630,11	
		СП от ЗП	%	44					346,56	
		ЗТР	чел-ч	0,3			1			3,60
									1 815,42	151,29
3	4.10-82-1	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ (Сигнализатор давления газа СДУ-М)	шт.	14						
		ЗП			101,38		1	16,83	23 887,16	
		ЭМ			0,05		1	6,76	4,73	
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1	16,83	2,36	
		МР			4,69		1	4,68	307,29	
		НР от ЗП	%	80					19 109,73	
		СП от ЗП	%	44					10 510,35	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					3,94	
		ЗТР	чел-ч	7,92			1			110,88
									53 823,20	3 844,51
4	КП	Установка газового пожаротушения в комплекте: Насадок 360°с внутренней резьбой труб 1" (А-НВ 001-04)- 41 шт, Ручной пуск В04420065- 26 шт, РВД 38 М56*2/М56*2 L=570 (угловой)-26 шт, Обратный клапан ОК-38 - 26шт, НРП для РВД-38 (Ниппель резьбовой приварной МИАБ.715241.008) - 26 шт, ЗРН для РВД-38 (Заглушка резьбовая намертная МИАБ.753121.002)-26 шт, Муфта под СДУ Дн=18мм - 14 шт, Заглушка испытательная под СДУ Дн=18 МИАБ.753125.003 - 14 шт, Сигнализатор давления универсальный (СДУ) - 14 шт, Распределительные устройства РУ-80-150 - 12 шт, КРМ-1 (Крепление модулей МПХ МИАБ.301532.004 (к стене)-26 шт, Модуль газового пожаротушения МПХ 65-80-33, встроенный электромагнит V=80л. Рп=65 атм. ДУ ЗПУ =33мм - 26 шт, ГОТВ Хладон 125 -1872	КОМПЛЕКТ	1	1 351 182,22	*1,02	1	4,416	6 086 157,10	
		<i>Базисная стоимость: = (7 040 848,39 / 1,18) / 4,416</i>							6 086 157,10	6 086 157,10
5	4.12-33-4	ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВОК ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ ДИАМЕТР ТРУБ УСЛОВНЫЙ: 80 ММ (применительно: ду100)	100 м	1,13						
		ЗП			2 536,62		1	16,83	48 241,19	
		ЭМ			513,92		1	7,1	4 123,18	
		в т.ч. ЗПМ			75,24		1	16,83	1 430,91	
		МР			154,00		1	4,68	814,41	
		НР от ЗП	%	71					34 251,24	
		СП от ЗП	%	44					21 226,12	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					2 389,62	
		ЗТР	чел-ч	201			1			227,13
									111 045,76	98 270,58

6	1.12-1-86	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108ММ	м	113	115,74		1	3,73	48 783,25	
									48 783,25	431,71
7	4.12-33-4	ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВОК ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ ДИАМЕТР ТРУБ УСЛОВНЫЙ: 80 ММ	100 м	1,2				4.12-33-4		
		ЗП			2 536,62		1	16,83	51 229,58	
		ЭМ			513,92		1	7,1	4 378,60	
		в т.ч. ЗПМ			75,24		1	16,83	1 519,55	
		МР			154,00		1	4,68	864,86	
		НР от ЗП	%	71					36 373,00	
		СП от ЗП	%	44					22 541,02	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					2 537,65	
		ЗТР	чел-ч	201			1			241,20
									117 924,71	98 270,59
8	1.12-1-85	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89ММ	м	120	93,93		1	4,6	51 849,36	
									51 849,36	432,08
9	4.12-33-3	ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВОК ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ ДИАМЕТР ТРУБ УСЛОВНЫЙ: 50 ММ	100 м	0,87				4.12-33-3		
		ЗП			2 170,64		1	16,83	31 782,73	
		ЭМ			480,56		1	7,1	2 968,42	
		в т.ч. ЗПМ			70,63		1	16,83	1 034,17	
		МР			100,10		1	4,68	407,57	
		НР от ЗП	%	71					22 565,74	
		СП от ЗП	%	44					13 984,40	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					1 727,06	
		ЗТР	чел-ч	172			1			149,64
									73 435,92	84 409,10
10	1.12-1-83	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57ММ	м	87	48,67		1	4,14	17 529,96	
									17 529,96	201,49
11	Прайс-лист	Тройник приварной 50х32 <i>Базисная стоимость: = (124,03 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	44	23,80	*1,02	1	4,416	4 716,92	
									4 716,92	107,20
12	Прайс-лист	Тройник приварной 80х32 <i>Базисная стоимость: = (230,97 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	12	44,32	*1,02	1	4,416	2 395,58	
									2 395,58	199,63
13	Прайс-лист	Тройник приварной ду80 <i>Базисная стоимость: = (292 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	12	56,04	*1,02	1	4,416	3 029,07	
									3 029,07	252,42
14	Прайс-лист	Тройник приварной 114х89 <i>Базисная стоимость: = (398,65 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	12	76,50	*1,02	1	4,416	4 134,97	
									4 134,97	344,58
15	Прайс-лист	Тройник приварной ду 100 <i>Базисная стоимость: = (397,97 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	76,37	*1,02	1	4,416	343,99	
									343,99	343,99
16	Прайс-лист	Тройник приварной 114х60 <i>Базисная стоимость: = (438,67 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	2	84,18	*1,02	1	4,416	758,35	
									758,35	379,18
17	1.12-11-47	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ИЗ СТАЛИ 20, ОЦИНКОВАННЫЕ, ГОСТ 17375-01, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5-4,0 ММ, ПОД УГЛОМ 90°	шт.	24	87,97		1	1,81	3 821,42	
									3 821,42	159,23
18	1.12-11-50	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ИЗ СТАЛИ 20, ОЦИНКОВАННЫЕ, ГОСТ 17375-01, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 114ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ, ПОД УГЛОМ 90°	шт.	6	153,02		1	2,96	2 717,64	
									2 717,64	452,94
19	Прайс-лист	Переход стальной D 89х 57 (Ду 80х 50) <i>Базисная стоимость: = (58,1 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	24	11,15	*1,02	1	4,416	1 205,36	
									1 205,36	50,22
20	6.69-1-1	ПРОБИВКА ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 шт.	0,18				6.69-1-1		
		ЗП			463,22		1	16,83	1 403,28	
		ЭМ			886,89		1	7,37	1 176,55	
		в т.ч. ЗПМ			248,08		1	16,83	751,53	
		НР от ЗП	%	76					1 066,49	
		СП от ЗП	%	44					617,44	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					1 255,06	
		ЗТР	чел-ч	38			1			6,84
									5 518,82	30 660,11
21	6.62-21-13	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ОДИН РАЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	100 м2	1				6.62-21-13		
		ЗП			661,86		1	16,83	11 139,10	
		МР			389,86		1	3,71	1 446,38	
		НР от ЗП	%	84					9 356,84	
		СП от ЗП	%	44					4 901,20	
		ЗТР	чел-ч	59,2			1			59,20
									26 843,52	26 843,52

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ
ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100
Объем: 3,2=(113+120+87)/100

100 м 3,2

3.16-29-2

ЗП			138,94		1	16,83	7 482,75	
МР			28,20		1	4,01	361,86	
НР от ЗП	%	92					6 884,13	
СП от ЗП	%	44					3 292,41	
ЗТР	чел-ч	9,25			1		29,60	
							18 021,15	5 631,61

Итого по разделу: Автоматическое пожаротушение

6 902 176,52

Раздел: Автоматика системы газового пожаротушения

1	4.10-80-1	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	шт.	7			4.10-80-1	
		ЗП			95,04		1	16,83
		ЭМ			0,06		1	6,93
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1	16,83
		МР			12,53		1	4,68
		НР от ЗП	%	80				8 957,33
		СП от ЗП	%	44				4 926,53
		НР и СП от ЗПМ	%	167				1,97
		ЗТР	чел-ч	7,2			1	50,40
							25 495,88	3 642,27
2	Прайс-лист	C2000-АСПТ <i>Базисная стоимость: = (6 342,93 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	7	1 217,25	*1,02	1	4,416
							38 380,18	5 482,88
3	4.10-69-6	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА: ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СТУДИЙНОЕ ИЛИ КОРИДОРНОЕ	шт.	39			4.10-69-6	
		ЗП			69,66		1	16,83
		МР			6,09		1	4,68
		НР от ЗП	%	80				36 578,18
		СП от ЗП	%	44				20 118,00
		ЗТР	чел-ч	6			1	234,00
							103 530,46	2 654,63
4	Прайс-лист	Молния-12-3 ГРАНД ВЫХОД Световое табло со встроенной сиреной 85дБ, полусферическое 9- 13.8В <i>Базисная стоимость: = (794,28 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	39	152,43	*1,02	1	4,416
							26 777,15	686,59
5	4.10-81-4	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТО-КОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	шт.	22			4.10-81-4	
		ЗП			10,60		1	16,83
		МР			1,05		1	4,68
		НР от ЗП	%	80				3 139,81
		СП от ЗП	%	44				1 726,89
		ЗТР	чел-ч	0,84			1	18,48
							8 899,57	404,53
6	Прайс-лист	ИО-102-4 (СМК-4) извещатель охранный магнитоконтактный <i>Базисная стоимость: = (71,5 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	22	13,72	*1,02	1	4,416
							1 359,58	61,80
7	4.10-80-1	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	шт.	13			4.10-80-1	
		ЗП			95,04		1	16,83
		ЭМ			0,06		1	6,93
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1	16,83
		МР			12,53		1	4,68
		НР от ЗП	%	80				16 635,04
		СП от ЗП	%	44				9 149,27
		НР и СП от ЗПМ	%	167				3,66
		ЗТР	чел-ч	7,2			1	93,60
							47 349,51	3 642,27
8	Прайс-лист	ИПР 513-3М ЭДУ Извещатель пожарный ручной <i>Базисная стоимость: = (556,8 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	13	106,85	*1,02	1	4,416
							6 256,73	481,29
9	4.10-82-5	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: УСТРОЙСТВА ОПТИКО-(ФОТО) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ПРИБОР ОПТИКО- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	шт.	58			4.10-82-5	
		ЗП			72,69		1	16,83
		ЭМ			0,05		1	6,76
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1	16,83
		МР			2,94		1	4,68
		НР от ЗП	%	80				56 764,50
		СП от ЗП	%	44				31 220,47
		НР и СП от ЗПМ	%	167				16,30
		ЗТР	чел-ч	5,76			1	334,08
							159 774,52	2 754,73
10	Прайс-лист	Извещатель ИП 212-41М <i>Базисная стоимость: = (276 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	58	52,97	*1,02	1	4,416
							13 838,44	238,59
11	4.10-80-1	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	шт.	4			4.10-80-1	
		ЗП			95,04		1	16,83
		ЭМ			0,06		1	6,93
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1	16,83
		МР			12,53		1	4,68
							6 398,09	1,66
							0,67	234,56

		НР от ЗП	%	80				5 118,47	
		СП от ЗП	%	44				2 815,16	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				1,12	
		ЗТР	чел-ч	7,2		1			28,80
								14 569,06	3 642,27
12	Прайс-лист	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ <i>Базисная стоимость: = (2 649,2 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	4	508,40	*1,02	1	4,416	9 159,99
								9 159,99	2 290,00
13	4.10-80-11	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:10	шт.	8				4.10-80-11	
		ЗП			56,99		1	16,83	7 673,13
		ЭМ			0,05		1	6,76	2,70
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1	16,83	1,35
		МР			8,33		1	4,68	311,88
		НР от ЗП	%	80					6 138,50
		СП от ЗП	%	44					3 376,18
		НР и СП от ЗПМ	%	167					2,25
		ЗТР	чел-ч	4,2			1		33,60
								17 504,64	2 188,08
14	Прайс-лист	Адресный расширитель на две зоны сигнализации С2000-АР2 <i>Базисная стоимость: = (489,3 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	8	93,90	*1,02	1	4,416	3 383,65
								3 383,65	422,96
15	4.10-80-12	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:5	шт.	6				4.10-80-12	
		ЗП			32,57		1	16,83	3 288,92
		ЭМ			0,05		1	6,76	2,03
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1	16,83	1,01
		МР			3,71		1	4,68	104,18
		НР от ЗП	%	80					2 631,14
		СП от ЗП	%	44					1 447,12
		НР и СП от ЗПМ	%	167					1,69
		ЗТР	чел-ч	2,4			1		14,40
								7 475,08	1 245,85
16	Прайс-лист	Устройство коммутационное УК-ВК/02 <i>Базисная стоимость: = (565,28 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	6	108,48	*1,02	1	4,416	2 931,77
								2 931,77	488,63
17	Прайс-лист	Аккумуляторная батарея/аккумулятор DELTA DTM 12045 <i>Базисная стоимость: = (766 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	14	147,00	*1,02	1	4,416	9 269,89
								9 269,89	662,14
18	4.10-82-5	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: УСТРОЙСТВА ОПТИКО-(ФОТО) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ПРИБОР ОПТИКО- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	шт.	14				4.10-82-5	
		ЗП			72,69		1	16,83	17 127,22
		ЭМ			0,05		1	6,76	4,73
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1	16,83	2,36
		МР			2,94		1	4,68	192,63
		НР от ЗП	%	80					13 701,78
		СП от ЗП	%	44					7 535,98
		НР и СП от ЗПМ	%	167					3,94
		ЗТР	чел-ч	5,76			1		80,64
								38 566,28	2 754,73
19	Прайс-лист	Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПЗ "Антишок" <i>Базисная стоимость: = (455,13 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	14	87,34	*1,02	1	4,416	5 507,70
								5 507,70	393,41
20	Прайс-лист	Считыватель Touch Memoгу накладной <i>Базисная стоимость: = (179 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	8	34,35	*1,02	1	4,416	1 237,79
								1 237,79	154,72
21	4.8-164-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100 м	8,8				4.8-164-1	
		ЗП			558,55		1	16,83	82 723,49
		ЭМ			120,18		1	6,41	6 779,11
		в т.ч. ЗПМ			10,70		1	16,83	1 584,71
		МР			158,90		1	4,68	6 544,14
		НР от ЗП	%	80					66 178,79
		СП от ЗП	%	44					36 398,34
		НР и СП от ЗПМ	%	167					2 646,47
		ЗТР	чел-ч	45,3			1		398,64
								201 270,34	22 871,63
22	4.8-280-1	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ Объем: 5,8=3,6+2,2	100 м	5,8				4.8-280-1	
		ЗП			405,50		1	16,83	39 582,48
		ЭМ			24,51		1	6,18	878,54
		в т.ч. ЗПМ			3,66		1	16,83	357,27
		МР			1 018,27		1	2,41	14 233,38
22,1	1.1-1-2643	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ РАЗМЕР 32X16 ММ: КОРОБА С НАПРАВЛЯЮЩИМИ	м	220	13,01		1	7,34	21 008,55
22,2	1.1-1-2426	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, РАЗМЕР 20X12,5 ММ: КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ	м	360	7,28		1	6,05	15 855,84
		НР от ЗП	%	80					31 665,98
		СП от ЗП	%	44					17 416,29
		НР и СП от ЗПМ	%	167					596,64
		ЗТР	чел-ч	33,79			1		195,98
								141 237,70	24 351,33
23	4.8-162-1	ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2	100 м	5,8				4.8-162-1	
		ЗП			38,10		1	16,83	3 719,09
		ЭМ			0,85		1	9,02	44,47
		в т.ч. ЗПМ			0,20		1	16,83	19,52
		МР			3,71		1	4,68	100,70
		НР от ЗП	%	80					2 975,27
		СП от ЗП	%	44					1 636,40

		НР и СП от ЗПМ	%	167				32,60	
		ЗТР	чел-ч	3,09		1			17,92
								8 508,53	1 466,99
24	Прайс-лист	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 <i>Базисная стоимость: = (26 975 / 1,18) / 4,416</i>	км	1,2	5 176,67	*1,02	1	4,416	27 980,85
									27 980,85
									23 317,38
25	Прайс-лист	КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1,0 <i>Базисная стоимость: = (63 976,9 / 1,18) / 4,416</i>	км	0,16	12 277,56	*1,02	1	4,416	8 848,33
									8 848,33
									55 302,06
26	1.23-8-626	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3X2,5	км	0,1	25 837,27		1	5,69	14 701,41
									14 701,41
									147 014,10

Итого по разделу: Автоматика системы газового пожаротушения

943 815,03

Раздел: Пожарная сигнализация

1	4.11-7-1	АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ МАССОЙ: ДО 0.015 Т	шт.	1				4.11-7-1	
		ЗП			11,52		1	16,83	193,88
		ЭМ			11,91		1	8,93	106,36
		в т.ч. ЗПМ			2,81		1	16,83	47,29
		МР			0,14		1	4,68	0,66
		НР от ЗП	%	80					155,10
		СП от ЗП	%	44					85,31
		НР и СП от ЗПМ	%	167					78,97
		ЗТР	чел-ч	1,03			1		1,03
									620,28
									620,28
2	Прайс-лист	Компьютер HP 280 G1 MT Core i3 4160 4Gb 500Gb DVD-RW Kb + M DOS Черный + Монитор HP V212a (N9F65EA)	ШТ	1	6 745,50	*1,02	1	4,416	30 383,89
		<i>Базисная стоимость: = (35 150 / 1,18) / 4,416</i>							30 383,89
									30 383,89
3	Прайс-лист	Болид АРМ "Орион Про" исп.20	ШТ	1	9 055,91	*1,02	1	4,416	40 790,72
		<i>Базисная стоимость: = (47 189,27 / 1,18) / 4,416</i>							40 790,72
									40 790,72
4	4.10-80-12	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:5	шт.	2				4.10-80-12	
		ЗП			32,57		1	16,83	1 096,31
		ЭМ			0,05		1	6,76	0,68
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1	16,83	0,34
		МР			3,71		1	4,68	34,73
		НР от ЗП	%	80					877,05
		СП от ЗП	%	44					482,38
		НР и СП от ЗПМ	%	167					0,57
		ЗТР	чел-ч	2,4			1		4,80
									2 491,72
									1 245,86
5	Прайс-лист	Преобразователь интерфейсов "с-2000 пи"	ШТ	2	560,37	*1,02	1	4,416	5 048,17
		<i>Базисная стоимость: = (2 920 / 1,18) / 4,416</i>							5 048,17
									5 048,17
6	4.10-80-12	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:5	шт.	1				4.10-80-12	
		ЗП			32,57		1	16,83	548,15
		ЭМ			0,05		1	6,76	0,34
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1	16,83	0,17
		МР			3,71		1	4,68	17,36
		НР от ЗП	%	80					438,52
		СП от ЗП	%	44					241,19
		НР и СП от ЗПМ	%	167					0,28
		ЗТР	чел-ч	2,4			1		2,40
									1 245,84
									1 245,84
7	Прайс-лист	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М	ШТ	1	1 262,91	*1,02	1	4,416	5 688,55
		<i>Базисная стоимость: = (6 580,86 / 1,18) / 4,416</i>							5 688,55
									5 688,55
8	4.10-80-6	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ ПРИЕМНО- КОНТРОЛЬНЫЕ, СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР, БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	шт.	1				4.10-80-6	
		ЗП			63,36		1	16,83	1 066,35
		ЭМ			0,06		1	6,93	0,42
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1	16,83	0,17
		МР			7,63		1	4,68	35,71
		НР от ЗП	%	80					853,08
		СП от ЗП	%	44					469,19
		НР и СП от ЗПМ	%	167					0,28
		ЗТР	чел-ч	4,8			1		4,80
									2 425,03
									2 425,03
9	Прайс-лист	Преобразователь интерфейсов С2000-USB	ШТ	1	265,60	*1,02	1	4,416	1 196,35
		<i>Базисная стоимость: = (1 384 / 1,18) / 4,416</i>							1 196,35
									1 196,35
10	4.10-80-9	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ ПРИЕМНО- КОНТРОЛЬНЫЕ ОБЪЕКТОВЫЕ НА 2 ЛУЧА	шт.	1				4.10-80-9	
		ЗП			77,35		1	16,83	1 301,80
		ЭМ			0,05		1	6,76	0,34
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1	16,83	0,17
		МР			4,83		1	4,68	22,60
		НР от ЗП	%	80					1 041,44
		СП от ЗП	%	44					572,79
		НР и СП от ЗПМ	%	167					0,28
		ЗТР	чел-ч	5,7			1		5,70
									2 939,25
									2 939,25

11	Прайс-лист	Контроллер двухпроводной линии связи с2000-КДЛ-2И <i>Базисная стоимость: = (3 044 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	584,16	*1,02	1	4,416	2 631,24		
									2 631,24	2 631,24	
12	4.10-69-6	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА: ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СТУДИЙНОЕ ИЛИ КОРИДОРНОЕ	шт.	1				4.10-69-6			
		ЗП			69,66		1	16,83	1 172,38		
		МР			6,09		1	4,68	28,50		
		НР от ЗП	%	80					937,90		
		СП от ЗП	%	44					515,85		
		ЗТР	чел-ч	6			1			6,00	
									2 654,63	2 654,63	
13	Прайс-лист	Блок индикации пожаротушения с2000-ПТ <i>Базисная стоимость: = (4 392,96 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	843,04	*1,02	1	4,416	3 797,32		
									3 797,32	3 797,32	
14	4.10-80-11	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:10	шт.	1				4.10-80-11			
		ЗП			56,99		1	16,83	959,14		
		ЭМ			0,05		1	6,76	0,34		
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1	16,83	0,17		
		МР			8,33		1	4,68	38,98		
		НР от ЗП	%	80					767,31		
		СП от ЗП	%	44					422,02		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					0,28		
		ЗТР	чел-ч	4,2			1			4,20	
									2 188,07	2 188,07	
15	Прайс-лист	Адресный расширитель на две зоны сигнализации С2000-АР2 <i>Базисная стоимость: = (489,3 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	93,90	*1,02	1	4,416	422,96		
									422,96	422,96	
16	4.10-80-12	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:5	шт.	1				4.10-80-12			
		ЗП			32,57		1	16,83	548,15		
		ЭМ			0,05		1	6,76	0,34		
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1	16,83	0,17		
		МР			3,71		1	4,68	17,36		
		НР от ЗП	%	80					438,52		
		СП от ЗП	%	44					241,19		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					0,28		
		ЗТР	чел-ч	2,4			1			2,40	
									1 245,84	1 245,84	
17	Прайс-лист	Устройство коммутационное УК-ВК/02 <i>Базисная стоимость: = (565,28 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	108,48	*1,02	1	4,416	488,63		
									488,63	488,63	
18	4.10-82-5	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: УСТРОЙСТВА ОПТИКО-(ФОТО) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	шт.	68				4.10-82-5			
		ЗП			72,69		1	16,83	83 189,34		
		ЭМ			0,05		1	6,76	22,98		
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1	16,83	11,44		
		МР			2,94		1	4,68	935,63		
		НР от ЗП	%	80					66 551,47		
		СП от ЗП	%	44					36 603,31		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					19,10		
		ЗТР	чел-ч	5,76			1			391,68	
									187 321,83	2 754,73	
19	Прайс-лист	ДИП-34А (ИП-212-34А) ДИП-34А-01-02 Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый <i>Базисная стоимость: = (754,03 / 1,18) / 4,416</i>		68	144,70	*1,02	1	4,416	44 320,71		
									44 320,71	651,78	
20	4.10-164-2	УКАЗАТЕЛЬ ИЗВЕЩАТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ РЕЧЕВОЙ (УИР-Р, УИР) НА СТЕНЕ В КОЛЛЕКТОРЕ	устройство	7				4.10-164-2			
		ЗП			72,56		1	16,83	8 548,29		
		ЭМ			2,03		1	2,78	39,50		
		в т.ч. ЗПМ			0,04		1	16,83	4,71		
		МР			14,64		1	1,69	173,19		
		НР от ЗП	%	80					6 838,63		
		СП от ЗП	%	44					3 761,25		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					7,87		
		ЗТР	чел-ч	5,37			1			37,59	
									19 368,73	2 766,96	
21	Прайс-лист	ИПР 513-ЗАМ исп.01 <i>Базисная стоимость: = (590,59 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	7	113,34	*1,02	1	4,416	3 573,64		
									3 573,64	510,52	
22	4.8-239-8	БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ (ШКАФЫ) ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 700Х850 ММ	шт.	1				4.8-239-8			
		ЗП			26,78		1	16,83	450,71		
		ЭМ			28,02		1	6,92	193,90		
		в т.ч. ЗПМ			3,03		1	16,83	50,99		
		МР			54,39		1	4,68	254,55		
		НР от ЗП	%	80					360,57		
		СП от ЗП	%	44					198,31		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					85,15		
		ЗТР	чел-ч	2,06			1			2,06	
									1 543,19	1 543,19	
23	Прайс-лист	Шкаф пожарной сигнализации ШПС <i>Базисная стоимость: = (16 298 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	3 127,69	*1,02	1	4,416	14 088,12		
									14 088,12	14 088,12	
24	Прайс-лист	Батарея Delta DTM 1217 <i>Базисная стоимость: = (2 630 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	2	504,71	*1,02	1	4,416	4 546,75		

								4 546,75	2 273,38
25	4.8-164-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ ²	100 м	2,4			4.8-164-1		
		ЗП			558,55	1	16,83	22 560,95	
		ЭМ			120,18	1	6,41	1 848,85	
		в т.ч. ЗПМ			10,70	1	16,83	432,19	
		МР			158,90	1	4,68	1 784,76	
		НР от ЗП	%	80				18 048,76	
		СП от ЗП	%	44				9 926,82	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				721,76	
		ЗТР	чел-ч	45,3		1			108,72
								54 891,90	22 871,63
26	4.8-280-2	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 м	0,5			4.8-280-2		
		ЗП			491,35	1	16,83	4 134,71	
		ЭМ			29,47	1	5,69	83,84	
		в т.ч. ЗПМ			3,94	1	16,83	33,16	
		МР			1 844,59	1	2,56	2 361,08	
26,1	1.1-1-2426	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, РАЗМЕР 20X12,5 ММ:							
		КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ	м	50	7,28	1	6,05	2 202,20	
		НР от ЗП	%	80				3 307,77	
		СП от ЗП	%	44				1 819,27	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				55,38	
		ЗТР	чел-ч	40,67		1			20,34
								13 964,25	27 928,50
27	4.8-162-1	ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ ²	100 м	0,5			4.8-162-1		
		ЗП			38,10	1	16,83	320,61	
		ЭМ			0,85	1	9,02	3,83	
		в т.ч. ЗПМ			0,20	1	16,83	1,68	
		МР			3,71	1	4,68	8,68	
		НР от ЗП	%	80				256,49	
		СП от ЗП	%	44				141,07	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				2,81	
		ЗТР	чел-ч	3,09		1			1,55
								733,49	1 466,98
28	1.23-9-94	КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, С ОБЩИМ ЭКРАНОМ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА Пониженной ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА КПСЭНГ-FRLS, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ, ММ ² : 1X2X0,5 (применительно: КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75)	км	0,47	12 057,51	1	1,23	6 970,45	
								6 970,45	14 830,74
29	1.23-9-108	КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, С ОБЩИМ ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМОФЛЕКСА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА Пониженной ПОЖАРООПАСНОСТИ, МАРКА КПСЭНГ(А)-FRLS, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ, ММ ² : 2X2X1,5 (применительно: КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1,0)	км	0,2	37 597,42	1	1,5	11 279,23	
								11 279,23	56 396,15
30	1.23-8-626	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ Пониженной ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ ² : 3X2,5	км	0,02	25 837,27	1	5,69	2 940,28	
								2 940,28	147 014,00
31	4.8-172-1	ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	100 м	4			4.8-172-1		
		ЗП			255,23	1	16,83	17 182,08	
		ЭМ			116,22	1	6,18	2 872,96	
		в т.ч. ЗПМ			8,59	1	16,83	578,28	
		МР			119,00	1	4,68	2 227,68	
		НР от ЗП	%	80				13 745,66	
		СП от ЗП	%	44				7 560,12	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				965,73	
		ЗТР	чел-ч	20,7		1			82,80
								44 554,23	11 138,56
32	1.12-5-371	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16 ММ	м	400	2,67	1	2,64	2 819,52	
								2 819,52	7,05
33	4.8-175-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ ²	100 м	4			4.8-175-2		
		ЗП			76,20	1	16,83	5 129,78	
		ЭМ			1,69	1	9,02	60,98	
		в т.ч. ЗПМ			0,39	1	16,83	26,25	
		МР			9,94	1	4,68	186,08	
		НР от ЗП	%	80				4 103,82	
		СП от ЗП	%	44				2 257,10	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				43,84	

		ЗТР	чел-ч	6,18		1		24,72		
								11 781,60	2 945,40	
Итого по разделу: Пожарная сигнализация									530 956,41	
Раздел: Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре										
1	4.10-80-1	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	шт.	1			4.10-80-1			
		ЗП			95,04	1	16,83	1 599,52		
		ЭМ			0,06	1	6,93	0,42		
		в т.ч. ЗПМ			0,01	1	16,83	0,17		
		МР			12,53	1	4,68	58,64		
		НР от ЗП	%	80				1 279,62		
		СП от ЗП	%	44				703,79		
		НР и СП от ЗПМ	%	167				0,28		
		ЗТР	чел-ч	7,2		1			7,20	
								3 642,27	3 642,27	
2	Прайс-лист	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ <i>Базисная стоимость: = (2 649,2 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	508,40	*1,02	1	4,416	2 290,00	
								2 290,00	2 290,00	
3	4.10-69-6	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА: ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СТУДИЙНОЕ ИЛИ КОРИДОРНОЕ	шт.	5			4.10-69-6			
		ЗП			69,66	1	16,83	5 861,89		
		МР			6,09	1	4,68	142,51		
		НР от ЗП	%	80				4 689,51		
		СП от ЗП	%	44				2 579,23		
		ЗТР	чел-ч	6		1			30,00	
								13 273,14	2 654,63	
4	Прайс-лист	Молния-12-3 ГРАНД ВЫХОД Световое табло со встроенной сиреной 85дБ, полусферическое 9-13.8В <i>Базисная стоимость: = (794,28 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	5	152,43	*1,02	1	4,416	3 432,97	
								3 432,97	686,59	
5	4.10-69-6	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА: ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СТУДИЙНОЕ ИЛИ КОРИДОРНОЕ	шт.	2			4.10-69-6			
		ЗП			69,66	1	16,83	2 344,76		
		МР			6,09	1	4,68	57,00		
		НР от ЗП	%	80				1 875,81		
		СП от ЗП	%	44				1 031,69		
		ЗТР	чел-ч	6		1			12,00	
								5 309,26	2 654,63	
6	Прайс-лист	Молния-2-12 "Выход" <i>Базисная стоимость: = (369 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	2	70,81	*1,02	1	4,416	637,90	
								637,90	318,95	
7	Прайс-лист	Кронштейн универсальный к Молния-2-12 <i>Базисная стоимость: = (225 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	2	43,18	*1,02	1	4,416	388,99	
								388,99	194,50	
8	4.10-22-1	УСТРОЙСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ	устройство	1			4.10-22-1			
		ЗП			1 022,22	1	16,83	17 203,96		
		ЭМ			233,60	1	7,18	1 677,25		
		в т.ч. ЗПМ			54,08	1	16,83	910,17		
		МР			72,10	1	4,68	337,43		
		НР от ЗП	%	80				13 763,17		
		СП от ЗП	%	44				7 569,74		
		НР и СП от ЗПМ	%	167				1 519,98		
		ЗТР	чел-ч	81		1			81,00	
								42 071,53	42 071,53	
9	Прайс-лист	Модуль речевого оповещения Рупор-200 <i>Базисная стоимость: = (21 868,7 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	4 196,74	*1,02	1	4,416	18 903,46	
								18 903,46	18 903,46	
10	4.10-76-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА: В ПОМЕЩЕНИИ	шт.	29			4.10-76-7			
		ЗП			23,80	1	16,83	11 616,07		
		МР			0,91	1	4,68	123,51		
		НР от ЗП	%	80				9 292,86		
		СП от ЗП	%	44				5 111,07		
		ЗТР	чел-ч	2		1			58,00	
								26 143,51	901,50	
11	Прайс-лист	Блок МЕТА АСР-03.1.5 <i>Базисная стоимость: = (1 250 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	29	239,88	*1,02	1	4,416	31 334,39	
								31 334,39	1 080,50	
12	Прайс-лист	Батарея Delta DTM 1217 <i>Базисная стоимость: = (2 630 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	2	504,71	*1,02	1	4,416	4 546,75	
								4 546,75	2 273,38	
13	4.8-280-1	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	100 м	3,7			4.8-280-1			
		ЗП			405,50	1	16,83	25 250,89		
		ЭМ			24,51	1	6,18	560,45		
		в т.ч. ЗПМ			3,66	1	16,83	227,91		
		МР			1 018,27	1	2,41	9 079,91		
		НР от ЗП	%	80				20 200,71		
		СП от ЗП	%	44				11 110,39		
		НР и СП от ЗПМ	%	167				380,61		
		ЗТР	чел-ч	33,79		1			125,02	
								66 582,96	17 995,39	
14	1.1-1-2643	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ РАЗМЕР 32X16 ММ: КОРОБА С НАПРАВЛЯЮЩИМИ	м	220	13,01		1	7,34	21 008,55	
								21 008,55	95,49	
15	1.1-1-2426	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, РАЗМЕР 20X12,5 ММ: КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ	м	150	7,28		1	6,05	6 606,60	
								6 606,60	44,04	
16	4.8-162-1	ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2	100 м	3,7			4.8-162-1			
		ЗП			38,10	1	16,83	2 372,53		
		ЭМ			0,85	1	9,02	28,37		
		в т.ч. ЗПМ			0,20	1	16,83	12,45		
		МР			3,71	1	4,68	64,24		

		НР от ЗП	%	80				1 898,02	
		СП от ЗП	%	44				1 043,91	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				20,79	
		ЗТР	чел-ч	3,09			1		11,43
								5 427,86	1 466,99
17	1.23-9-108	КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, С ОБЩИМ ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМОФЛЕКСА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА Пониженной пожарной опасности, марка КПСЭнг(А)-FRLS, число пар и сечение жилы, ММ2:2Х2Х1,5 (применительно: КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0)	км	0,28	37 597,42		1	1,5	15 790,92
								15 790,92	56 396,14
18	1.23-9-102	КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА Пониженной пожарной опасности, марка КПСнг(А)-FRLS, число пар и сечение жилы, ММ2: 1Х2Х1,0	км	0,25	5 768,97		1	3,64	5 249,76
								5 249,76	20 999,04
19	4.8-172-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	100 м	1,6				4.8-172-1	
		ЗП			255,23		1	16,83	6 872,83
		ЭМ			116,22		1	6,18	1 149,18
		в т.ч. ЗПМ			8,59		1	16,83	231,31
		МР			119,00		1	4,68	891,07
		НР от ЗП	%	80					5 498,26
		СП от ЗП	%	44					3 024,05
		НР и СП от ЗПМ	%	167					386,29
		ЗТР	чел-ч	20,7			1		33,12
								17 821,68	11 138,55
20	1.12-5-371	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16 ММ	м	160	2,67		1	2,64	1 127,81
								1 127,81	7,05
21	4.8-175-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2	100 м	1,6				4.8-175-2	
		ЗП			76,20		1	16,83	2 051,91
		ЭМ			1,69		1	9,02	24,39
		в т.ч. ЗПМ			0,39		1	16,83	10,50
		МР			9,94		1	4,68	74,43
		НР от ЗП	%	80					1 641,53
		СП от ЗП	%	44					902,84
		НР и СП от ЗПМ	%	167					17,54
		ЗТР	чел-ч	6,18			1		9,89
								4 712,64	2 945,40
22	Прайс-лист	Распаячная коробка 153х110х63 8вых IP55 44012 Экопласт Базисная стоимость: = (377 / 1,18) / 4,416	ШТ	34	72,35	*1,02	1	4,416	11 080,18
								11 080,18	325,89
Итого по разделу: Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре								307 383,13	
Итого по локальной смете: Пожарная сигнализация								8 684 331,09	

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УФМС по г. Москва по адресу: 109316, Волгоградский проспект, д.45

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

(локальный сметный расчет)

Силовое электрооборудование и освещение

УФМС по г. Москва по адресу: 109316, Волгоградский проспект, д.45

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость	3 092,16 тыс.руб
Строительные работы	1 796,47 тыс.руб
Монтажные работы	1 295,47 тыс.руб
Оборудование	0,00 тыс.руб
Прочие работы	0,23 тыс.руб
Средства на оплату труда	428,12 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт декабрь 2015 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. Зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Раздел: 2В-2ЦТ											
1	4.8-240-4	ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ	шт.	1				4.8-240-4			
		ЗП			26,78		1	16,83	450,71		
		ЭМ			63,58		1	7,3	464,13		
		в т.ч. ЗПМ			9,90		1	16,83	166,62		
		МР			9,17		1	4,68	42,92		
		НР от ЗП	%	80					360,57		
		СП от ЗП	%	44					198,31		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					278,26		
		ЗТР	чел-ч	2,06				1		2,06	
									1 794,90	1 794,90	
2	Прайс-лист	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН-3/36эо-1 38 УХЛЗ IP31	ШТ	1	452,51	*1,02	1	4,416	2 038,25		
		<i>Базисная стоимость: = (2 358 / 1,18) / 4,416</i>									
									2 038,25	2 038,25	
3	Прайс-лист	Шина нулевая на 20 отверстий	ШТ	1					0,00	0,00	
4	Прайс-лист	Шина нулевая с двумя угловыми изоляторами на 20 отверстий ШНИ-6х9-20-У2-С	ШТ	1					0,00	0,00	
5	4.8-252-2	СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ	шт.	1				4.8-252-2			
		ЗП			10,40		1	16,83	175,03		
		ЭМ			0,68		1	9,02	6,13		
		в т.ч. ЗПМ			0,16		1	16,83	2,69		
		МР			0,21		1	4,68	0,98		
		НР от ЗП	%	80					140,02		
		СП от ЗП	%	44					77,01		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					4,49		
		ЗТР	чел-ч	0,8				1		0,80	
									403,66	403,66	
6	Прайс-лист	Счетчик "Меркурий" 230 AR-01 R	ШТ	1	844,39	*1,02	1	4,416	3 803,40		
		<i>Базисная стоимость: = (4 400 / 1,18) / 4,416</i>									
									3 803,40	3 803,40	
7	4.8-218-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	шт.	1				4.8-218-2			
		ЗП			24,98		1	16,83	420,41		
		ЭМ			5,29		1	6,41	33,91		
		в т.ч. ЗПМ			0,39		1	16,83	6,56		
		МР			29,26		1	4,68	136,94		
		НР от ЗП	%	80					336,33		
		СП от ЗП	%	44					184,98		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					10,96		
		ЗТР	чел-ч	2				1		2,00	
									1 123,53	1 123,53	
8	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S203 C40	ШТ	1	259,07	*1,02	1	4,416	1 166,93		
		<i>Базисная стоимость: = (1 350 / 1,18) / 4,416</i>									
									1 166,93	1 166,93	
9	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	3				4.8-218-1			
		ЗП			16,74		1	16,83	845,20		
		ЭМ			4,93		1	6,31	93,32		
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	16,66		
		МР			15,47		1	4,68	217,20		
		НР от ЗП	%	80					676,16		
		СП от ЗП	%	44					371,89		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					27,82		
		ЗТР	чел-ч	1,34				1		4,02	
									2 231,59	743,86	

10	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S203 C25 <i>Базисная стоимость: = (1 300 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	249,48	*1,02	1	4,416	1 123,74	
									1 123,74	1 123,74
11	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S203 C16 <i>Базисная стоимость: = (1 200 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	2	230,29	*1,02	1	4,416	2 074,60	
									2 074,60	1 037,30
12	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	3				4.8-218-1		
		ЗП			16,74		1	16,83	845,20	
		ЭМ			4,93		1	6,31	93,32	
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	16,66	
		МР			15,47		1	4,68	217,20	
		НР от ЗП	%	80					676,16	
		СП от ЗП	%	44					371,89	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					27,82	
		ЗТР	чел-ч	1,34			1			4,02
									2 231,59	743,86
13	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S201 C20 <i>Базисная стоимость: = (320 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	61,41	*1,02	1	4,416	276,61	
									276,61	276,61
14	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S201 C16 <i>Базисная стоимость: = (310 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	2	59,49	*1,02	1	4,416	535,92	
									535,92	267,96
15	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	5				4.8-218-1		
		ЗП			16,74		1	16,83	1 408,67	
		ЭМ			4,93		1	6,31	155,54	
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	27,77	
		МР			15,47		1	4,68	362,00	
		НР от ЗП	%	80					1 126,94	
		СП от ЗП	%	44					619,81	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					46,38	
		ЗТР	чел-ч	1,34			1			6,70
									3 719,34	743,87
16	Прайс-лист	Дифференциальный автомат АВВ 2-полюсный DS941 C20 30МА тип АС <i>Базисная стоимость: = (1 755 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	5	336,80	*1,02	1	4,416	7 585,27	
									7 585,27	1 517,05
17	4.8-57-4	ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, БЛОК- КОНТАКТОР	шт.	1				4.8-57-4		
		ЗП			13,00		1	16,83	218,79	
		ЭМ			8,47		1	9,02	76,40	
		в т.ч. ЗПМ			1,97		1	16,83	33,16	
		МР			1,33		1	4,68	6,22	
		НР от ЗП	%	80					175,03	
		СП от ЗП	%	44					96,27	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					55,38	
		ЗТР	чел-ч	1,03			1			1,03
									628,09	628,09
18	Прайс-лист	ESB-24-40 220V <i>Базисная стоимость: = (1 903,8 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	365,35	*1,02	1	4,416	1 645,65	
									1 645,65	1 645,65
19	4.8-165-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	100 м	0,1				4.8-165-1		
		ЗП			250,30		1	16,83	421,25	
		ЭМ			252,31		1	7,79	196,55	
		в т.ч. ЗПМ			40,52		1	16,83	68,20	
		МР			31,36		1	4,68	14,68	
		НР от ЗП	%	80					337,00	
		СП от ЗП	%	44					185,35	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					113,89	
		ЗТР	чел-ч	20,3			1			2,03
									1 268,72	12 687,20
20	1.23-13-20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АПВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, СЕЧЕНИЕ 6 ММ2	км	0,01	1 681,56		1	3,14	52,80	
									52,80	5 280,00
Итого по разделу: 2В-2ЩТ									33 704,59	
Раздел: 2В-6ЩТ										
1	4.8-240-4	ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ	шт.	1				4.8-240-4		
		ЗП			26,78		1	16,83	450,71	
		ЭМ			63,58		1	7,3	464,13	
		в т.ч. ЗПМ			9,90		1	16,83	166,62	
		МР			9,17		1	4,68	42,92	
		НР от ЗП	%	80					360,57	
		СП от ЗП	%	44					198,31	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					278,26	
		ЗТР	чел-ч	2,06			1			2,06
									1 794,90	1 794,90

2	Прайс-лист	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН-3/42зо-1 38 УХЛ3 IP31 <i>Базисная стоимость: = (2 480 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	475,93	*1,02	1	4,416	2 143,74	
									2 143,74	2 143,74
3	4.8-252-2	СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ	шт.	1				4.8-252-2		
		ЗП			10,40		1	16,83	175,03	
		ЭМ			0,68		1	9,02	6,13	
		в т.ч. ЗПМ			0,16		1	16,83	2,69	
		МР			0,21		1	4,68	0,98	
		НР от ЗП	%	80					140,02	
		СП от ЗП	%	44					77,01	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					4,49	
		ЗТР	чел-ч	0,8			1			0,80
									403,66	403,66
4	Прайс-лист	Счетчик "Меркурий" 230 AR-01 R <i>Базисная стоимость: = (4 400 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	844,39	*1,02	1	4,416	3 803,40	
									3 803,40	3 803,40
5	4.8-218-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	шт.	1				4.8-218-2		
		ЗП			24,98		1	16,83	420,41	
		ЭМ			5,29		1	6,41	33,91	
		в т.ч. ЗПМ			0,39		1	16,83	6,56	
		МР			29,26		1	4,68	136,94	
		НР от ЗП	%	80					336,33	
		СП от ЗП	%	44					184,98	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					10,96	
		ЗТР	чел-ч	2			1			2,00
									1 123,53	1 123,53
6	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S203 C40 <i>Базисная стоимость: = (1 350 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	259,07	*1,02	1	4,416	1 166,93	
									1 166,93	1 166,93
7	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	3				4.8-218-1		
		ЗП			16,74		1	16,83	845,20	
		ЭМ			4,93		1	6,31	93,32	
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	16,66	
		МР			15,47		1	4,68	217,20	
		НР от ЗП	%	80					676,16	
		СП от ЗП	%	44					371,89	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					27,82	
		ЗТР	чел-ч	1,34			1			4,02
									2 231,59	743,86
8	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S203 C25 <i>Базисная стоимость: = (1 300 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	249,48	*1,02	1	4,416	1 123,74	
									1 123,74	1 123,74
9	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S203 C16 <i>Базисная стоимость: = (1 200 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	2	230,29	*1,02	1	4,416	2 074,60	
									2 074,60	1 037,30
10	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	10				4.8-218-1		
		ЗП			16,74		1	16,83	2 817,34	
		ЭМ			4,93		1	6,31	311,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	55,54	
		МР			15,47		1	4,68	724,00	
		НР от ЗП	%	80					2 253,87	
		СП от ЗП	%	44					1 239,63	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					92,75	
		ЗТР	чел-ч	1,34			1			13,40
									7 438,67	743,87
11	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S201 C20 <i>Базисная стоимость: = (320 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	3	61,41	*1,02	1	4,416	829,83	
									829,83	276,61
12	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S201 C16 <i>Базисная стоимость: = (310 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	7	59,49	*1,02	1	4,416	1 875,73	
									1 875,73	267,96
13	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	4				4.8-218-1		
		ЗП			16,74		1	16,83	1 126,94	
		ЭМ			4,93		1	6,31	124,43	
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	22,22	
		МР			15,47		1	4,68	289,60	
		НР от ЗП	%	80					901,55	
		СП от ЗП	%	44					495,85	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					37,11	
		ЗТР	чел-ч	1,34			1			5,36
									2 975,48	743,87
14	Прайс-лист	Дифференциальный автомат АВВ 2-полюсный DS941 C20 30МА тип АС <i>Базисная стоимость: = (1 755 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	4	336,80	*1,02	1	4,416	6 068,22	
									6 068,22	1 517,06

15	4.8-57-4	ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, БЛОК-КОНТАКТОР	шт.	1				4.8-57-4		
		ЗП			13,00		1	16,83	218,79	
		ЭМ			8,47		1	9,02	76,40	
		в т.ч. ЗПМ			1,97		1	16,83	33,16	
		МР			1,33		1	4,68	6,22	
		НР от ЗП	%	80					175,03	
		СП от ЗП	%	44					96,27	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					55,38	
		ЗТР	чел-ч	1,03			1			1,03
									628,09	628,09
16	Прайс-лист	ESB-24-40 220V	ШТ	1	365,35	*1,02	1	4,416	1 645,65	
		<i>Базисная стоимость: = (1 903,8 / 1,18) / 4,416</i>								
									1 645,65	1 645,65
17	4.8-165-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 MM2	100 м	0,1				4.8-165-1		
		ЗП			250,30		1	16,83	421,25	
		ЭМ			252,31		1	7,79	196,55	
		в т.ч. ЗПМ			40,52		1	16,83	68,20	
		МР			31,36		1	4,68	14,68	
		НР от ЗП	%	80					337,00	
		СП от ЗП	%	44					185,35	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					113,89	
		ЗТР	чел-ч	20,3			1			2,03
									1 268,72	12 687,20
									52,80	5 280,00
Итого по разделу: 2В-6ЦТ									38 649,28	
Раздел: 2В-7ЦТ										
1	4.8-240-4	ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600X600X350 ММ	шт.	1				4.8-240-4		
		ЗП			26,78		1	16,83	450,71	
		ЭМ			63,58		1	7,3	464,13	
		в т.ч. ЗПМ			9,90		1	16,83	166,62	
		МР			9,17		1	4,68	42,92	
		НР от ЗП	%	80					360,57	
		СП от ЗП	%	44					198,31	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					278,26	
		ЗТР	чел-ч	2,06			1			2,06
									1 794,90	1 794,90
2	Прайс-лист	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН-3/24зо-1 36 УХЛЗ IP31	ШТ	1	395,52	*1,02	1	4,416	1 781,55	
		<i>Базисная стоимость: = (2 061 / 1,18) / 4,416</i>								
									1 781,55	1 781,55
3	4.8-252-2	СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ	шт.	1				4.8-252-2		
		ЗП			10,40		1	16,83	175,03	
		ЭМ			0,68		1	9,02	6,13	
		в т.ч. ЗПМ			0,16		1	16,83	2,69	
		МР			0,21		1	4,68	0,98	
		НР от ЗП	%	80					140,02	
		СП от ЗП	%	44					77,01	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					4,49	
		ЗТР	чел-ч	0,8			1			0,80
									403,66	403,66
4	Прайс-лист	Счетчик "Меркурий" 230 AR-01 R	ШТ	1	844,39	*1,02	1	4,416	3 803,40	
		<i>Базисная стоимость: = (4 400 / 1,18) / 4,416</i>								
									3 803,40	3 803,40
5	4.8-218-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	шт.	1				4.8-218-2		
		ЗП			24,98		1	16,83	420,41	
		ЭМ			5,29		1	6,41	33,91	
		в т.ч. ЗПМ			0,39		1	16,83	6,56	
		МР			29,26		1	4,68	136,94	
		НР от ЗП	%	80					336,33	
		СП от ЗП	%	44					184,98	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					10,96	
		ЗТР	чел-ч	2			1			2,00
									1 123,53	1 123,53
6	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S203 C40	ШТ	1	259,07	*1,02	1	4,416	1 166,93	
		<i>Базисная стоимость: = (1 350 / 1,18) / 4,416</i>								
									1 166,93	1 166,93
7	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	5				4.8-218-1		
		ЗП			16,74		1	16,83	1 408,67	
		ЭМ			4,93		1	6,31	155,54	
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	27,77	
		МР			15,47		1	4,68	362,00	
		НР от ЗП	%	80					1 126,94	
		СП от ЗП	%	44					619,81	

		НР и СП от ЗПМ	%	167				46,38	
		ЗТР	чел-ч	1,34		1			6,70
								3 719,34	743,87
8	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S201 C20 <i>Базисная стоимость: = (320 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	5	61,41	*1,02	1	4,416	1 383,05
								1 383,05	276,61
9	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	4				4.8-218-1	
		ЗП			16,74		1	16,83	1 126,94
		ЭМ			4,93		1	6,31	124,43
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	22,22
		МР			15,47		1	4,68	289,60
		НР от ЗП	%	80					901,55
		СП от ЗП	%	44					495,85
		НР и СП от ЗПМ	%	167					37,11
		ЗТР	чел-ч	1,34			1		5,36
								2 975,48	743,87
10	Прайс-лист	Дифференциальный автомат АВВ 2-полюсный DS941 C20 30МА тип АС <i>Базисная стоимость: = (1 755 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	4	336,80	*1,02	1	4,416	6 068,22
								6 068,22	1 517,06
11	4.8-165-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 MM2	100 м	0,1				4.8-165-1	
		ЗП			250,30		1	16,83	421,25
		ЭМ			252,31		1	7,79	196,55
		в т.ч. ЗПМ			40,52		1	16,83	68,20
		МР			31,36		1	4,68	14,68
		НР от ЗП	%	80					337,00
		СП от ЗП	%	44					185,35
		НР и СП от ЗПМ	%	167					113,89
		ЗТР	чел-ч	20,3			1		2,03
								1 268,72	12 687,20
12	1.23-13-20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АПВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, СЕЧЕНИЕ 6 MM2	км	0,01	1 681,56		1	3,14	52,80
								52,80	5 280,00
Итого по разделу: 2В-7ЩТ								25 541,58	
Раздел: 2В-8ЩТ									
1	4.8-240-4	ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600X600X350 MM	шт.	1				4.8-240-4	
		ЗП			26,78		1	16,83	450,71
		ЭМ			63,58		1	7,3	464,13
		в т.ч. ЗПМ			9,90		1	16,83	166,62
		МР			9,17		1	4,68	42,92
		НР от ЗП	%	80					360,57
		СП от ЗП	%	44					198,31
		НР и СП от ЗПМ	%	167					278,26
		ЗТР	чел-ч	2,06			1		2,06
								1 794,90	1 794,90
2	Прайс-лист	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН- 3/24зо-1 36 УХЛЗ IP31 <i>Базисная стоимость: = (2 061 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	395,52	*1,02	1	4,416	1 781,55
								1 781,55	1 781,55
3	Прайс-лист	Шина нулевая на 20 отверстий	ШТ	1					0,00
								0,00	0,00
4	Прайс-лист	Шина нулевая с двумя угловыми изоляторами на 20 отверстий ШНИ-6х9-20-У2-С	ШТ	1					0,00
								0,00	0,00
5	4.8-252-2	СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ	шт.	1				4.8-252-2	
		ЗП			10,40		1	16,83	175,03
		ЭМ			0,68		1	9,02	6,13
		в т.ч. ЗПМ			0,16		1	16,83	2,69
		МР			0,21		1	4,68	0,98
		НР от ЗП	%	80					140,02
		СП от ЗП	%	44					77,01
		НР и СП от ЗПМ	%	167					4,49
		ЗТР	чел-ч	0,8			1		0,80
								403,66	403,66
6	Прайс-лист	Счетчик "Меркурий" 230 AR-01 R <i>Базисная стоимость: = (4 400 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	844,39	*1,02	1	4,416	3 803,40
								3 803,40	3 803,40
7	4.8-218-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	шт.	1				4.8-218-2	
		ЗП			24,98		1	16,83	420,41
		ЭМ			5,29		1	6,41	33,91
		в т.ч. ЗПМ			0,39		1	16,83	6,56
		МР			29,26		1	4,68	136,94
		НР от ЗП	%	80					336,33
		СП от ЗП	%	44					184,98
		НР и СП от ЗПМ	%	167					10,96

		ЗТР	чел-ч	2		1			2,00	
8	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S203 C40 <i>Базисная стоимость: = (1 350 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	259,07	*1,02	1	4,416	1 123,53	1 123,53
									1 166,93	1 166,93
9	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	2				4.8-218-1		
		ЗП			16,74		1	16,83	563,47	
		ЭМ			4,93		1	6,31	62,22	
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	11,11	
		МР			15,47		1	4,68	144,80	
		НР от ЗП	%	80					450,78	
		СП от ЗП	%	44					247,93	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					18,55	
		ЗТР	чел-ч	1,34			1			2,68
									1 487,75	743,88
10	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S201 C20 <i>Базисная стоимость: = (320 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	2	61,41	*1,02	1	4,416	553,22	553,22
										276,61
11	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	3				4.8-218-1		
		ЗП			16,74		1	16,83	845,20	
		ЭМ			4,93		1	6,31	93,32	
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	16,66	
		МР			15,47		1	4,68	217,20	
		НР от ЗП	%	80					676,16	
		СП от ЗП	%	44					371,89	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					27,82	
		ЗТР	чел-ч	1,34			1			4,02
									2 231,59	743,86
12	Прайс-лист	Дифференциальный автомат АВВ 2-полюсный DS941 C20 30МА тип АС <i>Базисная стоимость: = (1 755 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	3	336,80	*1,02	1	4,416	4 551,16	4 551,16
										1 517,05
13	4.8-165-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	100 м	0,1				4.8-165-1		
		ЗП			250,30		1	16,83	421,25	
		ЭМ			252,31		1	7,79	196,55	
		в т.ч. ЗПМ			40,52		1	16,83	68,20	
		МР			31,36		1	4,68	14,68	
		НР от ЗП	%	80					337,00	
		СП от ЗП	%	44					185,35	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					113,89	
		ЗТР	чел-ч	20,3			1			2,03
									1 268,72	12 687,20
14	1.23-13-20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АПВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, СЕЧЕНИЕ 6 ММ2	км	0,01	1 681,56		1	3,14	52,80	52,80
										5 280,00
Итого по разделу: 2В-8ЦТ									20 219,21	
Раздел: 2Г-6ЦТ										
1	4.8-240-4	ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ	шт.	1				4.8-240-4		
		ЗП			26,78		1	16,83	450,71	
		ЭМ			63,58		1	7,3	464,13	
		в т.ч. ЗПМ			9,90		1	16,83	166,62	
		МР			9,17		1	4,68	42,92	
		НР от ЗП	%	80					360,57	
		СП от ЗП	%	44					198,31	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					278,26	
		ЗТР	чел-ч	2,06			1			2,06
									1 794,90	1 794,90
2	Прайс-лист	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН- 3/36эо-1 36 УХЛЗ IP31 <i>Базисная стоимость: = (2 024,6 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	388,53	*1,02	1	4,416	1 750,06	1 750,06
3	Прайс-лист	Шина нулевая на 20 отверстий	ШТ	1					0,00	0,00
4	Прайс-лист	Шина нулевая с двумя угловыми изоляторами на 20 отверстий ШНИ-6х9-20-У2-С	ШТ	1					0,00	0,00
5	4.8-252-2	СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ	шт.	1				4.8-252-2		
		ЗП			10,40		1	16,83	175,03	
		ЭМ			0,68		1	9,02	6,13	
		в т.ч. ЗПМ			0,16		1	16,83	2,69	
		МР			0,21		1	4,68	0,98	
		НР от ЗП	%	80					140,02	
		СП от ЗП	%	44					77,01	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					4,49	
		ЗТР	чел-ч	0,8			1			0,80

									403,66	403,66
6	Прайс-лист	Счетчик "Меркурий" 230 AR-01 R <i>Базисная стоимость: = (4 400 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	844,39	*1,02	1	4,416	3 803,40	
									3 803,40	3 803,40
7	4.8-218-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	шт.	1				4.8-218-2		
		ЗП			24,98		1	16,83	420,41	
		ЭМ			5,29		1	6,41	33,91	
		в т.ч. ЗПМ			0,39		1	16,83	6,56	
		МР			29,26		1	4,68	136,94	
		НР от ЗП	%	80					336,33	
		СП от ЗП	%	44					184,98	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					10,96	
		ЗТР	чел-ч	2			1			2,00
									1 123,53	1 123,53
8	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S203 C40 <i>Базисная стоимость: = (1 350 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	259,07	*1,02	1	4,416	1 166,93	
									1 166,93	1 166,93
9	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	9				4.8-218-1		
		ЗП			16,74		1	16,83	2 535,61	
		ЭМ			4,93		1	6,31	279,97	
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	49,99	
		МР			15,47		1	4,68	651,60	
		НР от ЗП	%	80					2 028,49	
		СП от ЗП	%	44					1 115,67	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					83,48	
		ЗТР	чел-ч	1,34			1			12,06
									6 694,82	743,87
10	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S201 C25 <i>Базисная стоимость: = (270 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	51,81	*1,02	1	4,416	233,37	
									233,37	233,37
11	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S201 C20 <i>Базисная стоимость: = (320 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	6	61,41	*1,02	1	4,416	1 659,66	
									1 659,66	276,61
12	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S201 C16 <i>Базисная стоимость: = (310 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	2	59,49	*1,02	1	4,416	535,92	
									535,92	267,96
13	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	6				4.8-218-1		
		ЗП			16,74		1	16,83	1 690,41	
		ЭМ			4,93		1	6,31	186,65	
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	33,32	
		МР			15,47		1	4,68	434,40	
		НР от ЗП	%	80					1 352,33	
		СП от ЗП	%	44					743,78	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					55,64	
		ЗТР	чел-ч	1,34			1			8,04
									4 463,21	743,87
14	Прайс-лист	Дифференциальный автомат АВВ 2-полюсный DS941 C20 30МА тип АС <i>Базисная стоимость: = (1 755 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	6	336,80	*1,02	1	4,416	9 102,33	
									9 102,33	1 517,06
15	4.8-57-4	ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, БЛОК- КОНТАКТОР	шт.	1				4.8-57-4		
		ЗП			13,00		1	16,83	218,79	
		ЭМ			8,47		1	9,02	76,40	
		в т.ч. ЗПМ			1,97		1	16,83	33,16	
		МР			1,33		1	4,68	6,22	
		НР от ЗП	%	80					175,03	
		СП от ЗП	%	44					96,27	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					55,38	
		ЗТР	чел-ч	1,03			1			1,03
									628,09	628,09
16	Прайс-лист	ESB-20-20 230V <i>Базисная стоимость: = (1 198,1 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	229,92	*1,02	1	4,416	1 035,63	
									1 035,63	1 035,63
17	4.8-165-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	100 м	0,1				4.8-165-1		
		ЗП			250,30		1	16,83	421,25	
		ЭМ			252,31		1	7,79	196,55	
		в т.ч. ЗПМ			40,52		1	16,83	68,20	
		МР			31,36		1	4,68	14,68	
		НР от ЗП	%	80					337,00	
		СП от ЗП	%	44					185,35	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					113,89	
		ЗТР	чел-ч	20,3			1			2,03
									1 268,72	12 687,20

12	1.23-13-20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АПВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, СЕЧЕНИЕ 6 ММ2	км	0,01	1 681,56		1	3,14	52,80	52,80	5 280,00
Итого по разделу: 2В-1ЩАО									17 265,94		
Раздел: 2В-2ЩАО											
1	4.8-240-4	ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ	шт.	1				4.8-240-4			
		ЗП			26,78		1	16,83	450,71		
		ЭМ			63,58		1	7,3	464,13		
		в т.ч. ЗПМ			9,90		1	16,83	166,62		
		МР			9,17		1	4,68	42,92		
		НР от ЗП	%	80					360,57		
		СП от ЗП	%	44					198,31		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					278,26		
		ЗТР	чел-ч	2,06			1			2,06	
									1 794,90	1 794,90	
2	Прайс-лист	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН-3/18зо-1 36 УХЛЗ IP31 <i>Базисная стоимость: = (1 879 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	360,59	*1,02	1	4,416	1 624,21	1 624,21	1 624,21
3	Прайс-лист	Шина нулевая на 20 отверстий	ШТ	1					0,00	0,00	
4	Прайс-лист	Шина нулевая с двумя угловыми изоляторами на 20 отверстий ШНИ-6х9-20-У2-С	ШТ	1					0,00	0,00	
5	4.8-252-2	СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ	шт.	1				4.8-252-2			
		ЗП			10,40		1	16,83	175,03		
		ЭМ			0,68		1	9,02	6,13		
		в т.ч. ЗПМ			0,16		1	16,83	2,69		
		МР			0,21		1	4,68	0,98		
		НР от ЗП	%	80					140,02		
		СП от ЗП	%	44					77,01		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					4,49		
		ЗТР	чел-ч	0,8			1			0,80	
									403,66	403,66	
6	Прайс-лист	Счетчик "Меркурий" 230 AR-01 R <i>Базисная стоимость: = (4 400 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	844,39	*1,02	1	4,416	3 803,40	3 803,40	3 803,40
7	4.8-218-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	шт.	1				4.8-218-2			
		ЗП			24,98		1	16,83	420,41		
		ЭМ			5,29		1	6,41	33,91		
		в т.ч. ЗПМ			0,39		1	16,83	6,56		
		МР			29,26		1	4,68	136,94		
		НР от ЗП	%	80					336,33		
		СП от ЗП	%	44					184,98		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					10,96		
		ЗТР	чел-ч	2			1			2,00	
									1 123,53	1 123,53	
8	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S203 C25 <i>Базисная стоимость: = (1 300 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	249,48	*1,02	1	4,416	1 123,74	1 123,74	1 123,74
9	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	3				4.8-218-1			
		ЗП			16,74		1	16,83	845,20		
		ЭМ			4,93		1	6,31	93,32		
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	16,66		
		МР			15,47		1	4,68	217,20		
		НР от ЗП	%	80					676,16		
		СП от ЗП	%	44					371,89		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					27,82		
		ЗТР	чел-ч	1,34			1			4,02	
									2 231,59	743,86	
10	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S201 C10 <i>Базисная стоимость: = (310 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	3	59,49	*1,02	1	4,416	803,89	803,89	267,96
11	4.8-165-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	100 м	0,1				4.8-165-1			
		ЗП			250,30		1	16,83	421,25		
		ЭМ			252,31		1	7,79	196,55		
		в т.ч. ЗПМ			40,52		1	16,83	68,20		
		МР			31,36		1	4,68	14,68		
		НР от ЗП	%	80					337,00		
		СП от ЗП	%	44					185,35		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					113,89		
		ЗТР	чел-ч	20,3			1			2,03	
									1 268,72	12 687,20	

2	Прайс-лист	Выключатель 1-кл. СП Этюд 10А бел. SchE BC10-001В <i>Базисная стоимость: = (55,94 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	31	10,74	*1,02	1	4,416	1 499,67	
									1 499,67	48,38
3	4.8-243-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,2				4.8-243-5		
		ЗП			391,43		1	16,83	1 317,55	
		ЭМ			2,71		1	9,02	4,89	
		в т.ч. ЗПМ			0,63		1	16,83	2,12	
		МР			7,56		1	4,68	7,08	
		НР от ЗП	%	80					1 054,04	
		СП от ЗП	%	44					579,72	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					3,54	
		ЗТР	чел-ч	30,11			1			6,02
									2 966,82	14 834,10
4	Прайс-лист	Выключатель 2-кл. СП Этюд 10А бел. SchE BC10-002В <i>Базисная стоимость: = (73,56 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	20	14,12	*1,02	1	4,416	1 272,02	
									1 272,02	63,60
5	4.8-243-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,12				4.8-243-2		
		ЗП			390,00		1	16,83	787,64	
		ЭМ			2,71		1	9,02	2,93	
		в т.ч. ЗПМ			0,63		1	16,83	1,27	
		МР			7,56		1	4,68	4,25	
		НР от ЗП	%	80					630,11	
		СП от ЗП	%	44					346,56	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					2,12	
		ЗТР	чел-ч	30			1			3,60
									1 773,61	14 780,08
6	Прайс-лист	Переключатель на 2 направления legrand 10a <i>Базисная стоимость: = (210 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	12	40,30	*1,02	1	4,416	2 178,29	
									2 178,29	181,52
7	4.8-243-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ Объем: 2,54=(117+137)/100	100 шт.	2,54				4.8-243-9		
		ЗП			455,00		1	16,83	19 450,43	
		ЭМ			2,71		1	9,02	62,09	
		в т.ч. ЗПМ			0,63		1	16,83	26,93	
		МР			27,86		1	4,68	331,18	
		НР от ЗП	%	80					15 560,34	
		СП от ЗП	%	44					8 558,19	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					44,97	
		ЗТР	чел-ч	35			1			88,90
									44 007,20	17 325,67
8	Прайс-лист	Розетка 1-м СП Этюд 16А с заземл. защ. шторки бел. SchE PC16-004В <i>Базисная стоимость: = (59,09 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	117	11,34	*1,02	1	4,416	5 976,24	
									5 976,24	51,08
9	Прайс-лист	Розетка 1-м СП Этюд 16А с заземл. защ. шторки крем. SchE PC16-004К <i>Базисная стоимость: = (59,64 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	137	11,45	*1,02	1	4,416	7 065,70	
									7 065,70	51,57
10	Прайс-лист	Коробка установочная КУ1101 <i>Базисная стоимость: = (6 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	317	1,15	*1,02	1	4,416	1 642,05	
									1 642,05	5,18
11	Прайс-лист	Коробка разветвительная КР2604 <i>Базисная стоимость: = (62 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	465	11,90	*1,02	1	4,416	24 924,65	
									24 924,65	53,60
12	Прайс-лист	Коробка разветвительная КР1101 <i>Базисная стоимость: = (24 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	25	4,61	*1,02	1	4,416	519,12	
									519,12	20,76
Итого по разделу: Электроустановочные изделия									98 407,25	

Раздел: Кабельные линии

1	1.23-8-389	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3X1,5	км	2,142	6 747,27		1	7,54	108 973,00	
									108 973,00	50 874,42
2	1.23-8-407	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5X1,5	км	0,311	13 733,12		1	5,18	22 123,78	
									22 123,78	71 137,56
3	1.23-8-390	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3X2,5	км	1,37	11 394,78		1	6,28	98 036,13	
									98 036,13	71 559,22

4	1.23-8-408	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ Пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5Х2,5	км	0,141	17 651,58	1	5,69	14 161,69	
								14 161,69	100 437,52
5	1.23-8-391	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ Пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3Х4	км	0,164	15 082,59	1	6,23	15 410,18	
								15 410,18	93 964,51
6	1.23-8-625	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ Пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3Х1,5	км	0,025	16 446,90	1	6,42	2 639,73	
								2 639,73	105 589,20
7	1.23-13-20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АПВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, СЕЧЕНИЕ 6 ММ2	км	0,048	1 681,56	1	3,14	253,44	
								253,44	5 280,00
8	1.23-13-21	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АПВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, СЕЧЕНИЕ 10 ММ2	км	0,024	2 839,90	1	2,95	201,06	
								201,06	8 377,50
9	1.23-13-22	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АПВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, СЕЧЕНИЕ 16 ММ2	км	0,168	2 984,91	1	4,32	2 166,33	
								2 166,33	12 894,82
10	4.8-172-1	ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 Объем: 38,83=(3508+375)/100	100 м	38,83			4.8-172-1		
		ЗП			255,23	1	16,83	166 795,08	
		ЭМ			116,22	1	6,18	27 889,24	
		в т.ч. ЗПМ			8,59	1	16,83	5 613,64	
		МР			119,00	1	4,68	21 625,20	
		НР от ЗП	%	80				133 436,06	
		СП от ЗП	%	44				73 389,84	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				9 374,78	
		ЗТР	чел-ч	20,7		1			803,78
								432 510,20	11 138,56
11	1.12-5-372	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ	м	3508	3,45	1	2,69	32 555,99	
								32 555,99	9,28
12	1.12-5-373	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ	м	375	5,19	1	5,76	11 210,40	
								11 210,40	29,89
13	Прайс-лист	Держатель с защелкой 20 мм для труб + дюбель Базисная стоимость: = (8,62 / 1,18) / 4,416	ШТ	3508	1,65	*1,02	1	4,416	26 071,91
								26 071,91	7,43
14	Прайс-лист	Держатель с защелкой 25 мм для труб + дюбель Базисная стоимость: = (9,15 / 1,18) / 4,416	ШТ	375	1,76	*1,02	1	4,416	2 972,85
								2 972,85	7,93
15	4.8-175-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2	100 м	38,83			4.8-175-2		
		ЗП			76,20	1	16,83	49 797,38	
		ЭМ			1,69	1	9,02	591,92	
		в т.ч. ЗПМ			0,39	1	16,83	254,87	
		МР			9,94	1	4,68	1 806,34	
		НР от ЗП	%	80				39 837,90	
		СП от ЗП	%	44				21 910,85	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				425,63	
		ЗТР	чел-ч	6,18		1			239,97
								114 370,02	2 945,40
16	4.8-280-1	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	100 м	2,7			4.8-280-1		
		ЗП			405,50	1	16,83	18 426,33	
		ЭМ			24,51	1	6,18	408,97	
		в т.ч. ЗПМ			3,66	1	16,83	166,31	
		МР			1 018,27	1	2,41	6 625,88	
		НР от ЗП	%	80				14 741,06	
		СП от ЗП	%	44				8 107,59	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				277,74	
		ЗТР	чел-ч	33,79		1			91,23
								48 587,57	17 995,40

17	Прайс-лист	Короб 25/1х17 <i>Базисная стоимость: = (52,8 / 1,18) / 4,416</i>	м	270	10,13	*1,02	1	4,416	12 319,77	
									12 319,77	45,63
18	4.8-162-2	ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 35 ММ2	100 м	2,7				4.8-162-2		
		ЗП			50,80		1	16,83	2 308,40	
		ЭМ			2,54		1	9,02	61,86	
		в т.ч. ЗПМ			0,59		1	16,83	26,81	
		НР			4,20		1	4,68	53,07	
		НР от ЗП	%	80					1 846,72	
		СП от ЗП	%	44					1 015,70	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					44,77	
		ЗТР	чел-ч	4,12			1			11,12
									5 330,52	1 974,27
19	1.21-5-708	СЖИМЫ, ТИП У872МУЗ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ ОТ 95 ДО 150 ММ2, ГАБАРИТЫ 100Х85Х62ММ (применительно: Сжим ответвительный У-733 м16-35/о1.5-10, У-859 м50-70/о4-35, У-870 м95-150/о16-50) Объем: 40=9+7+24	шт.	40	35,76		1	3,85	5 507,04	
									5 507,04	137,68

Итого по разделу: Кабельные линии

955 401,61

Раздел: Демонтажные работы

1	4.8-240-4	ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	шт.	18				4.8-240-4		
		ЗП			26,78)*0,3	1	16,83	2 433,82	
		ЭМ			63,58)*0,3	1	7,3	2 506,32	
		в т.ч. ЗПМ			9,90)*0,3	1	16,83	899,73	
		НР от ЗП	%	80					1 947,06	
		СП от ЗП	%	44					1 070,88	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					1 502,55	
		ЗТР	чел-ч	2,06)*0,3	1			11,12
									9 460,63	525,59
2	4.8-213-1	РУБИЛЬНИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РАЗЪЕДИНИТЕЛИ), РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК ДО 250 А <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	шт.	5				4.8-213-1		
		ЗП			12,00)*0,3	1	16,83	302,94	
		ЭМ			0,47)*0,3	1	9,02	6,36	
		в т.ч. ЗПМ			0,07)*0,3	1	16,83	1,77	
		НР от ЗП	%	80					242,35	
		СП от ЗП	%	44					133,29	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					2,96	
		ЗТР	чел-ч	1,02)*0,3	1			1,53
									687,90	137,58
3	4.8-218-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	шт.	20				4.8-218-2		
		ЗП			24,98)*0,3	1	16,83	2 522,48	
		ЭМ			5,29)*0,3	1	6,41	203,45	
		в т.ч. ЗПМ			0,39)*0,3	1	16,83	39,38	
		НР от ЗП	%	80					2 017,98	
		СП от ЗП	%	44					1 109,89	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					65,76	
		ЗТР	чел-ч	2)*0,3	1			12,00
									5 919,56	295,98
4	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	шт.	95				4.8-218-1		
		ЗП			16,74)*0,3	1	16,83	8 029,42	
		ЭМ			4,93)*0,3	1	6,31	886,59	
		в т.ч. ЗПМ			0,33)*0,3	1	16,83	158,29	
		НР от ЗП	%	80					6 423,54	
		СП от ЗП	%	44					3 532,94	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					264,34	
		ЗТР	чел-ч	1,34)*0,3	1			38,19
									19 136,83	201,44
5	4.8-243-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	100 шт.	2,6				4.8-243-9		
		ЗП			455,00)*0,3	1	16,83	5 972,97	
		ЭМ			2,71)*0,3	1	9,02	19,07	
		в т.ч. ЗПМ			0,63)*0,3	1	16,83	8,27	
		НР от ЗП	%	80					4 778,38	

		СП от ЗП	%	44				2 628,11	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				13,81	
		ЗТР	чел-ч	35)*0,3	1		27,30
								13 412,34	5 158,59
6	4.8-240-4	ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	шт.	8				4.8-240-4	
		ЗП			26,78)*0,3	1	16,83	1 081,70
		ЭМ			63,58)*0,3	1	7,3	1 113,92
		в т.ч. ЗПМ			9,90)*0,3	1	16,83	399,88
		НР от ЗП	%	80					865,36
		СП от ЗП	%	44					475,95
		НР и СП от ЗПМ	%	167					667,80
		ЗТР	чел-ч	2,06)*0,3	1		4,94
								4 204,73	525,59
7	4.8-222-2	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 100 А <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	шт.	15				4.8-222-2	
		ЗП			49,61)*0,3	1	16,83	3 757,21
		ЭМ			6,88)*0,3	1	6,92	214,24
		в т.ч. ЗПМ			0,59)*0,3	1	16,83	44,68
		НР от ЗП	%	80					3 005,77
		СП от ЗП	%	44					1 653,17
		НР и СП от ЗПМ	%	167					74,62
		ЗТР	чел-ч	4,07)*0,3	1		18,32
								8 705,01	580,33
8	4.8-246-13	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПРОФИЛЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	100 шт.	2,15				4.8-246-13	
		ЗП			2 498,21)*0,3	1	16,83	27 118,94
		ЭМ			98,53)*0,3	1	8,61	547,18
		в т.ч. ЗПМ			21,09)*0,3	1	16,83	228,94
		НР от ЗП	%	80					21 695,15
		СП от ЗП	%	44					11 932,33
		НР и СП от ЗПМ	%	167					382,33
		ЗТР	чел-ч	192,17)*0,3	1		123,95
								61 675,93	28 686,48
9	4.8-245-6	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ: ОДНОЛАМПОВЫЙ <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	100 шт.	0,32				4.8-245-6	
		ЗП			998,40)*0,3	1	16,83	1 613,09
		ЭМ			157,93)*0,3	1	9,59	145,40
		в т.ч. ЗПМ			26,78)*0,3	1	16,83	43,27
		НР от ЗП	%	80					1 290,47
		СП от ЗП	%	44					709,76
		НР и СП от ЗПМ	%	167					72,26
		ЗТР	чел-ч	76,8)*0,3	1		7,37
								3 830,98	11 971,81
10	6.67-5-1	ДЕМОНТАЖ ТРУБНЫХ ПРОВОДОВ, ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2	100 м	16				6.67-5-1	
		ЗП			24,07		1	16,83	6 481,57
		НР от ЗП	%	71					4 601,91
		СП от ЗП	%	44					2 851,89
		ЗТР	чел-ч	2,25			1		36,00
								13 935,37	870,96
11	6.67-5-2	ДЕМОНТАЖ ТРУБНЫХ ПРОВОДОВ, ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2	100 м	5				6.67-5-2	
		ЗП			31,56		1	16,83	2 655,77
		НР от ЗП	%	71					1 885,60
		СП от ЗП	%	44					1 168,54
		ЗТР	чел-ч	2,95			1		14,75
								5 709,91	1 141,98
12	4.8-280-1	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	100 м	6,5				4.8-280-1	
		ЗП			405,50)*0,3	1	16,83	13 307,90
		ЭМ			24,51)*0,3	1	6,18	295,37
		в т.ч. ЗПМ			3,66)*0,3	1	16,83	120,12
		НР от ЗП	%	80					10 646,32
		СП от ЗП	%	44					5 855,48
		НР и СП от ЗПМ	%	167					200,60
		ЗТР	чел-ч	33,79)*0,3	1		65,89
								30 305,67	4 662,41
13	4.8-162-2	ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 35 ММ2 <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	100 м	6,5				4.8-162-2	
		ЗП			50,80)*0,3	1	16,83	1 667,18
		ЭМ			2,54)*0,3	1	9,02	44,68
		в т.ч. ЗПМ			0,59)*0,3	1	16,83	19,36
		НР от ЗП	%	80					1 333,74
		СП от ЗП	%	44					733,56
		НР и СП от ЗПМ	%	167					32,33
		ЗТР	чел-ч	4,12)*0,3	1		8,03

Итого по разделу: Демонтажные работы

180 796,35

Раздел: Разные работы

1	6.68-13-1	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ	т	1,0119		6.68-13-1		
		ЭМ			8,86	1	7,71	
		в т.ч. ЗПМ			1,48	1	16,83	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				
							111,20	109,89

Итого по разделу: Разные работы

111,20

Раздел: Прочие затраты

1	15.1-28-6	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 28 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ БОЛЕЕ 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ	т	1,0119		15.1-28-6		
		ЭМ			64,42	1	3,49	
							227,50	224,82

Итого по разделу: Прочие затраты

227,50

Итого по локальной смете: ЗОМ

3 092 159,36

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]