

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

МУЗ ЦРБ Оренбургского района, г.Оренбург, Нежинское шоссе,4.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы вентиляции и кондиционирования детского отделения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 763400 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (41 руб.): 85%*0,85 от ФОТ СП (30 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,09	634,58	633,1	1,48	1,01	57	57			9,64	0,87	0,01
2	ФЕРм12-07-027-01	Демонтаж проводки трубной из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (56 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (39 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	100 м	0,09	1351,14	811,63	539,51	94,98	122	73	49	9	10,02	0,9	1,119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ФЕРр65-31-1	Демонтаж кондиционеров весом: до 0,05 т (прим.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1541 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (980 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,06	40886,01	40773,68	112,33	73,25	2453	2446	7	4	567,7	34,06	0,75
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									5319					35,83	
Раздел 2. Монтаж сплит-систем.															
4	ФЕР46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 64 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (1001 руб.): 110%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (566 руб.): 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 шт.	0,12	21566,01	7507,69	14058,31	2407,36	2588	901	1687	289	97,13	11,66	28,42
5	ФЕР20-02-019-01	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (173 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (100 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 кг изделия	0,38	4446,25	465,29	57,77		1690	177	22		6,02	2,29	
6	ФЕР20-06-016-01	Установка блоков присоединительных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (14986 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (8638 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 блок	24	900,44	634,19	53,89	3,45	21610	15221	1293	83	7,83	187,92	0,03
7	ФЕР20-06-017-01	Установка блоков приемных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (24485 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (14113 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 блок	24	1455,62	1032,8	128,61	9,09	34935	24787	3087	218	12,75	306	0,08
8	Калькуляция цены	Настенная сплит-система Gree GWH09NA-K3NNB3B или эквивалент №9 мощность от 2 до 5 кВт на объем помещений 30х3 м3 21056/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	компл.	24	18840,74				452178						
9	ФЕРм12-01-105-01	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 51 Письмо РЦСС по Оренбургской области №516 от 03.03.2011 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР, (3579 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (2526 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	100 м	0,72	8831,29	7152,37	1410,94	156,86	6359	5150	1016	113	88,3	63,58	1,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Итого Строительные работы								582036					541,93	
	Итого Монтажные работы								58508					119,64	
	Итого								640544					661,57	
	В том числе:														
	Материалы								501154						
	Машины и механизмы								7684						
	ФОТ								53854						
	Накладные расходы								49355						
	Сметная прибыль								29242						
	Непредвиденные затраты 1%								6405						
	Итого с непредвиденными								646949						
	НДС 18%								116451						
	ВСЕГО по смете								763400					661,57	

Т/з мех. Всего

17

--

0,1

--

17
0,05
0,15
3,41
0,72
1,92
1,09

17
0,18
0,08
7,4
7,55

