

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

Родильный корпус МУЗ "МГКПЦ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Монтаж системы видеонаблюдения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость _____ 416075,69 руб.

строительных работ _____ 33036,37 руб.

монтажных работ _____ 319570,15 руб.

Средства на оплату труда _____ 0 руб.

Сметная трудоемкость _____ 966,47 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 200_ г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|---|--------------------------------|---|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|-------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | на единицу | всего |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР46-03-002-01 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 отверстий) | 0,5 | 2282,66 224,15 | 917,01 255,20 | 1141,33 | 112,08 | 458,51 127,60 | 23,3 | 11,65 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|-------------------------|--|------|--------------------|------------------|----------|---------|-------------------|-------|--------|
| 2 | ФЕР46-03-002-17 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-01 (100 отверстий) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>до 600 мм ПЗ=40; ОЗП=40; ЭМ=40; ЗПМ=40; МАТ=40; ТЗ=40; ТЗМ=40</i> | 0,26 | 3946 142,40 | 1520,4 510,40 | 1025,96 | 37,02 | 395,3 132,70 | 14,8 | 3,85 |
| 3 | ФЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м борозд) | 5 | 562,04 143,58 | 418,46 40,84 | 2810,2 | 717,9 | 2092,3 204,20 | 15,64 | 78,2 |
| 4 | ФЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной (100 м кабеля) | 7,2 | 1488,66 336,50 | 145,97 15,39 | 10718,35 | 2422,8 | 1050,98 110,81 | 37,1 | 267,12 |
| 5 | ФЕРм11-04-002-02 | Аппарат настольный, масса: до 0,03 т (1 шт.) | 3 | 54,78 26,36 | 27,89 | 164,34 | 79,08 | 83,67 | 3,09 | 9,27 |
| 6 | ФЕРм10-04-067-15 | Пульт видеоинженера (1 шт.) | 1 | 754,79 524,29 | 4,5 0,50 | 754,79 | 524,29 | 4,5 0,50 | 54,5 | 54,5 |
| 7 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) | 2 | 9,95 8,90 | 0,87 | 19,9 | 17,8 | 1,74 | 1,03 | 2,06 |
| 8 | ФЕРм10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное (1 шт.) | 16 | 25,56 24,18 | 0,9 0,10 | 408,96 | 386,88 | 14,4 1,60 | 2,18 | 34,88 |
| 9 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) | 3 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 599,79 | 336,03 | 118,8 13,29 | 10,1 | 30,3 |
| 10 | ФЕРм10-03-056-12 | Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 0 (1 канал одного направления) | 1 | 4731,05 4638,28 | | 4731,05 | 4638,28 | | 359 | 359 |
| Раздел 2. Монтажные работы по ФЕРм08 с применением понижающего коэффициента согласно письму №30424-КК/08 от 20.08.2010 года | | | | | | | | | | |
| 11 | ФЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.) | 1 | 230,38 23,01 | 30,43 1,35 | 230,38 | 23,01 | 30,43 1,35 | 2,32 | 2,32 |
| 12 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (1 шт.) | 11 | 11,51 11,11 | | 126,61 | 122,21 | | 1,12 | 12,32 |
| 13 | ФЕРм08-02-413-01 | Провод, количество проводов в резинопитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 (100 м трубок) | 5 | 1322,02 189,88 | 53,23 2,97 | 6610,1 | 949,4 | 266,15 14,85 | 20,2 | 101 |
| Раздел 3. Стоимость оборудования и материалов в текущем уровне цен | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|------------|---|----|----------|---|----------|---|---|----|----|
| 14 | прайс-лист | 16 кан. видео, 16 кан. аудио, H.264, Пентаплекс, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, 400 к/сек (352x288), 200 к/сек (704x288), 100 к/сек (704x576), VGA, S-VHS, 3 Spot, Мышь, 3 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, макс. 4 шт HDD, 220В AC (шт.) | 1 | 33421,44 | | 33421,44 | | | | |
| 15 | прайс-лист | SATA 500.0gb Seagate 3500 641AS Barracuda 7200.9 7200rpm SATA II 16mb (шт.) | 2 | 2754,24 | | 5508,47 | | | | |
| 16 | прайс-лист | Купольная видеокамера, SONY 1/3" Super HAD CCD, 540ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.5Лк (F1.2), Объектив 3.6мм, BLC, AGC, Балланс белого, 12В DC MDC-7220F (шт.) | 5 | 2549,09 | | 12745,47 | | | | |
| 17 | прайс-лист | Корпусная уличная видеокамера, SONY 1/3" Ex-viewHAD, 600ТВЛ, 0.001Лк (F1.2), S/N: более 48dB, Объектив 2.8~11мм, корпус погодозащищенный с нагревателем, рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC MDC-6120VX (шт.) | 11 | 5983,53 | | 65818,78 | | | | |
| 18 | прайс-лист | Источник бесперебойного питания 12В корпус под DIN рейку SKAT-12-3,0-DIN (шт.) | 3 | 1209,66 | | 3628,98 | | | | |
| 19 | прайс-лист | Аккумулятор 12 В, емкость 7 А*час (шт.) | 3 | 418,64 | | 1255,93 | | | | |
| 20 | прайс-лист | Бокс ЦРн-12з-1 36 УХЛЗ (шт.) | 1 | 495,76 | | 495,76 | | | | |
| 21 | прайс-лист | Автомат. выключатель ВА47-29 1P 16А х-ка С (шт.) | 1 | 38,56 | | 38,56 | | | | |
| 22 | прайс-лист | Автомат. выключатель ВА47-29 1P 6А х-ка С (шт.) | 1 | 38,56 | | 38,56 | | | | |
| 23 | прайс-лист | Автомат. выключатель ВА47-29 1P 1А х-ка С (шт.) | 9 | 38,56 | | 347,03 | | | | |
| 24 | прайс-лист | Шина "N" 6*9 14/1 (14 групп/крепеж по центру) ИЭК (шт.) | 2 | 30,85 | | 61,7 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|------------|---|------|-------|---|------------------|-----|-------------------|----|---------------|
| 25 | прайс-лист | Изолятор DIN (шт.) | 2 | 5,51 | | 11,02 | | | | |
| 26 | прайс-лист | Клемник 4мм - 12 секций(н) (шт.) | 6 | 17,63 | | 105,76 | | | | |
| 27 | прайс-лист | Коробка разводная, 80x80x45мм, Плекс (IP-55) (шт.) | 12 | 24,24 | | 290,85 | | | | |
| 28 | прайс-лист | Кабель КВК-П 2*0,75 (м) | 1200 | 24,24 | | 29084,76 | | | | |
| 29 | прайс-лист | Труба ПВХ гибкая, D=16 мм (м) | 500 | 4,41 | | 2203,4 | | | | |
| 30 | прайс-лист | Разъем BNC под пайку (шт.) | 28 | 34,15 | | 956,27 | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | |
| Итого по Строительным работам | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1-3 | | | | | | 4977,49 | 867 | 2946,11 464,50 | | 93,7 |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 1 331,50) | | | | | | 1464,65 | | | | |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 331,50) | | | | | | 932,05 | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | 7374,19 | | | | 93,7 |
| Всего с учетом "Индекс Минрегионразвития на 1 кв 2011 года (Письмо 4511-КК/08 от 2.03.2011) (Объекты здравоохранения) | | | | | | 33036,37 | | | | 93,7 |
| Итого по Монтажным работам | | | | | | | | | | |
| Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | | | | | | | | | | |
| Монтаж оборудования | | | | | | 26578,89 | | | | 656,42 |
| Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | | | | | | 2933,93 | | | | 100,71 |
| Электромонтажные работы на других объектах | | | | | | 6995,53 | | | | 115,64 |
| Итого | | | | | | 36508,35 | | | | 872,77 |
| Всего с учетом "Индекс Минрегионразвития на 1 кв 2011 года (Письмо 4511-КК/08 от 2.03.2011) (Объекты здравоохранения) СМР=4,48" | | | | | | 163557,41 | | | | 872,77 |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах | | | | | | 156012,74 | | | | |
| Итого | | | | | | 319570,15 | | | | 872,77 |
| Итого | | | | | | 352606,52 | | | | 966,47 |
| НДС 18% | | | | | | 63469,17 | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | 416075,69 | | | | 966,47 |

Составил
Проверил