

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 201_ г.

"___" _____ 201_ г.

Северный район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4-1
(локальная смета)

на наружную канализацию МОУ "Секретарская СОШ"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 198/10-29.10.10

Сметная стоимость строительных работ _____ 80006 руб.

Средства на оплату труда _____ 1635 руб.

Сметная трудоемкость _____ 175,42 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2010г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. наружная канализация												
1	ФЕР01-01-009-09	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (25 руб.): 95%*0.9 от ФОТ СП (12 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,052	4153,13		4153,13	446,04	216		216	23
2	ФЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (32 руб.): 80%*0.9 от ФОТ СП (17 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,02	1934,4	1934,4			39	39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (20 руб.): 130%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (13 руб.): 89%*0,85 от ФОТ</i>	10 м3 основания	0,17	722,69	83,33	31,5	3,52	123	14	5	1
4	ФЕР22-01-021-05	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (76 руб.): 130%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (49 руб.): 89%*0,85 от ФОТ</i>	1 км трубопровода	0,017	140532,39	2630,25	4765,51	574,06	2389	45	81	10
5	ФЕР23-03-002-03	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца: 1,5 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (1432 руб.): 130%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (926 руб.): 89%*0,85 от ФОТ</i>	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонн ых конструкций	1,05	9574,83	973,36	400,55	36,75	10054	1022	421	39
6	ФССЦ-101-2536	Люки чугунные: тяжелый <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i>	шт.	1	569,52				570			
7	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (184 руб.): 80%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (98 руб.): 45%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,305	729	729			222	222		
Итого по разделу 1 наружная канализация									80006			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									13613	1342	723	73
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									13995	1543	904	92
Накладные расходы									1769			
Сметная прибыль									1115			
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									307			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									631			
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									15941			
Итого									16879			
Всего с учетом "Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74"									80006			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									11548			
Машины и механизмы									904			
ФОТ									1635			
Накладные расходы									1769			
Сметная прибыль									1115			
ВСЕГО по смете									80006			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----