

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Северный район  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4-2**  
(локальная смета)

на устройство наружной теплотрассы МОУ "Секретарская СОШ"  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 268919 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2526 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 228,24 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. теплотрасса</b>												
1	<b>ФЕР24-01-004-06</b>	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб: 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4 кв. 2010г. СМР=4,74 НР (1484 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП (959 руб.): 89%*0,85 от ФОТ</i>	1 км трубопровода	0,152	153480,11	5864,98	14052,3	1273,07	23329	891	2136	194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ФЕР26-01-011-01</b>	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г. СМР=4,74 НР (433 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (286 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	1 м3 изоляции	3,04	928,64	137,49	44,89		2823	418	136	
3	<b>ФЕР26-01-053-01</b>	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г. СМР=4,74 НР (399 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (264 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,304	10359,57	1265,72	578,44		3149	385	176	
4	<b>ФЕР24-01-032-04</b>	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г. СМР=4,74 НР (392 руб.): 130%*0.9 от ФОТ СП (253 руб.): 89%*0.85 от ФОТ</i>	1 компл. задвижек или клапана	4	4648,19	56,44	175,54	15,03	18593	226	702	60
5	<b>ФССЦ-507-0933</b>	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г. СМР=4,74</i>	компл.	8	411,83				3295			
<b>Итого по разделу 1 теплотрасса</b>									<b>268919</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									51189	1920	3150	254
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									52265	2208	3938	318
Накладные расходы									2707			
Сметная прибыль									1762			
<b>Итого по смете:</b>												
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									49184			
Теплоизоляционные работы									7550			
Итого									56734			
Всего с учетом "Индексы 4 кв. 2010г. СМР=4,74"									268919			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									46119			
Машины и механизмы									3938			
ФОТ									2526			
Накладные расходы									2707			
Сметная прибыль									1762			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>268919</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----