

"____" _____ 2015 г.

"____" _____ 2015 г.

Внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения, канализации, водоотведения и теплоснабжения для дошкольного образовательного учреждения на 155 мест в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на Наружные сети бытовой канализации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: МК18/15.08.НК1

Сметная стоимость _____ 1972,442 тыс. руб.

строительных работ _____ 1226,710 тыс. руб.

монтажных работ _____ 16,260 тыс. руб.

оборудования _____ 729,472 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 27,390 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1609,02 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015г (в базе ТЕР ЛО)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Земляные работы														
По колодцам														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕР01-02-056-09 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) <i>(Прил.1.12 п.3.185 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 3 группы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	1,5105 <i>151,05 / 100</i>	8084,83 8084,83				12212	12212			508,8	768,54	
2	ТЕР01-02-061-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	1,21 <i>121 / 100</i>	1258,47 1258,47				1523	1523			88,5	107,09	
3	ТСЦ-408-0122 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Песок природный для строительных: работ средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	145,2 <i>121*1,2</i>	69,9		69,9		10149			10149			
4	ТЕР01-02-005-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	1,21 <i>121 / 100</i>	544,26 202,61	341,65 57,94			659	245	414 70		12,53	15,16	
Обваловочная насыпь для колодца-гасителя														
5	ТЕР01-01-003-13 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (прим.обваловка) (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,11 <i>110 / 1000</i>	2819,46 158,99	2660,47 597,55			310	17	293 66		10,75	1,18	
Трубопровод														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕР01-01-003-09 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,15528 <i>155,28 / 1000</i>	4237,14 195,52	4041,62 739,52			658	30	628 115		13,22	2,05	
7	ТЕР01-02-056-09 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) <i>(Прил.1.12 п.3.185 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 3 группы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,3 <i>30 / 100</i>	9701,8 9701,8			2911	2911				610,56	183,17	
8	ТЕР01-02-061-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,747 <i>74,7 / 100</i>	1258,47 1258,47			940	940				88,5	66,11	
9	ТСЦ-408-0122 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Песок природный для строительных: работ средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	89,64 <i>74,7*1,2</i>	69,9		69,9	6266				6266			
10	ТЕР01-02-061-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,8058 <i>80,58 / 100</i>	1258,47 1258,47			1014	1014				88,5	71,31	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТЕР01-02-005-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	1,5528 <i>(74,7+80,58) / 100</i>	544,26 202,61	341,65 57,94			845	315	530 90		12,53	19,46	
12	ТЕР23-01-001-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	3 <i>30 / 10</i>	963,26 157,9	36,46 6,67	768,9		2890	474	109 20	2307	10,2	30,6	
13	ТССЦпр01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	439,2 <i>244*1,8</i>	4,34	4,34			1906		1906				
14	ТССЦпр03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	439,2 <i>244*1,8</i>	14,99	14,99			6584		6584				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								48867	19681	10464 361	18722		1264,67	
Накладные расходы								16423						
Сметная прибыль								9284						
Итого по разделу 1 Земляные работы :														
Земляные работы, выполняемые ручным способом								41850					1196,22	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								20262					37,85	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								3972					30,6	
Погрузо-разгрузочные работы								1906						
Перевозка грузов автотранспортом								6584						
Итого								74574					1264,67	
Всего с учетом "Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9"								439987					1264,67	
Справочно, в ценах 2001г.:														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Материалы							18722						
	Машины и механизмы							10464						
	ФОТ							20042						
	Накладные расходы							16423						
	Сметная прибыль							9284						
	Итого по разделу 1 Земляные работы							439987					1264,67	
Раздел 2. Трубопровод														
15	ТЕР22-01-021-06 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,02252 <i>22,52/1000</i>	239837,89 <i>5775,94</i>	7168,6 <i>1422,95</i>	226893,4		5401	130	161 <i>32</i>	5110	331,76	7,47	
16	ТСЦ-507-0600 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 200 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	-2,275	2244,73		2244,73		-5107			-5107			
17	Цена поставщика	Труба полипропиленовая Ø225/200 гофрированная (м) <i>МАТ=722/1,18/5,9</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	22,75	103,71 <i>722/1,18/5,9</i>		103,71 <i>722/1,18/5,9</i>		2359			2359			
18	ТЕР22-01-021-02 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм (прим) (1 км трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,121 <i>121/1000</i>	32167,77 <i>3656,54</i>	2907,62 <i>611,07</i>	25603,61		3892	442	352 <i>74</i>	3098	207,64	25,12	
19	ТСЦ-507-0592 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 63 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	-12,22	253,32		253,32		-3096			-3096			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТСЦ-507-2016 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Труба: ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001) (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	122,2	264,33		264,33		32301			32301			
21	ТЕР22-01-011-08 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм (ФУТЛЯР) (1 км трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,1013 <i>101,3/1000</i>	400682,34 11660,22	22312,32 4122,58	366709,8		40589	1181	2260 418	37148	594	60,17	
22	ТЕР22-05-003-05 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 300 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	1,013 <i>101,3 / 100</i>	5048,62 1654,37	69,25	3325		5114	1676	70	3368	90,7	91,88	
23	ТЕР22-03-006-02 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 80 мм (задвижка) (1 задвижка (или клапан обратный)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	10	371,11 28,04	3,6	339,47		3711	280	36	3395	1,67	16,7	
24	ТЕР22-03-002-02 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников (10 фасонных частей) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	0,4 <i>4 / 10</i>	895,7 121,95	440,16 98,23	333,59		358	49	176 39	133	7,09	2,84	
25	ТЕР22-03-014-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (прим) (1 фланец) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9</i>	24	98,22 7,78	36,99 6,4	53,45		2357	187	888 154	1282	0,37	8,88	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
26	ТСЦ-108-0089 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Втулки (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	24	0,98		0,98		24			24				
27	ТЕР22-01-011-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	0,015 15/1000	154244,17 9186,84	9805,05 1809,58	135252,3		2314	138	147 27	2029	468	7,02		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								90217	4083	4090 744	82044		220,08		
Накладные расходы								6275							
Сметная прибыль								4296							
Итого по разделу 2 Трубопровод :															
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								100788					220,08		
Итого								100788					220,08		
Всего с учетом "Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9"								594649					220,08		
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								82044							
Машины и механизмы								4090							
ФОТ								4827							
Накладные расходы								6275							
Сметная прибыль								4296							
Итого по разделу 2 Трубопровод								594649					220,08		
Раздел 3. Колодцы железобетонные															
Колодец железобетонный Ø2000 мм															
28	ТЕР23-03-001-08 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	0,741 7.41 / 10	19280,99 1575,52	2201,83 289,82	15503,64		14287	1167	1632 215	11488	91,6	67,88		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ТСЦ-101-2536 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Люки чугунные: тяжелый (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	3	556,2		556,2		1669			1669			
30	ТСЦ-201-0755 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	0,5	18423,17		18423,17		9212			9212			
31	цена поставщика	крышка люка деревянная (шт) МАТ=2500/1,18/5,9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	2	359,09 2500/1,18/5,9		359,09 2500/1,18/5,9		718			718			
32	ТЕР08-01-003-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	0,4145 41.45/100	1540,85 382,24	83,64	1074,97		639	158	35	446	21,2	8,79	
33	ТЕР22-03-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	0,4 (2+2) / 10	454,89 82,56	298,78 66,76	73,55		182	33	120 27	29	4,8	1,92	
34	ТЕР22-03-006-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 80 мм (заглушка) (1 задвижка (или клапан обратный)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	2	371,11 28,04	3,6	339,47		742	56	7	679	1,67	3,34	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ТЕР22-03-014-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (1 фланец) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	8	143,95 11,14	51,78 8,95	81,03		1152	89	414 72	649	0,53	4,24	
36	ТСЦ-108-0089 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Втулки (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	2	0,98		0,98		2			2			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								28603	1503	2208 314	24892		86,17	
Накладные расходы								2350						
Сметная прибыль								1603						
Итого по разделу 3 Колодцы железобетонные :														
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								31598					77,38	
Конструкции из кирпича и блоков								958					8,79	
Итого								32556					86,17	
Всего с учетом "Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9"								192080					86,17	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								24892						
Машины и механизмы								2208						
ФОТ								1817						
Накладные расходы								2350						
Сметная прибыль								1603						
Итого по разделу 3 Колодцы железобетонные								192080					86,17	
Раздел 4. Монтаж оборудования														
37	ТЕРм37-01-001-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 1,5 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9	1	1770,51 663,32	354,86 40,67	752,33		1771	663	355 41	753	38,1	38,1	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								1771	663	355 41	753		38,1	
Накладные расходы								563						
Сметная прибыль								422						
Итого по разделу 4 Монтаж оборудования :														
Монтаж оборудования								2756					38,1	
Итого								2756					38,1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, прочие объекты) СМР=5,9"								16260						38,1	
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								753							
Машины и механизмы								355							
ФОТ								704							
Накладные расходы								563							
Сметная прибыль								422							
Итого по разделу 4 Монтаж оборудования								16260					38,1		
Раздел 5. Оборудование															
38 О	Коммерческое предложение ООО «Аква Система»	Канализационная насосная станция FloTenk-KNS, на базе погружных канализационных насосов Wilo (компл) ПЗ=860775/1,18/3,58 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, оборудование) СМР=3,58	1	203762,66 860775/1,18/ 3,58			203763	203763							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								203763							
Итого по разделу 5 Оборудование :															
Оборудование								203763							
Итого								203763							
Всего с учетом "Письмо Минстроя от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08 (3 квартал 2015г, оборудование) СМР=3,58"								729472							
Справочно, в ценах 2001г.:															
Оборудование								203763							
Итого по разделу 5 Оборудование								729472							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								373221	25930	17117 1460	126411		1609,02		
Накладные расходы								25611							
Сметная прибыль								15604							
Итого по смете:															
Итого Строительные работы								1226710					1570,92		
Итого Монтажные работы								16260					38,1		
Итого Оборудование								729472							
Итого								1972442					1609,02		
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								126411							
Машины и механизмы								17117							
ФОТ								27390							
Оборудование								203763							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы							25611						
	Сметная прибыль							15604						
	ВСЕГО по смете							1972442					1609,02	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)