

Капитальный ремонт МУЗ "МГКПЦ" в г.Оренбурге
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 384.0.00-01-АС

Сметная стоимость строительных работ _____ 1399,738 тыс. руб.

Составлена в ценах по состоянию на 2001г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
Разборка кровли																
1	ФЕРр58-17-1 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия кровли	6,7	82,25	81,82	0,43		551	548	3		10,49	70,28		
2	ФЕРр58-1-3 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	5	255,37	219,08	36,29	5,67	1277	1096	181	28	27,08	135,4	0,42	2,1
Окна и двери																
3	ФЕР46-04-012-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,54	1767,24	1525,29	241,95	89,78	954	824	130	48	188,54	101,81	7,74	4,18
4	ФЕР46-04-012-03 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,79	1082,58	840,63	241,95	89,78	855	664	191	71	103,91	82,09	7,74	6,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ФЕР07-05-007-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	(Разборка)Укладка перемычек массой до 0,3 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент на демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 шт. сборных конструк ций	0,28	750,74	123,13	627,61	98,06	210	34	176	27	14,09	3,95	7,26	2,03
Полы																
6	ФЕРр57-3-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки	100 м плитуса	9,3304 8,72*1,07	111,38	111,38			1039	1039			14,28	133,24		
7	ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плитуса	1,72484 1,612*1,07	29,41	29,41			51	51			3,77	6,5		
8	ФЕРр57-2-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	8,72	2791,56	948,54	1843,02	213,99	24342	8271	16071	1866	111,2	969,66	21	183,12
9	ФЕР46-04-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (стяжка)	1 м3	6,448 161,2*0,04	313,94	81	232,94	22,74	2024	522	1502	147	8,93	57,58	2,26	14,57
10	ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	1,612	92,9	88,84	4,06	1,51	150	143	7	2	11,39	18,36	0,13	0,21
11	ФЕРр51-3-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой	100 м3 грунта	0,6882 4,588*0,15	4968,42	4828,2	1,74		3419	3323	1		619	426		
12	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 тонна	120,4 68,8*1,75	12,51		12,51		1506		1506					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									36378	16515	19768	2189		2004,87		212,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									36420	16522	19803	2194		2005,66		212,73	
Накладные расходы									15333								
Сметная прибыль									11742								
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):																	
Итого Поз. 1-2									1828	1644	184	28		205,68		2,1	
Накладные расходы 83% ФОТ (от 1 672)									1388								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 672)									1087								
Итого с накладными и см. прибылью									4303					205,68		2,1	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																	
Итого Поз. 3-4, 9									3833	2010	1823	266		241,48		24,86	
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 2 276)									2253								
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 2 276)									1354								
Итого с накладными и см. прибылью									7440					241,48		24,86	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:																	
Итого Поз. 5									210	34	176	27		3,95		2,03	
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									252	41	211	32		4,74		2,44	
Накладные расходы 155%*0,9 ФОТ (от 73)									102								
Сметная прибыль 100% ФОТ (от 73)									73								
Итого с накладными и см. прибылью									427					4,74		2,44	
Полы (ремонтно-строительные):																	
Итого Поз. 6-8, 10									25582	9504	16078	1868		1127,76		183,33	
Накладные расходы 80% ФОТ (от 11 372)									9098								
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 11 372)									7733								
Итого с накладными и см. прибылью									42413					1127,76		183,33	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):																	
Итого Поз. 11									3419	3323	1			426			
Накладные расходы 75% ФОТ (от 3 323)									2492								
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 3 323)									1495								
Итого с накладными и см. прибылью									7406					426			
Перевозка грузов автомобильным транспортом:																	
Итого Поз. 12									1506		1506						
Итого									63495					2005,66		212,73	
В том числе:																	
Материалы									95								
Машины и механизмы									19803								
ФОТ									18716								
Накладные расходы									15333								
Сметная прибыль									11742								
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									63495					2005,66		212,73	
Раздел 2. Демонтажные работы 1																	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ФЕР01-01-013-14 <i>Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (из под полов) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	1000 м3 грунта	0,0688	5333,73	135,26	5194,13	747,54	367	9	357	51	17,34	1,19	54,53	3,75
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									367	9	357	51		1,19		3,75
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									440	11	428	61		1,43		4,5
Накладные расходы									62							
Сметная прибыль									31							
Итого по разделу 2 Демонтажные работы 1 :																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:																
Итого Поз. 13									367	9	357	51		1,19		3,75
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									440	11	428	61		1,43		4,5
Накладные расходы 95%*0,9 ФОТ (от 72)									62							
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 72)									31							
Итого с накладными и см. прибылью									533					1,43		4,5
Итого									533					1,43		4,5
В том числе:																
Материалы									1							
Машины и механизмы									428							
ФОТ									72							
Накладные расходы									62							
Сметная прибыль									31							
Итого по разделу 2 Демонтажные работы 1									533					1,43		4,5
Раздел 3. Пробивка проемов + временный монтажный проем, пробивка отверстий																
14	ФЕРр54-10-1 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	100 м стоек	0,504	7262,21	876,64	61,02		3660	442	31		107,3	54,08		
15	ФЕР46-03-007-03 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	10,73	372,13	110,33	261,8	25,55	3993	1184	2809	274	12,3	131,98	2,54	27,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ФЕРр53-25-1 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,791	11318,22	1433,2	67,41	4,73	8953	1134	53	4	165,88	131,21	0,47	0,37
17	ФЕР15-02-036-02 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2503	6408,32	1526,97	66,55	20,61	1604	382	17	5	166,34	41,63	1,8	0,45
18	ФЕРр53-20-1 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	100 м3 кладки	0,025	89275,4	4717,94	3369,6	526,5	2232	118	84	13	563	14,08	39	0,98
19	ФЕРр53-20-4 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3 кладки	0,005	91366,22	5614,6	3369,6	526,5	457	28	17	3	670	3,35	39	0,2
20	ФЕР46-03-007-02 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (на кровле)	1 м3	0,114	1425,75	247,66	1178,09	114,99	163	28	135	13	27,61	3,15	11,43	1,3
21	ФЕР46-03-010-06 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (на кровле) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 100-150 мм ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; 3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 150-200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75; 3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1</i>	100 отверстий	0,06	13557,74	3386,75	10170,99	992,73	813	203	610	60	356,13	21,37	98,68	5,92

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ФЕР46-03-010-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см ² (в полах) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 100-150 мм ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; 3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 150-200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75; 3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	100 отверстий	0,16	10113,57	2531,84	7581,73	739,99	1618	405	1213	118	266,23	42,6	73,56	11,77
23	ФЕР46-03-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт.	0,05	1504,32	332,41	1171,91	114,38	75	17	58	6	36,21	1,81	11,37	0,57
24	ФЕР46-03-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм	100 шт.	0,04	2120,89	489,29	1631,6	159,25	85	20	65	6	53,3	2,13	15,83	0,63
25	ФЕР46-03-007-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (в стенах и перегородках)	1 м ³	0,173	372,13	110,33	261,8	25,55	64	19	45	4	12,3	2,13	2,54	0,44
26	ФЕР46-03-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ²	1 м ³ заделки	0,322	1743,13	446,24	21,67		561	144	7		55,16	17,76		
27	ФЕР46-03-017-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м ²	1 м ³ заделки	0,21	1930,16	608,53	35,23		405	128	7		75,22	15,8		
28	ФЕРр56-23-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Обрамление проемов угловой сталью (отверстий)	1 т	0,114	6729,28	394,68	24,08	4,41	767	45	3	1	44	5,02	0,38	0,04
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									25450	4297	5154	507	488,1			49,92
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									25529	4373	5157	508	496,43			50,01
Накладные расходы									4573							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									3074							
Итого по разделу 3 Пробивка проемов + временный монтажный проем, пробивка отверстий :																
Перекрытия (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 14									3660	442	31			54,08		
Накладные расходы 85% ФОТ (от 442)									376							
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 442)									354							
Итого с накладными и см. прибылью									4390					54,08		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 15, 20-27									7777	2148	4949	481		238,73	47,88	
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 2 629)									2603							
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 2 629)									1564							
Итого с накладными и см. прибылью									11944					238,73	47,88	
Стены (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 16, 18-19									11642	1280	154	20		148,64	1,55	
Накладные расходы 86% ФОТ (от 1 300)									1118							
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 300)									910							
Итого с накладными и см. прибылью									13670					148,64	1,55	
Отделочные работы:																
Итого Поз. 17									1604	382	17	5		41,63	0,45	
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									1683	458	20	6		49,96	0,54	
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 464)									438							
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 464)									217							
Итого с накладными и см. прибылью									2338					49,96	0,54	
Проемы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 28									767	45	3	1		5,02	0,04	
Накладные расходы 82% ФОТ (от 46)									38							
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 46)									29							
Итого с накладными и см. прибылью									834					5,02	0,04	
Итого									33176					496,43	50,01	
В том числе:																
Материалы									15999							
Машины и механизмы									5157							
ФОТ									4881							
Накладные расходы									4573							
Сметная прибыль									3074							
Итого по разделу 3 Пробивка проемов + временный монтажный проем, пробивка отверстий									33176					496,43	50,01	
Раздел 4. Перегородки																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ФЕРр53-20-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3 кладки	0,17	91366,22	5614,6	3369,6	526,5	15532	954	573	90	670	113,9	39	6,63
30	ФЕР11-01-002-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: бетонных 38,45 = 650,45 - 1,02 x 600,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3 подстила ющего слоя	10	43,11	35,27	0,3		431	353	3		4,21	42,1		
31	ФССЦ-401-0003 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м3	10,2	560				5712							
32	ФЕР08-02-002-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	3,95	11916,39	1412,46	443,88	69,36	47070	5579	1753	274	165,59	654,08	5,14	20,3
33	ФЕР07-05-007-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Укладка ригелей массой: до 1 т (прогон) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 шт. сборных конструк ций	0,01	6880,68	2199,24	4136,2	634,5	69	22	41	6	221,7	2,22	47	0,47
34	ФССЦ-403-0927 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Прогоны железобетонные КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м3	0,15	3142,33				471							
35	ФЕР07-05-007-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Укладка перемычек массой до 0,3 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 шт. сборных конструк ций	0,35	1287,59	177	980,64	153,23	451	62	343	54	20,25	7,09	11,35	3,97
36	ФССЦ-403-0487 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Перемычки железобетонные брусковые КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м3	0,796	1315				1047							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ФЕР08-02-003-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (стояки канализации и водоснабжения, коробка вентиляции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3 кладки	2,64 22*0,12	953,73	85,72	45,36	7,09	2518	226	120	19	9,12	24,08	0,53	1,4
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									73301	7196	2833	443		843,47		32,77
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									75003	8445	3286	514		989,38		38
Накладные расходы									9643							
Сметная прибыль									6124							
Итого по разделу 4 Перегородки :																
Стены (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 29									15532	954	573	90		113,9		6,63
Накладные расходы 86% ФОТ (от 1 044)									898							
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 044)									731							
Итого с накладными и см. прибылью									17161					113,9		6,63
Полы:																
Итого Поз. 30-31									6143	353	3			42,1		
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									6215	424	4			50,52		
Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 424)									469							
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 424)									270							
Итого с накладными и см. прибылью									6954					50,52		
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 32, 37									49588	5805	1873	293		678,16		21,7
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									51124	6966	2248	352		813,79		26,04
Накладные расходы 122%*0,9 ФОТ (от 7 318)									8035							
Сметная прибыль 80%*0,85 ФОТ (от 7 318)									4976							
Итого с накладными и см. прибылью									64135					813,79		26,04
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:																
Итого Поз. 33-36									2038	84	384	60		9,31		4,44
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									2132	101	461	72		11,17		5,33
Накладные расходы 155%*0,9 ФОТ (от 173)									241							
Сметная прибыль 100%*0,85 ФОТ (от 173)									147							
Итого с накладными и см. прибылью									2520					11,17		5,33
Итого									90770					989,38		38
В том числе:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								63272							
	Машины и механизмы								3286							
	ФОТ								8959							
	Накладные расходы								9643							
	Сметная прибыль								6124							
	Итого по разделу 4 Перегородки								90770					989,38		38
Раздел 5. Кровля																
38	ФЕР08-02-001-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (парапет) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	1 м3 кладки	0,37	906,21	51,6	43,2	6,75	335	19	16	2	6,21	2,3	0,5	0,19
39	ФЕР12-01-010-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (фартук из кровельной стали) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 покрытия	0,074	10025,83	1106,02	29,23	3,38	742	82	2		129,66	9,59	0,25	0,02
40	ФЕР12-01-015-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой <i>1 104,05 = 1 786,05 - 110 x 6,20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 изолируе мой поверхно сти	5,5	1148,83	189,28	100,45	3,04	6319	1041	552	17	20,14	110,77	0,23	1,27
41	ФССЦ-101-6073 <i>Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359</i>	Бикроэласт ТПП <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	м2	605	70,26				42507							
42	ФЕР12-01-013-03 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой <i>1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 утепляем ого покрытия	5,5	1534,2	498,05	165,31	9,29	8438	2739	909	51	52,37	288,04	0,69	3,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ФЕР12-01-013-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 $1\ 143,26 = 4\ 418,66 - 6,18 \times 530,00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 утепляем ого покрытия	5,5	1225,2	385,62	158,19	9,29	6739	2121	870	51	40,55	223,03	0,69	3,8
44	ФССЦ-104-0724 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ Н35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м3	115,5 $550*0,21$	749,29				86543							
45	ФЕР12-01-014-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном (от0..400мм; сред. 200мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3 утеплитель	110 $550*0,2$	689,96	36,51	32,18	4,08	75896	4016	3540	449	4,68	514,8	0,36	39,6
46	ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 25мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 стяжки	5,5	1383,68	270,46	281,25	27,33	7610	1488	1547	150	31,3	172,15	2,43	13,37
47	ФЕР12-01-017-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент на толщину ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)	100 м2 стяжки	5,5	645,17	87,7	27,27	3,49	3548	482	150	19	10,15	55,83	0,31	1,71
48	ФЕР12-01-007-10 Изм. Пр. Минрегиона РФ от 27.02.10 №81	Комплекс работ по наплавлению рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя (Техноэласт 2 слоя) $3\ 802,35 = 15\ 256,03 - 114 \times 45,20 - 164 \times 38,42$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Здания шириной до 12 метров ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,056 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)	100 м2 кровли	5,5	4143,27	779,14	183,76	19,66	22788	4285	1011	108	89,14	490,27	1,67	9,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ФССЦ-101-4703 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Техноэласт ЭКП КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2	662,1	29,17				19313							
50	ФССЦ-101-4702 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Техноэласт ЭПП КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2	952,5	24,94				23755							
51	ФЕР06-01-015-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Армирование подстилающих слоев и набетонков (молниеприемная сетка) 434,69 = 6 084,69 - 1 x 5 650,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 т	0,119	460,77	128,79	46,38	2,7	55	15	6	14,54	1,73	0,2	0,02	
52	ФССЦ-204-0002 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	т	0,119	6780				807							
53	ФССЦ-204-0035 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	т	0,119	1610,36				192							
Вентканалы+шахта дымоудаления																
54	ФЕР08-02-001-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка стен прямиков и каналов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3 кладки	4,08	929,85	67,65	38,88	6,08	3794	276	159	25	8,14	33,21	0,45	1,84
55	ФЕР26-01-037-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных (Техноруп) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3 изоляции	2,03	2195,64	221,7	107,43		4457	450	218	23,05	46,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ФЕРр56-23-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Обрамление проемов угловой сталью	1 т	0,061	6729,28	394,68	24,08	4,41	410	24	1		44	2,68	0,38	0,02
57	ФЕР12-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (лист для шахты дымоудаления толщ. 0,8мм) $1\ 117,32 = 9\ 875,72 - 0,782 \times 11\ 200,00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	0,0185	1267,43	1106,02	29,23	3,38	23	20	1		129,66	2,4	0,25	
58	ФССЦ-101-1876 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	т	0,0145	11000				160							
59	ФЕР07-01-044-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (уголок, 16А1) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 т стальных элементов	0,0408	11250,72	501,37	327,39		459	20	13		49,11	2		
60	ФЕР12-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (зонт для вентканалов толщ. 0,6мм) $1\ 117,32 = 9\ 875,72 - 0,782 \times 11\ 200,00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	0,21	1267,43	1106,02	29,23	3,38	266	232	6	1	129,66	27,23	0,25	0,05
61	ФССЦ-101-3742 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	т	0,1642	10196,65				1674							
62	ФЕР12-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (фартук из кровельной стали) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	0,036	10025,83	1106,02	29,23	3,38	361	40	1		129,66	4,67	0,25	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ФЕР12-01-017-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30мм) - вокруг шахты дымоудаления <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 стяжки	0,12	1383,68	270,46	281,25	27,33	166	32	34	3	31,3	3,76	2,43	0,29
64	ФЕР12-01-017-02 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент на толщину ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)</i>	100 м2 стяжки	0,12	966,77	130,9	40,57	5,19	116	16	5	1	15,15	1,82	0,46	0,06
65	ФЕР46-03-012-02 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2	100 м борозд	0,082	1496,38	407,96	1088,42	106,23	123	33	90	9	43,4	3,56	10,56	0,87
66	ФЕР46-03-017-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (В15) <i>1 347,63 = 1 743,13 - 0,07 x 5 650,00</i>	1 м3 заделки	0,31	1347,63	446,24	21,67		418	138	7		55,16	17,1		
67	ФССЦ-204-0002 <i>Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм	т	0,006	6780				41							
68	ФССЦ-204-0022 <i>Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм	т	0,0073	7997,23				58							
69	ФССЦ-204-0025 <i>Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм	т	0,0202	7917				160							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	ФЕР09-03-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (в перекрытии уголок 140*12) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 т конструкций	0,1148	1449,18	836,74	374,26	1,86	166	96	43		92,25	10,59	0,14	0,02
71	ФССЦ-201-0622 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	т	0,1148	11329,36				1301							
72	ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (п.55+п.58) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0275	279,54	65,03	11,79	0,13	8	2			6,11	0,17	0,01	
73	ФЕР13-03-003-21 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 (в два слоя) (п.55+п.58+п.69) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент на окраску ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0585	589,42	104,92	14	0,23	34	6	1		11,57	0,68	0,02	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									319782	17673	9182	886		2025,17		76,13
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									325096	21169	11000	1061		2425,54		91,17
Накладные расходы									23862							
Сметная прибыль									12386							
Итого по разделу 5 Кровля :																
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 38, 54									4129	295	175	27		35,51		2,03
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									4223	354	210	32		42,61		2,44
Накладные расходы 122%*0,9 ФОТ (от 386)									424							
Сметная прибыль 80%*0,85 ФОТ (от 386)									262							
Итого с накладными и см. прибылью									4909					42,61		2,44
Кровли:																
Итого Поз. 39-43, 45-50, 57-58, 60-64									220421	16594	8628	850		1904,36		73,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									225466	19913	10354	1020		2285,23		87,8	
Накладные расходы 120%*0,9 ФОТ (от 20 933)									22608								
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 20 933)									11565								
Итого с накладными и см. прибылью									259639					2285,23		87,8	
Теплоизоляционные работы:																	
Итого Поз. 44, 55									91000	450	218			46,79			
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									91134	540	262			56,15			
Накладные расходы 100%*0,9 ФОТ (от 540)									486								
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 540)									321								
Итого с накладными и см. прибылью									91941					56,15			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:																	
Итого Поз. 51-53									1054	15	6			1,73		0,02	
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									1058	18	7			2,08		0,02	
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 18)									17								
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 18)									10								
Итого с накладными и см. прибылью									1085					2,08		0,02	
Проемы (ремонтно-строительные):																	
Итого Поз. 56									410	24	1			2,68		0,02	
Накладные расходы 82% ФОТ (от 24)									20								
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 24)									15								
Итого с накладными и см. прибылью									445					2,68		0,02	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:																	
Итого Поз. 59									459	20	13			2			
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									466	24	16			2,4			
Накладные расходы 130%*0,9 ФОТ (от 24)									28								
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 24)									17								
Итого с накладными и см. прибылью									511					2,4			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																	
Итого Поз. 65-69									800	171	97	9		20,66		0,87	
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 180)									178								
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 180)									107								
Итого с накладными и см. прибылью									1085					20,66		0,87	
Строительные металлические конструкции:																	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 70-71									1467	96	43			10,59		0,02
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									1495	115	52			12,71		0,02
Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 115)									93							
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 115)									83							
Итого с накладными и см. прибылью									1671					12,71		0,02
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																
Итого Поз. 72-73									42	8	1			0,85		
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									44	10	1			1,02		
Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 10)									8							
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 10)									6							
Итого с накладными и см. прибылью									58					1,02		
Итого									361344					2425,54		91,17
В том числе:																
Материалы									292927							
Машины и механизмы									11000							
ФОТ									22230							
Накладные расходы									23862							
Сметная прибыль									12386							
Итого по разделу 5 Кровля									361344					2425,54		91,17
Раздел 6. Двери																
Двери внутренние (пластик)																
74	ФЕР10-01-047-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>16 520,88 = 169 435,88 - 100 x 1 529,15</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 проемов	0,084	16906,45	2047,99	592,19	15,23	1420	172	50	1	231,15	19,42	1,31	0,11
75	ФЕР10-01-047-04 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 <i>6 902,05 = 159 817,05 - 100 x 1 529,15</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 проемов	0,63	7241,72	1594,92	658,2	15,23	4562	1005	415	10	184,6	116,3	1,31	0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	ООО "Профильд изайн" коммерчес кое предложен ие №КП60/1	Дверь ПВХ (глухие) Д-1 Цена:9879,14:4,48 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт	13	2205,2				28668							
77	ООО "Профильд изайн" коммерчес кое предложен ие №КП60/1	Дверь ПВХ (глухие) Д-1 Цена:9530,58:4,48 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт	19	2127,36				40420							
78	ООО "Профильд изайн" коммерчес кое предложен ие №КП60/1	Дверь ПВХ (остекленные) Д-2 Цена:10369,65:4,48 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт	4	2314,65				9259							
Двери алюминиевые "Татпроф"																
79	ФЕР09-04- 009-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами 6 386,01 = 23 742,17 - 94 x 184,64 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,20748 <i>(5,502+11,004+4,242)/ 100</i>	7532,28	4995,8	2473,2	332,13	1563	1037	513	69	503,61	104,49	23,11	4,79
80	ООО "Профильд изайн" коммерчес кое предложен ие №КП63/ТП Т65	Дверь-двухкамерный стеклопакет "Татпроф" Д-1 Цена:30130,93:4,48 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт	4	6725,65				26903							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
81	ООО "Профильд изайн" коммерчес кое предложен ие №КП63/ТП Т65	Дверь-двухкамерный стеклопакет "Татпроф" Д-2 Цена:21781,27:4,48 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт	2	4862				9724							
82	ООО "Профильд изайн" коммерчес кое предложен ие №КП63/ТП 45	Дверь-однокамерный стеклопакет "Татпроф" Д-1 Цена:24360,42:4,48 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт	2	5437,6				10875							
83	ФЕР07-05- 039-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующей тиоколовой 1 022,10 = 2 021,47 - 13,4 x 74,58 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м шва	0,435	1261,53	185,14	1076,39	51,81	549	81	468	23	20,41	8,88	5,15	2,24
84	ФССЦ-101- 1921 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт.	7	72,8				510							
Противопожарные двери																
85	ФЕР09-06- 001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 т конструк ций	0,3741	1078,93	877,85	164,51	8,28	404	328	62	3	102,91	38,5	0,61	0,23
86	ООО "ВентСтро й1". Коммерчес кое предложен ие от20.05.201 1г.	Дверь противопожарная Цена:11700:4,48=2611,61 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2	11,235	2611,61				29341							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
87	ФЕР07-05-039-08 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой <i>1 022,10 = 2 021,47 - 13,4 x 74,58</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м шва	0,2635	1261,53	185,14	1076,39	51,81	332	49	283	14	20,41	5,38	5,15	1,36
88	ФССЦ-101-1921 <i>Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	шт.	4	72,8				291							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									164821	2672	1791	120		292,97		9,56
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									165713	3206	2149	143		351,56		11,47
Накладные расходы									3188							
Сметная прибыль									2179							
Итого по разделу 6 Двери :																
Деревянные конструкции:																
Итого Поз. 74-78, 80-82, 84, 88									132632	1177	465	11		135,72		0,94
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									132960	1412	558	13		162,86		1,13
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 1 425)									1513							
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 1 425)									763							
Итого с накладными и см. прибылью									135236					162,86		1,13
Строительные металлические конструкции:																
Итого Поз. 79, 85-86									31308	1365	575	72		142,99		5,02
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									31696	1638	690	86		171,59		6,02
Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 1 724)									1396							
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 1 724)									1246							
Итого с накладными и см. прибылью									34338					171,59		6,02
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:																
Итого Поз. 83, 87									881	130	751	37		14,26		3,6
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									1057	156	901	44		17,11		4,32
Накладные расходы 155%*0,9 ФОТ (от 200)									279							
Сметная прибыль 100%*0,85 ФОТ (от 200)									170							
Итого с накладными и см. прибылью									1506					17,11		4,32
Итого									171080					351,56		11,47
В том числе:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								160358							
	Машины и механизмы								2149							
	ФОТ								3349							
	Накладные расходы								3188							
	Сметная прибыль								2179							
	Итого по разделу 6 Двери								171080					351,56		11,47
Раздел 7. Окна																
89	ФЕР10-01-034-03 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых <i>16 297,80 = 174 045,80 - 100 x 1 577,48</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 проемов	0,0463	16708,14	2171,82	635,31	25,53	774	101	29	1	248,49	11,51	2,2	0,1
90	ФЕР10-01-034-06 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых <i>10 166,80 = 167 914,80 - 100 x 1 577,48</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 проемов	0,3422	10460,15	1464,63	511,53	9,58	3579	501	175	3	167,58	57,35	0,83	0,28
91	ООО "Профильдизайн"ерческоеКРО	Окна ПВХ ОК-1 Цена:7984,27:4,48 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	шт	8	1782,2				14258							
92	ООО "Профильдизайн"ерческоеКРО	Окна ПВХ ОК-2 Цена:4071,03:4,48 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	шт	2	908,71				1817							
93	ООО "Профильдизайн" коммерческое предложение №КП60	Окна ПВХ ОК-3 Цена:7534,47:4,48 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	шт	8	1681,8				13454							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
94	ООО "Профильд изайн"ерче скоеКРО	Окна ПВХ ОК-4 Цена:5361,11:4,48 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт	1	1196,68				1197							
95	ООО "Профильд изайн"ерче скоеКРО	Окна ПВХ ОК-5 Цена:4169,60:4,48 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт	1	930,71				931							
96	ФЕР10-01- 035-03 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 п.м	0,283	6522,06	209,73	35,43	1,01	1846	59	10		24,59	6,96	0,09	0,03
97	ФССЦ-101- 2912 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м	28,3	365,59				10346							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									48202	661	214	4	75,82			0,41
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									48377	793	257	5	90,98			0,49
Накладные расходы									847							
Сметная прибыль									427							
Итого по разделу 7 Окна :																
Деревянные конструкции:																
Итого Поз. 89-97									48202	661	214	4	75,82			0,41
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									48377	793	257	5	90,98			0,49
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 798)									847							
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 798)									427							
Итого с накладными и см. прибылью									49651				90,98			0,49
Итого									49651				90,98			0,49
В том числе:																
Материалы									47327							
Машины и механизмы									257							
ФОТ									798							
Накладные расходы									847							
Сметная прибыль									427							
Итого по разделу 7 Окна									49651				90,98			0,49
Раздел 8. Полы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
деталь 1-3																
98	ФЕР11-01-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Уплотнение грунта: щебнем КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 площади уплотнения	0,196	735,48	74,21	107,89	11,55	144	15	21	2	8,86	1,74	1,1	0,22
99	ФЕР11-01-002-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: бетонных 609,65 = 650,45 - 1,02 x 600,00 + 1,02 x 560,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3 подстилающего слоя	1,5092 19,6*0,077	614,31	35,27	0,3		927	53			4,21	6,35		
100	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 стяжки	0,196	1543,14	360,77	55,3	18,41	302	71	11	4	45,44	8,91	1,59	0,31
101	ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат" 972,78 = 7 888,38 - 102 x 67,80 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	0,196	1039,26	405,19	68,16	5,08	204	79	13	1	48,76	9,56	0,44	0,09
102	ФССЦ-101-4203 Изм. Пр. Минрегиона от 15.12.10 №656	Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2	19,99	84,04				1680							
103	ФССЦ-101-2025 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м	0,13328 0,68*0,196	99,4				13							
104	ФЕР11-01-040-03 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м плинтуса	0,20972 0,196*1,07	1441,63	70,31	14,05		302	15	3		7,66	1,61		
деталь 5																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
105	ФЕР11-01-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Уплотнение грунта: щебнем КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 площади уплотнения	2,858	735,48	74,21	107,89	11,55	2102	212	308	33	8,86	25,32	1,1	3,14
106	ФЕР11-01-002-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: бетонных 609,65 = 650,45 - 1,02 x 600,00 + 1,02 x 560,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3 подстилающего слоя	22,864 285,8*0,08	614,31	35,27	0,3		14046	806	7		4,21	96,26		
107	ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 2 138,21 = 9 053,81 - 102 x 67,80 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	2,858	2332,25	1203,91	185,04	57,5	6666	3441	529	164	137,75	393,69	5,28	15,09
108	ФССЦ-101-3445 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2	291,5	77,78				22673							
109	ФЕР11-01-039-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плитусов: из плиток керамических 325,67 = 2 722,40 - 101 x 23,73 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м плитуса	3,05806 2,858*1,07	360,65	258,11	6,54		1103	789	20		27,14	83		
110	ФССЦ-101-3445 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2	46,335 308,9*0,15	77,78				3604							
деталь 8																
111	ФЕР11-01-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Уплотнение грунта: щебнем КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 площади уплотнения	1,372	735,48	74,21	107,89	11,55	1009	102	148	16	8,86	12,16	1,1	1,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
112	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 стяжки	1,372	1543,14	360,77	55,3	18,41	2117	495	76	25	45,44	62,34	1,59	2,18
113	ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент на толщину ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)	100 м2 стяжки	1,372	1750,45	24,42	48,25	15,25	2402	34	66	21	3,08	4,23	1,31	1,8
114	ФЕР11-01-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой $3\ 523,28 = 2\ 750,72 - 116 \times 5,71 + 116 \times 12,37$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 изолируе мой поверхно сти	1,372	3681,68	598,52	401,65	5,65	5051	821	551	8	53,11	72,87	0,49	0,67
115	ФЕР11-01-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой $2\ 549,13 = 1\ 776,57 - 116 \times 5,71 + 116 \times 12,37$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 изолируе мой поверхно сти	1,372	2635,86	361,08	198,14	3,34	3616	495	272	5	32,04	43,96	0,29	0,4
116	ФЕР11-01-002-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: бетонных $609,65 = 650,45 - 1,02 \times 600,00 + 1,02 \times 560,00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3 подстила ющего слоя	10,976 <i>137,2*0,08</i>	614,31	35,27	0,3	6743	387	3	4,21	46,21				
117	ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных $2\ 138,21 = 9\ 053,81 - 102 \times 67,80$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	1,372	2332,25	1203,91	185,04	57,5	3200	1652	254	79	137,75	188,99	5,28	7,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
118	ФССЦ-101-3445 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2	139,9	77,78				10881							
119	ФЕР11-01-039-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плитусов: из плиток керамических 325,67 = 2 722,40 - 101 x 23,73 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м плитуса	1,46804 1,372*1,07	360,65	258,11	6,54		529	379	10		27,14	39,84		
120	ФССЦ-101-3445 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2	22,245 148,3*0,15	77,78				1730							
деталь 42-3																
121	ФЕР26-01-041-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху(толщ.40мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.23ТЧ(таб.1.2) При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень.)	1 м3 изоляции	0,27 6,75*0,04	1194,28	78,43	51,59		322	21	14		8,34	2,25		
122	ФЕР11-01-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: песчаных (толщ. 57мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3 подстилающего слоя	0,38475 6,75*0,057	137,36	33,88	36,8	3,78	53	13	14	1	3,92	1,51	0,38	0,15
123	ФЕР11-01-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой(водонепроницаемая бумага) 2 022,55 = 2 750,72 - 8,05 x 30,00 - 0,289 x 1 383,10 - 0,057 x 1 525,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 изолируемой поверхности	0,0675	2120,58	598,52	99,78	5,65	143	40	7		53,11	3,58	0,49	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
124	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (толщ. 40мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 стяжки	0,0675	1543,14	360,77	55,3	18,41	104	24	4	1	45,44	3,07	1,59	0,11
125	ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент на толщину ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)	100 м2 стяжки	0,0675	1167,81	16,48	32,81	10,37	79	1	2	1	2,08	0,14	0,89	0,06
126	ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат" 972,78 = 7 888,38 - 102 x 67,80 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	0,3375	1039,26	405,19	68,16	5,08	351	137	23	2	48,76	16,46	0,44	0,15
127	ФССЦ-101-4203 ИЗМ. Пр. Минрегиона от 15.12.10 №656	Линолеум коммерческий гетерогенный "TARKEIT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2	210,1	84,04				17657							
128	ФССЦ-101-2025 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м	0,2295 0,68*0,3375	99,4				23							
129	ФЕР11-01-040-03 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м плинтуса	0,361125 0,3375*1,07	1441,63	70,31	14,05		521	25	5		7,66	2,77		
130	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (ремонт стяжки толщ. 10мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 стяжки	0,27	1543,14	360,77	55,3	18,41	417	97	15	5	45,44	12,27	1,59	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
131	ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент на толщину ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)	100 м2 стяжки	-0,27	585,17	8,54	17,37	5,49	-158	-2	-5	-1	1,08	-0,29	0,47	-0,13
деталь 63-1																
132	ФЕР26-01-041-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху (толщ.40мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.23ТЧ(таб.1.2) При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)	1 м3 изоляция	1,03496 25,874*0,04	1194,28	78,43	51,59		1236	81	53		8,34	8,63		
133	ФЕР11-01-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: песчаных (толщ. 35мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3 подстилающего слоя	0,90559 25,874*0,035	137,36	33,88	36,8	3,78	124	31	33	3	3,92	3,55	0,38	0,34
134	ФЕР11-01-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (водонепроницаемая бумага) 2 022,55 = 2 750,72 - 8,05 x 30,00 - 0,289 x 1 383,10 - 0,057 x 1 525,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 изолируемой поверхности	0,25874	2120,58	598,52	99,78	5,65	549	155	26	1	53,11	13,74	0,49	0,13
135	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (толщ. 40мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 стяжки	0,25874	1543,14	360,77	55,3	18,41	399	93	14	5	45,44	11,76	1,59	0,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
136	ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент на толщину ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)	100 м2 стяжки	0,25874	1167,81	16,48	32,81	10,37	302	4	8	3	2,08	0,54	0,89	0,23
137	ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 2 138,21 = 9 053,81 - 102 x 67,80 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	3,7937	2332,25	1203,91	185,04	57,5	8848	4567	702	218	137,75	522,58	5,28	20,03
138	ФССЦ-101-3445 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2	387	77,78				30101							
139	ФЕР11-01-039-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плинтусов: из плиток керамических 325,67 = 2 722,40 - 101 x 23,73 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м плинтуса	4,059259 3,7937*1,07	360,65	258,11	6,54		1464	1048	27		27,14	110,17		
140	ФССЦ-101-3445 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2	61,5 410*0,15	77,78				4783							
141	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (ремонт стяжки толщ. 10мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 стяжки	1,035	1543,14	360,77	55,3	18,41	1597	373	57	19	45,44	47,03	1,59	1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
142	ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент на толщину ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)	100 м2 стяжки	-1,035	585,17	8,54	17,37	5,49	-606	-9	-18	-6	1,08	-1,12	0,47	-0,49
143	ФЕР11-01-015-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий(мозаичного пола) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	2,5	1172,43	834,85	321,28	26,29	2931	2087	803	66	92,05	230,13	2,61	6,53
деталь 740																
144	ФЕР11-01-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Уплотнение грунта: щебнем КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 площади уплотнен ия	0,205	735,48	74,21	107,89	11,55	151	15	22	2	8,86	1,82	1,1	0,23
145	ФЕР11-01-002-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: бетонных $609,65 = 650,45 - 1,02 \times 600,00 + 1,02 \times 560,00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3 подстила ющего слоя	1,64 20,5*0,08	614,31	35,27	0,3		1007	58			4,21	6,9		
146	ФЕР11-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	0,205	2683,75	369,16	271,15	37,31	550	76	56	8	46,49	9,53	3,55	0,73
147	ФЕР11-01-015-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент на толщину ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)	100 м2 покрытия	-0,205	712,89	20,32	14,27	4,95	-146	-4	-3	-1	2,56	-0,52	0,43	-0,09
148	ФЕР11-01-015-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	0,205	1172,43	834,85	321,28	26,29	240	171	66	5	92,05	18,87	2,61	0,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
149	ФЕР11-01-039-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плинтусов: цементных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м плинтуса	0,21935 <i>0,205*1,07</i>	215,42	115,06	4,36		47	25	1		11,96	2,62		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									164133	18973	4218	690		2125,03		63,69
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									168770	22767	5061	828		2550,04		76,43
Накладные расходы									26095							
Сметная прибыль									15037							
Итого по разделу 8 Полы :																
Полы:																
Итого Поз. 98-120, 122-131, 133-149									162575	18871	4151	690		2114,15		63,69
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									167179	22645	4981	828		2536,98		76,43
Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 23 473)									25985							
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 23 473)									14964							
Итого с накладными и см. прибылью									208128					2536,98		76,43
Теплоизоляционные работы:																
Итого Поз. 121, 132									1558	102	67			10,88		
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									1591	122	80			13,06		
Накладные расходы 100%*0,9 ФОТ (от 122)									110							
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 122)									73							
Итого с накладными и см. прибылью									1774					13,06		
Итого									209902					2550,04		76,43
В том числе:																
Материалы									140942							
Машины и механизмы									5061							
ФОТ									23595							
Накладные расходы									26095							
Сметная прибыль									15037							
Итого по разделу 8 Полы									209902					2550,04		76,43
Раздел 9. Внутренняя отделка																
Потолок																
150	ФЕРр61-26-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (потолков)	100 м2 перетерго й поверхно сти	3,4	263,28	242,52	3,13	1,16	895	825	11	4	28,07	95,44	0,1	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
151	ФЕР15-02-019-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	8,4247	3580,41	708,24	42,86	27,76	30164	5967	361	234	72,57	611,38	2,73	23
152	ССЦ №4/2011г.1 01-9544-006 стр.71	Грунтовка "Ветонит ТТ" Цена :7595x0,77=5848,15 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	т	0,109521 8,4247*0,013	5848,15				640							
153	ФЕР15-04-005-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,603	2486,62	556	18,21	0,29	1499	335	11		61,99	37,38	0,03	0,02
154	ФЕР15-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная 169,80 = 178,82 - 0,0021 x 4 294,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,205	185,7	114,61	4,75	0,15	38	23	1		12,78	2,62	0,01	
155	ФЕР15-04-025-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,5205	2477,88	653,99	12,76	0,29	6245	1648	32	1	72,11	181,75	0,03	0,08
156	ФЕР15-01-047-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников (облицовка+окраска) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 поверхности облицовки	5,0962	13551,02	6161,3	274,83	4,64	69059	31399	1401	24	679,31	3461,9	0,4	2,04
157	ФЕР15-01-047-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,3375	6984,78	1107,59	541,79	11,03	2357	374	183	4	117,83	39,77	0,95	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Стены																
158	ФЕРр61-26-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (стен)	100 м2 перетертой поверхности	11,42	263,28	242,52	3,13	1,16	3007	2770	36	13	28,07	320,56	0,1	1,14
159	ФЕРр61-2-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,3	3184,35	2023,18	20,94	7,77	4140	2630	27	10	228,35	296,86	0,67	0,87
160	ФЕР15-02-016-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7,9	2195,36	927,94	137,05	80,75	17343	7331	1083	638	98,72	779,89	7,86	62,09
161	ФЕР15-04-006-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	13,3722 (1164,6+119,42+53,2)/ 100	74,12	72,46	1,48	0,15	991	969	20	2	7,53	100,69	0,01	0,13
162	ССЦ №4/2011г.1 01-9544-006 стр.71	Грунтовка "Ветонит ТТ" Цена :7595x0,77=5848,15 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	т	0,173839 13,3722*0,013	5848,15				1017							
163	ФЕР15-06-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,1942	3656,81	489,72	1,48	0,15	4367	585	2		53,99	64,47	0,01	0,01
164	ФЕР15-04-005-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	12,8402 (1164,6+119,42)/100	2262,01	442,53	17,13	0,29	29045	5682	220	4	49,34	633,54	0,03	0,39

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
165	ФЕР15-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная $169,80 = 178,82 - 0,0021 \times 4 \times 294,00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,532	185,7	114,61	4,75	0,15	99	61	3		12,78	6,8	0,01	0,01
166	ФЕР15-01-019-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (стены + возле умывальников) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 поверхно сти облицовк и	7,595 $7,52+0,075$	10916,01	1685,64	39,69	21,26	82907	12802	301	161	183,62	1394,59	2,06	15,65
167	ФЕРр61-7-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонт ированно й поверхно сти	0,8	5751,92	3436,05	36,26	13,46	4602	2749	29	11	383,06	306,45	1,16	0,93
168	ФЕР15-04-005-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,8	2262,01	442,53	17,13	0,29	1810	354	14		49,34	39,47	0,03	0,02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									260225	76504	3735	1106		8373,56		107,04
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									274457	90010	4461	1320		9844,41		127,79
Накладные расходы									84910							
Сметная прибыль									42990							
Итого по разделу 9 Внутренняя отделка :																
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 150, 158-159, 167									12644	8974	103	38		1019,31		3,28
Накладные расходы 79% ФОТ (от 9 012)									7119							
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 9 012)									4506							
Итого с накладными и см. прибылью									24269					1019,31		3,28
Отделочные работы:																
Итого Поз. 151-157, 160-166, 168									247581	67530	3632	1068		7354,25		103,76
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									261813	81036	4358	1282		8825,1		124,51
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 82 318)									77791							
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 82 318)									38484							
Итого с накладными и см. прибылью									378088					8825,1		124,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									402357					9844,41		127,79
В том числе:																
Материалы									179986							
Машины и механизмы									4461							
ФОТ									91330							
Накладные расходы									84910							
Сметная прибыль									42990							
Итого по разделу 9 Внутренняя отделка									402357					9844,41		127,79
Раздел 10. Пряжки (2шт.)																
169	ФЕР01-01-014-05 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	1000 м3 грунта	0,008	7985,58	280,95	7700,29	1346,85	64	2	62	11	36,02	0,29	112,61	0,9
170	ФЕР01-01-004-05 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	1000 м3 грунта	0,008	5257,6	115,36	5142,24	852,03	42	1	41	7	14,79	0,12	73,45	0,59
171	ФЕР01-02-056-02 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)</i>	100 м3 грунта	0,04	2635,93	2635,93			105	105			314,55	12,58		
172	ФЕР01-01-033-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (обратная засыпка) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	1000 м3 грунта	0,012	583,2		583,2	128,25	7		7	2			9,5	0,11
173	ФСЦПЗ10-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 тонна	14 8*1,75	12,51		12,51		175		175					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
174	ФЕР06-01-024-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,066	66693,05	3598,45	2568,81	346,34	4402	237	170	23	411,72	27,17	25,75	1,7
175	ФЕР08-01-003-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 изолируемой поверхности	0,12	1225,24	231,85	94,91		147	28	11		24,38	2,93		
176	ФЕР10-01-034-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 проемов	0,0288	174456,14	2171,82	635,31	25,53	5024	63	18	1	248,49	7,16	2,2	0,06
177	ФЕР06-01-015-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка закладных деталей весом: до 4 кг 1 992,59 = 8 792,59 - 1 x 6 800,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 т	0,01	2294,99	2251,11	43,88	2,54	23	23			248,19	2,48	0,19	
178	ФССЦ-204-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	т	0,01	5650				57							
179	ФЕР09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (ЛМ1) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 т конструкций	0,036	1303,28	349,92	864,86	95,31	47	13	31	3	37,23	1,34	7,05	0,25
180	ФССЦ-201-0726 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	т	0,036	10071,87				363							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
181	ФЕР08-02-007-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка металлических решеток прямков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 т металлических изделий	0,0872	12779,63	482,76	270,65	11,65	1114	42	24	1	54,49	4,75	0,86	0,08
182	ФЕР15-04-030-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	1202,65	724,03	3,66	0,15	72	43			81,72	4,9	0,01	
183	ФЕР12-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	0,007	10025,83	1106,02	29,23	3,38	70	8			129,66	0,91	0,25	
184	ФЕР09-03-022-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,072	4006,52	1221,63	2750,83	302,24	288	88	198	22	129,96	9,36	22,39	1,61
185	ФССЦ-101-4508 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Поликарбонат сотовый толщиной 16 мм цветной <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2	7,2	202,41				1457							
186	ФССЦ-101-1845 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт.	8	0,2				2							
187	ФЕР34-02-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 километр трубопровода	0,006	17294,57	1400,98			104	8			165,6	0,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
188	ФЕР08-01-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство основания под фундаменты: песчаного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3 основания	0,75	138,44	21,61	44,48	3,8	104	16	33	3	2,65	1,99	0,36	0,27
189	ФЕР11-01-002-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: бетонных 38,45 = 650,45 - 1,02 x 600,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3 подстилающего слоя	0,324	43,11	35,27	0,3		14	11			4,21	1,36		
190	ФССЦ-401-0003 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м3	0,3305	560				185							
191	ФЕР11-01-015-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	0,0162	1762,59	275,11	254,09	34,65	29	4	4	1	34,65	0,56	3,3	0,05
192	ФЕР11-01-015-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Железнение цементных покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	0,0162	151,64	118,12	8,31	1,34	2	2			12,42	0,2	0,13	
Прямки в подвале																
193	ФЕРр51-1-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2	100 м3 грунта	0,0065	7294,85	5202,6	8,72		47	34			667	4,34		
194	ФЕР01-02-060-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3	0,065	533,03	533,03			35	35			71,07	4,62		
195	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 тонна	1,1375 0,65*1,75	12,51		12,51		14		14					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
196	ФЕР06-01-024-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3 бетона, бутобето на и железобе тона в деле	0,01	66693,05	3598,45	2568,81	346,34	667	36	26	3	411,72	4,12	25,75	0,26
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									14660	799	814	77	92,17	5,88		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									14940	953	940	92	109,72	7,05		
Накладные расходы									951							
Сметная прибыль									576							
Итого по разделу 10 Приямки (2шт.) :																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:																
Итого Поз. 169-170, 172									113	3	110	20	0,41	1,6		
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									136	4	132	24	0,49	1,92		
Накладные расходы 95%*0,9 ФОТ (от 28)									24							
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 28)									12							
Итого с накладными и см. прибылью									172				0,49	1,92		
Земляные работы, выполняемые ручным способом:																
Итого Поз. 171, 194									140	140			17,2			
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									168	168			20,64			
Накладные расходы 80%*0,9 ФОТ (от 168)									121							
Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 168)									64							
Итого с накладными и см. прибылью									353				20,64			
Перевозка грузов автомобильным транспортом:																
Итого Поз. 173, 195									189	189						
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:																
Итого Поз. 174, 177-178, 196									5149	296	196	26	33,77	1,96		
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									5247	355	235	31	40,52	2,35		
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 386)									365							
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 386)									213							
Итого с накладными и см. прибылью									5825				40,52	2,35		
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 175, 181, 188									1365	86	68	4	9,67	0,35		
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									1396	103	82	5	11,6	0,42		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Накладные расходы 122%*0,9 ФОТ (от 108)							119							
		Сметная прибыль 80%*0,85 ФОТ (от 108)							73							
		Итого с накладными и см. прибылью							1588					11,6		0,42
		Деревянные конструкции:														
		Итого Поз. 176							5024	63	18	1		7,16		0,06
		Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"							5041	76	22	1		8,59		0,07
		Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 77)							82							
		Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 77)							41							
		Итого с накладными и см. прибылью							5164					8,59		0,07
		Строительные металлические конструкции:														
		Итого Поз. 179-180, 184-186							2157	101	229	25		10,7		1,86
		Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"							2223	121	275	30		12,84		2,23
		Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 151)							122							
		Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 151)							109							
		Итого с накладными и см. прибылью							2454					12,84		2,23
		Отделочные работы:														
		Итого Поз. 182							72	43				4,9		
		Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"							81	52				5,88		
		Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 52)							49							
		Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 52)							24							
		Итого с накладными и см. прибылью							154					5,88		
		Кровли:														
		Итого Поз. 183							70	8				0,91		
		Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"							72	10				1,09		
		Накладные расходы 120%*0,9 ФОТ (от 10)							11							
		Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 10)							6							
		Итого с накладными и см. прибылью							89					1,09		
		Прокладка и монтаж сетей связи:														
		Итого Поз. 187							104	8				0,99		
		Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"							106	10				1,19		
		Накладные расходы 100%*0,9 ФОТ (от 10)							9							
		Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 10)							6							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого с накладными и см. прибылью									121					1,19			
Полю:																	
Итого Поз. 189-192									230	17	4	1		2,12		0,05	
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									234	20	5	1		2,54		0,06	
Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 21)									23								
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 21)									13								
Итого с накладными и см. прибылью									270					2,54		0,06	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):																	
Итого Поз. 193									47	34				4,34			
Накладные расходы 75% ФОТ (от 34)									26								
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 34)									15								
Итого с накладными и см. прибылью									88					4,34			
Итого									16467					109,72		7,05	
В том числе:																	
Материалы									13047								
Машины и механизмы									940								
ФОТ									1045								
Накладные расходы									951								
Сметная прибыль									576								
Итого по разделу 10 Пряжки (2шт.)									16467					109,72		7,05	
Раздел 11. Разные работы																	
197	ФСЦПЗ11-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную:	тонна	18	32,93	4,15	28,78		593	75	518		0,58	10,44			
198	ФСЦПЗ11-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3:	тонна	71	3,02		3,02	0,32	214		214	23			0,02	1,42	
199	ФЕР01-01-016-02 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3(от прямков)	1000 м3 грунта		0,00865 <i>0,00065+0,008</i>	359,33	28,47	326,52	57,17	3		3	3,65	0,03	3,97	0,03	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									810	75	735	23		10,47		1,45	
Накладные расходы									98								
Сметная прибыль									59								
Итого по разделу 11 Разные работы :																	
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:																	
Итого Поз. 197-198									807	75	732	23		10,44		1,42	
Накладные расходы 100% ФОТ (от 98)									98								
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 98)									59								
Итого с накладными и см. прибылью									964					10,44		1,42	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:																	
Итого Поз. 199									3		3			0,03		0,03	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)																	
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0)																	
Итого с накладными и см. прибылью										3				0,03		0,03	
Итого										967				10,47		1,45	
В том числе:																	
Машины и механизмы										735							
ФОТ										98							
Накладные расходы										98							
Сметная прибыль										59							
Итого по разделу 11 Разные работы										967				10,47		1,45	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										1108129	145374	48801	6096		16332,82		562,92
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										1135551	168322	53275	6749		18875,63		621,11
Накладные расходы										169560							
Сметная прибыль										94627							
Итого по смете:																	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):																	
Итого Поз. 1-2										1828	1644	184	28		205,68		2,1
Накладные расходы 83% ФОТ (от 1 672)										1388							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 672)										1087							
Итого с накладными и см. прибылью										4303					205,68		2,1
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																	
Итого Поз. 3-4, 9, 15, 20-27, 65-69										12410	4329	6869	756		500,87		73,61
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 5 085)										5034							
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 5 085)										3026							
Итого с накладными и см. прибылью										20470					500,87		73,61
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:																	
Итого Поз. 5 НР 155%*0,9 ФОТ; СП 100% ФОТ										427					4,74		2,44
Итого Поз. 33-36, 83, 87 НР 155%*0,9 ФОТ; СП 100%*0,85 ФОТ										4026					28,28		9,65
Итого										4453					33,02		12,09
Полы (ремонтно-строительные):																	
Итого Поз. 6-8, 10										25582	9504	16078	1868		1127,76		183,33
Накладные расходы 80% ФОТ (от 11 372)										9098							
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 11 372)										7733							
Итого с накладными и см. прибылью										42413					1127,76		183,33
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):																	
Итого Поз. 11, 193										3466	3357	1			430,34		
Накладные расходы 75% ФОТ (от 3 357)										2518							
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 3 357)										1511							
Итого с накладными и см. прибылью										7495					430,34		
Перевозка грузов автомобильным транспортом:																	
Итого Поз. 12, 173, 195										1695		1695					
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:																	
Итого Поз. 199 НР 95% ФОТ; СП 50% ФОТ										3					0,03		0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 13, 169-170, 172 НР 95%*0,9 ФОТ; СП 50%*0,85 ФОТ									702					1,92		6,42
Итого									705					1,95		6,45
Перекрытия (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 14									3660	442	31			54,08		
Накладные расходы 85% ФОТ (от 442)									376							
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 442)									354							
Итого с накладными и см. прибылью									4390					54,08		
Стены (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 16, 18-19, 29									27174	2234	727	110		262,54	8,18	
Накладные расходы 86% ФОТ (от 2 344)									2016							
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 2 344)									1641							
Итого с накладными и см. прибылью									30831					262,54	8,18	
Отделочные работы:																
Итого Поз. 17, 151-157, 160-166, 168, 182									249257	67955	3649	1073		7400,78	104,21	
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									263578	81546	4379	1288		8880,94	125,05	
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 82 834)									78278							
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 82 834)									38725							
Итого с накладными и см. прибылью									380581					8880,94	125,05	
Проемы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 28, 56									1177	69	4	1		7,7	0,06	
Накладные расходы 82% ФОТ (от 70)									57							
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 70)									43							
Итого с накладными и см. прибылью									1277					7,7	0,06	
Полы:																
Итого Поз. 30-31, 98-120, 122-131, 133-149, 189-192									168948	19241	4158	691		2158,37	63,74	
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									173628	23089	4990	829		2590,04	76,49	
Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 23 918)									26477							
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 23 918)									15248							
Итого с накладными и см. прибылью									215353					2590,04	76,49	
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 32, 37-38, 54, 175, 181, 188									55082	6186	2116	324		723,34	24,08	
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									56742	7423	2539	389		868,01	28,9	
Накладные расходы 122%*0,9 ФОТ (от 7 812)									8578							
Сметная прибыль 80%*0,85 ФОТ (от 7 812)									5312							
Итого с накладными и см. прибылью									70632					868,01	28,9	
Кровли:																
Итого Поз. 39-43, 45-50, 57-58, 60-64, 183									220491	16602	8628	850		1905,27	73,17	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									225537	19922	10354	1020		2286,32		87,8	
Накладные расходы 120%*0,9 ФОТ (от 20 942)									22617								
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 20 942)									11570								
Итого с накладными и см. прибылью									259724					2286,32		87,8	
Теплоизоляционные работы:																	
Итого Поз. 44, 55, 121, 132									92558	552	285			57,67			
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									92725	662	342			69,2			
Накладные расходы 100%*0,9 ФОТ (от 662)									596								
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 662)									394								
Итого с накладными и см. прибылью									93715					69,2			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:																	
Итого Поз. 51-53, 174, 177-178, 196									6203	311	202	26		35,5		1,98	
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									6305	373	242	31		42,6		2,38	
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 404)									382								
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 404)									223								
Итого с накладными и см. прибылью									6910					42,6		2,38	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:																	
Итого Поз. 59									459	20	13			2			
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									466	24	16			2,4			
Накладные расходы 130%*0,9 ФОТ (от 24)									28								
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 24)									17								
Итого с накладными и см. прибылью									511					2,4			
Строительные металлические конструкции:																	
Итого Поз. 70-71, 79, 85-86, 179-180, 184-186									34932	1562	847	97		164,28		6,9	
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									35413	1874	1016	116		197,14		8,28	
Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 1 990)									1612								
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 1 990)									1438								
Итого с накладными и см. прибылью									38463					197,14		8,28	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																	
Итого Поз. 72-73									42	8	1			0,85			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									44	10	1			1,02		
Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 10)									8							
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 10)									6							
Итого с накладными и см. прибылью									58					1,02		
Деревянные конструкции:																
Итого Поз. 74-78, 80-82, 84, 88-97, 176									185858	1901	697	16		218,7		1,41
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									186377	2281	836	19		262,44		1,69
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 2 300)									2443							
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 2 300)									1232							
Итого с накладными и см. прибылью									190052					262,44		1,69
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 150, 158-159, 167									12644	8974	103	38		1019,31		3,28
Накладные расходы 79% ФОТ (от 9 012)									7119							
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 9 012)									4506							
Итого с накладными и см. прибылью									24269					1019,31		3,28
Земляные работы, выполняемые ручным способом:																
Итого Поз. 171, 194									140	140				17,2		
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									168	168				20,64		
Накладные расходы 80%*0,9 ФОТ (от 168)									121							
Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 168)									64							
Итого с накладными и см. прибылью									353					20,64		
Прокладка и монтаж сетей связи:																
Итого Поз. 187									104	8				0,99		
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									106	10				1,19		
Накладные расходы 100%*0,9 ФОТ (от 10)									9							
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 10)									6							
Итого с накладными и см. прибылью									121					1,19		
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:																
Итого Поз. 197-198									807	75	732	23		10,44		1,42
Накладные расходы 100% ФОТ (от 98)									98							
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 98)									59							
Итого с накладными и см. прибылью									964					10,44		1,42
Итого									1399738					18875,63		621,11
В том числе:																
Материалы									913954							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы								53275							
	ФОТ								175071							
	Накладные расходы								169560							
	Сметная прибыль								94627							
	ВСЕГО по смете								1399738					18875,63		621,11