

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

Капитальный ремонт МУЗ МГКПЦ г. Оренбурга
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на общестроительные работы роддом, последний вариант ГИПа от 23.05.11г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 434-АС, АР

Сметная стоимость строительных работ _____ 8013,639 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 997,397 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 107367,25 чел. час

Составлена в текущих ценах по состоянию на _____ 200_ г. _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
крыля																
1	ФЕР12-01-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка утепления кровли из керамзита КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	1 м3 утеплитель я	177,968 1112,3*0,16	43,1	18,97	24,13	3,06	7670	3376	4294	545	2,43	432,46	0,27	48,05
2	ФЕР07-05-030-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка плит парапета массой: до 0,5 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 шт. сборных конструк ций	1,4	1306,77	339,95	966,82	136,73	1829	476	1353	191	37,03	51,84	10,13	14,18
перегородки																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР10-04-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Демонтаж перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	5,01 5,17-0,16	1460,45	1352,45	108	5,62	7317	6776	541	28	149,11	747,04	0,42	2,1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									16816	10628	6188	764	1231,34	64,33		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									20179	12753	7426	917	1477,61	77,2		
Накладные расходы									14868							
Сметная прибыль									9002							
Итого по разделу 1 Демонтаж :																
Кровли:																
Итого Поз. 1									7670	3376	4294	545	432,46	48,05		
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									9204	4051	5153	654	518,95	57,66		
Накладные расходы 120%*0.9 ФОТ (от 4 705)									5081							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4 705)									3058							
Итого с накладными и см. прибылью									17343				518,95	57,66		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:																
Итого Поз. 2									1829	476	1353	191	51,84	14,18		
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									2195	571	1624	229	62,21	17,02		
Накладные расходы 155%*0.9 ФОТ (от 800)									1116							
Сметная прибыль 100% ФОТ (от 800)									800							
Итого с накладными и см. прибылью									4111				62,21	17,02		
Деревянные конструкции:																
Итого Поз. 3									7317	6776	541	28	747,04	2,1		
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									8780	8131	649	34	896,45	2,52		
Накладные расходы 118%*0.9 ФОТ (от 8 165)									8671							
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 8 165)									5144							
Итого с накладными и см. прибылью									22595				896,45	2,52		
Итого									44049				1477,61	77,2		
В том числе:																
Машины и механизмы									7426							
ФОТ									13670							
Накладные расходы									14868							
Сметная прибыль									9002							
Итого по разделу 1 Демонтаж									44049				1477,61	77,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 2. Стены и перекрытия																
4	ФЕР46-04-001-04 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Разборка: кирпичных стен +(парапет)	1 м3	83 <i>62+21</i>	191,54	73,01	118,53	11,57	15898	6060	9838	960	8,24	683,92	1,15	95,45
5	ФЕР06-01-041-09 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм <i>88 479,55 = 122 040,55 - 5,94 x 5 650,00</i>	100 м3 в деле	0,145 <i>0,055+0,09</i>	88479,55	8370,26	4476,89	545,13	12830	1214	649	79	968,78	140,47	40,44	5,86
6	ФССЦ-204-0022 <i>В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм	т	1,342 <i>0,242+1,1</i>	7997,23				10732							
7	ФССЦ-204-0049 <i>Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 12 мм	т	1,342 <i>0,242+1,1</i>	2039,6				2737							
8	ФЕРр56-23-1 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Обрамление проемов угловой сталью	1 т	7,05	6729,28	394,68	24,08	4,41	47441	2782	170	31	44	310,2	0,38	2,68
9	ФЕР46-04-001-02 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Разборка: бетонных фундаментов(стены подвала)	1 м3	66	377,69	84,97	292,72	28,57	24928	5608	19320	1886	9,59	632,94	2,84	187,44
10	ФЕРр53-15-1 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 <i>4 665,42 = 13 778,94 - 5,2 x 1 752,60</i>	100 м2 отреставрированной поверхности стен	0,1	4665,42	3304,47	111,99	13,5	467	330	11	1	397,65	39,77	1	0,1
11	ФЕРр53-25-1 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	4,61 <i>3,75-0,29+1,15</i>	11318,22	1433,2	67,41	4,73	52177	6607	311	22	165,88	764,71	0,47	2,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ФЕР46-03-007-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	103,3 93,3-12+22	372,13	110,33	261,8	25,55	38441	11397	27044	2639	12,3	1270,59	2,54	262,38
13	ФЕР15-02-036-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти	0,85 1,02-0,17	6195,84	1327,8	53,24	16,49	5266	1129	45	14	144,64	122,94	1,44	1,22
14	ФЕРр53-20-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен(заделка проемов)	100 м3 кладки	0,612	91366,22	5614,6	3369,6	526,5	55916	3436	2062	322	670	410,04	39	23,87
15	ФЕР46-01-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями(простенков и в наркотической)	1 т	1,74 1,56+0,18	8997,38	1909,35	995,01	69,12	15655	3322	1731	120	195,63	340,4	5,12	8,91
16	ФЕР15-02-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен 2 963,47 = 6 014,47 - 108 x 28,25	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти	0,18	2963,47	1192,94	53,24	16,49	533	215	10	3	129,95	23,39	1,44	0,26
17	ФЕР08-02-010-01 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м 609,13 = 960,49 - 0,18 x 1 952,00	1 м3 кладки	21	609,13	66,69	31,97	5	12792	1400	671	105	7,63	160,23	0,37	7,77
18	ФССЦ-404-0126 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	0,52	1952				1015							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ФЕР46-03-010-03 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см ² <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 100-150 мм ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; 3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 150-200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75; 3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	100 отверстий	0,5	10113,57	2531,83	7581,74	739,99	5057	1266	3791	370	266,23	133,12	73,56	36,78
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									301885	44766	65653	6552		5032,72		634,89
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									304077	46270	66341	6652		5202,59		642,45
Накладные расходы									50582							
Сметная прибыль									32547							
Итого по разделу 2 Стены и перекрытия :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 4, 9, 12, 15, 19									99979	27653	61724	5975		3060,97		590,96
Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 33 628)									33292							
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 33 628)									20009							
Итого с накладными и см. прибылью									153280					3060,97		590,96
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:																
Итого Поз. 5-7									26299	1214	649	79		140,47		5,86
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									26643	1396	811	99		161,54		7,33
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									27084	1675	973	119		193,85		8,8
Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 1 794)									1695							
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 1 794)									991							
Итого с накладными и см. прибылью									29770					193,85		8,8
Проемы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 8									47441	2782	170	31		310,2		2,68
Накладные расходы 82% ФОТ (от 2 813)									2307							
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 2 813)									1744							
Итого с накладными и см. прибылью									51492					310,2		2,68
Стены (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 10-11, 14									108560	10373	2384	345		1214,52		26,14
Накладные расходы 86% ФОТ (от 10 718)									9217							
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 10 718)									7503							
Итого с накладными и см. прибылью									125280					1214,52		26,14
Отделочные работы:																
Итого Поз. 13, 16									5799	1344	55	17		146,33		1,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									6015	1546	69	21		168,28		1,85
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									6338	1855	83	25		201,94		2,22
Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 1 880)									1777							
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 1 880)									879							
Итого с накладными и см. прибылью									8994					201,94		2,22
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 17-18									13807	1400	671	105		160,23		7,77
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									14185	1610	839	131		184,26		9,71
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									14675	1932	1007	157		221,11		11,65
Накладные расходы 122%*0.9 ФОТ (от 2 089)									2294							
Сметная прибыль 80%*0.85 ФОТ (от 2 089)									1421							
Итого с накладными и см. прибылью									18390					221,11		11,65
Итого									387206					5202,59		642,45
В том числе:																
Материалы									191466							
Машины и механизмы									66341							
ФОТ									52922							
Накладные расходы									50582							
Сметная прибыль									32547							
Итого по разделу 2 Стены и перекрытия									387206					5202,59		642,45
Раздел 3. Кровля																
разборка																
20	ФЕР46-04-008-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	11,123	153,59	112,16	41,43		1708	1248	460		14,38	159,95		
21	ФЕР46-04-009-02 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне(стяжки по кровле)	1 м3	38,9305 <i>1112,3*0,035</i>	262,46	70,75	191,71	18,71	10218	2754	7464	728	7,8	303,66	1,86	72,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ФЕР46-04-008-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Разборка пароизоляции	100 м2 покрытия	11,123	153,59	112,16	41,43		1708	1248	460		14,38	159,95		
23	ФЕР46-04-008-02 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (демонтаж обрамления козырька из профлиста)	100 м2 покрытия	0,4	79,44	66,92	12,52		32	27	5		8,58	3,43		
новая кровля																
24	ФЕР12-01-015-03 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.12.1 ОП При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03</i>	100 м2 изолируемой поверхности	11,123	954,82	70,58	32,74	1,81	10620	785	364	20	8,08	89,87	0,13	1,45
25	ФЕР12-01-013-03 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой <i>1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00</i>	100 м2 утепляемого покрытия	11,123	1436,18	433,09	132,25	7,43	15975	4817	1471	83	45,54	506,54	0,55	6,12
26	ФЕР12-01-013-04 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 <i>1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00</i>	100 м2 утепляемого покрытия	11,123	1143,26	335,32	126,55	7,43	12716	3730	1408	83	35,26	392,2	0,55	6,12
27	ФССЦ-104-0724 <i>Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656</i>	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ Н35	м3	177,968 <i>1112,3*0,16</i>	749,29				133350							
28	ФЕР12-01-007-10 <i>Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10</i>	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя <i>3 802,35 = 15 256,03 - 114 x 45,20 - 164 x 38,42</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.12.1 ОП При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03</i>	100 м2 кровли	11,123	3826,07	668,77	145,59	15,57	42557	7439	1619	173	76,52	851,13	1,33	14,79

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ФССЦ-101-4703 <i>Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359</i>	Техноэласт ЭКП	м2	1268	29,17				36988							
30	ФССЦ-101-4702 <i>Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359</i>	Техноэласт ЭПП	м2	1824	24,94				45491							
31	ФЕР06-01-015-10 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Армирование подстилающих слоев и набетонок(молниеприемная сетка)	1 т	0,18	6084,69	111,99	37,1	2,16	1095	20	7		12,64	2,28	0,16	0,03
32	ФЕР12-01-017-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм(под парпет) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.12.1 ОП При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03</i>	100 м2 стяжки	2,8	1305,96	242,24	231,75	22,52	3657	678	649	63	28,04	78,51	2	5,6
33	ФЕР12-01-010-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.12.1 ОП При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03</i>	100 м2 покрытия	1,66	9905,27	990,61	24,08	2,78	16443	1644	40	5	116,13	192,78	0,21	0,35
34	ФЕР09-03-029-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,18	1084,67	304,28	691,89	76,25	195	55	125	14	32,37	5,83	5,64	1,02
35	ФССЦ-201-0650 <i>Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,18	7571				1363							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэф. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,07	644,48	69,48	12,44	0,2	45	5	1		7,66	0,54	0,02	
утепление чердака																
37	ФЕР26-01-037-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 1.23ТЧ(таб. 1.2) При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75	1 м3 изоляции	48,75 975*0,05	1838,58	76,16	77,93		89631	3713	3799		8,2	399,75		
38	ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.12.1 ОП При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03	100 м2 стяжки	9,5	1305,96	242,24	231,75	22,52	12407	2301	2202	214	28,04	266,38	2	19
39	ФЕР12-01-017-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэф. ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); 1.12.1 ОП При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03	100 м2 стяжки	9,5	969,89	133,49	41,1	5,25	9214	1268	390	50	15,45	146,78	0,46	4,37
40	ФЕР06-01-015-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Армирование подстилающих слоев и набетонок(стяжки)	1 т	1,3	6084,69	111,99	37,1	2,16	7910	146	48	3	12,64	16,43	0,16	0,21
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									453323	31878	20512	1436		3576,01		131,47
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									469493	41986	26574	1792		4696,62		161,01
Накладные расходы									45758							
Сметная прибыль									24677							
Итого по разделу 3 Кровля :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 20-23									13666	5277	8389	728		626,99		72,41
Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 6 005)									5945							
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 6 005)									3573							
Итого с накладными и см. прибылью									23184					626,99		72,41
Кровли:																
Итого Поз. 24-26, 28-30, 32-33, 38-39									206068	22662	8143	691		2524,19		57,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									211503	26061	10179	864		2902,82		72,25
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									218751	31273	12215	1037		3483,38		86,7
Накладные расходы 120%*0.9 ФОТ (от 32 310)									34895							
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 32 310)									17851							
Итого с накладными и см. прибылью									271497					3483,38		86,7
Теплоизоляционные работы:																
Итого Поз. 27, 37									222981	3713	3799			399,75		
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									224488	4270	4749			459,71		
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									226292	5124	5699			551,65		
Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 5 124)									4612							
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 5 124)									3049							
Итого с накладными и см. прибылью									233953					551,65		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:																
Итого Поз. 31, 40									9005	166	55	3		18,71		0,24
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									9044	191	69	4		21,52		0,3
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									9096	229	83	5		25,82		0,36
Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 234)									221							
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 234)									129							
Итого с накладными и см. прибылью									9446					25,82		0,36
Строительные металлические конструкции:																
Итого Поз. 34-35									1558	55	125	14		5,83		1,02
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									1597	63	156	18		6,7		1,28
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									1641	76	187	22		8,04		1,54
Накладные расходы 90%*0.9 ФОТ (от 98)									79							
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 98)									71							
Итого с накладными и см. прибылью									1791					8,04		1,54
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																
Итого Поз. 36									45	5	1			0,54		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									46	6	1			0,62		
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									47	7	1			0,74		
Накладные расходы 90%*0.9 ФОТ (от 7)									6							
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 7)									4							
Итого с накладными и см. прибылью									57					0,74		
Итого									539928					4696,62	161,01	
В том числе:																
Материалы									400933							
Машины и механизмы									26574							
ФОТ									43778							
Накладные расходы									45758							
Сметная прибыль									24677							
Итого по разделу 3 Кровля									539928					4696,62	161,01	
Раздел 4. Перегородки																
41	ФЕР46-04-001-04 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Разборка: кирпичных стен(перегородок)	1 м3	210	191,54	73,01	118,53	11,57	40223	15332	24891	2430	8,24	1730,4	1,15	241,5
42	ФЕРр55-6-2 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных	100 м2 проемов	0,15	6869,45	1379,59	663,86	70,82	1030	207	100	11	153,8	23,07	7,04	1,06
43	ФЕР08-02-002-05 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,93 <i>22,7+1,86+0,37</i>	11643,38	1228,23	355,1	55,49	290269	30620	8853	1383	143,99	3589,67	4,11	102,46
44	ФЕР07-05-007-10 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт. сборных конструкций	1,01	1068,37	153,91	784,51	122,58	1079	155	792	124	17,61	17,79	9,08	9,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ФССЦ-403-0487 <i>В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ</i>	Перекрышки железобетонные брусковые	м3	1,443	1315				1898							
46	ФЕРр54-10-1 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	100 м стоек	3,08	7262,21	876,64	61,02		22368	2700	188		107,3	330,48		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									356867	49014	34824	3948		5691,41		354,19
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									373384	60709	39646	4702		7062,24		410,01
Накладные расходы									69306							
Сметная прибыль									43355							
Итого по разделу 4 Перегородки :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 41									40223	15332	24891	2430		1730,4		241,5
Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 17 762)									17584							
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 17 762)									10568							
Итого с накладными и см. прибылью									68375					1730,4		241,5
Перегородки (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 42									1030	207	100	11		23,07		1,06
Накладные расходы 89% ФОТ (от 218)									194							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 218)									142							
Итого с накладными и см. прибылью									1366					23,07		1,06
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 43									290269	30620	8853	1383		3589,67		102,46
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									297075	35213	11066	1729		4128,12		128,08
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									306331	42256	13279	2075		4953,74		153,7
Накладные расходы 122%*0.9 ФОТ (от 44 331)									48675							
Сметная прибыль 80%*0.85 ФОТ (от 44 331)									30145							
Итого с накладными и см. прибылью									385151					4953,74		153,7
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:																
Итого Поз. 44-45									2977	155	792	124		17,79		9,17
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									3198	178	990	155		20,46		11,46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									3432	214	1188	186		24,55		13,75	
Накладные расходы 155%*0.9 ФОТ (от 400)									558								
Сметная прибыль 100%*0.85 ФОТ (от 400)									340								
Итого с накладными и см. прибылью									4330					24,55		13,75	
Перекрытия (ремонтно-строительные):																	
Итого Поз. 46									22368	2700	188			330,48			
Накладные расходы 85% ФОТ (от 2 700)									2295								
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 2 700)									2160								
Итого с накладными и см. прибылью									26823					330,48			
Итого									486045					7062,24		410,01	
В том числе:																	
Материалы									273029								
Машины и механизмы									39646								
ФОТ									65411								
Накладные расходы									69306								
Сметная прибыль									43355								
Итого по разделу 4 Перегородки									486045					7062,24		410,01	
Раздел 5. Окна																	
47	ФЕР46-04-012-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	8,6373	1767,24	1525,29	241,95	89,78	15264	13174	2090	775	188,54	1628,48	7,74	66,85	
48	ФЕР10-01-034-03 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых <i>16 297,80 = 174 045,80 - 100 x 1 577,48</i>	100 м2 проемов	0,1485	16297,8	1888,54	508,25	20,42	2420	280	75	3	216,08	32,09	1,76	0,26	
49	ФЕР10-01-034-06 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых <i>10 166,80 = 167 914,80 - 100 x 1 577,48</i>	100 м2 проемов	8,316	10166,8	1273,59	409,22	7,66	84547	10591	3403	64	145,72	1211,81	0,66	5,49	
50	ФЕР10-01-034-08 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления <i>10 455,68 = 168 203,68 - 100 x 1 577,48</i>	100 м2 проемов	0,1728	10455,68	1303,66	413,79	7,66	1807	225	72	1	149,16	25,77	0,66	0,11	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ООО "Профильд изайн"ерче скоеКРО	Окна ПВХ ОК-1 Цена:13134,58:4,48=	шт	254	2931,83				744685							
52	ООО "Профильд изайн" ерческоеКР О	Окна ПВХ ОК-2 Цена:7575,13:4,48=	шт	5	1690,88				8454							
53	ООО "Профильд изайн" коммерчес кое предложен ие №КП60	Окна ПВХ ОК-3 Цена:5448,22:4,48=	шт	6	1216,12				7297							
54	ООО "Профильд изайн"ерче скоеКРО	Окна ПВХ ОК-4 Цена:7479,31:4,48=	шт	4	6338,4				25354							
55	ООО "Профильд изайн"ерче скоеКРО	Окна ПВХ ОК-5 Цена:11412,86:4,48=	шт	2	2547,51				5095							
56	ООО "Профильд изайн"ерче скоеКРО	Окна ПВХ ОК-6 Цена:11551,92:4,48=	шт	2	2578,55				5157							
57	ФЕР10-01- 035-03 <i>Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м	5,219 <i>5,509-0,29</i>	6487,61	182,37	28,34	0,81	33859	952	148	4	21,38	111,58	0,07	0,37
58	ФССЦ-101- 2912 <i>Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм	м	521,9 <i>550,9-29</i>	365,59				190801							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1124740	25222	5788	847		3009,73		73,08
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1131168	29800	7638	883		3534,61		76,2
Накладные расходы									31582							
Сметная прибыль									17261							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого по разделу 5 Окна :																	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																	
Итого Поз. 47									15264	13174	2090	775		1628,48		66,85	
Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 13 949)									13810								
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 13 949)									8300								
Итого с накладными и см. прибылью									37374					1628,48		66,85	
Деревянные конструкции:																	
Итого Поз. 48-58									1109476	12048	3698	72		1381,25		6,23	
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"																	
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									1115904	16626	5548	108		1906,13		9,35	
Накладные расходы 118%*0.9 ФОТ (от 16 734)									17772								
Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 16 734)									8961								
Итого с накладными и см. прибылью									1142637					1906,13		9,35	
Итого									1180011					3534,61		76,2	
В том числе:																	
Материалы									1093730								
Машины и механизмы									7638								
ФОТ									30683								
Накладные расходы									31582								
Сметная прибыль									17261								
Итого по разделу 5 Окна									1180011					3534,61		76,2	
Раздел 6. Двери																	
59	ФЕР46-04-012-03 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	7,3	1082,58	840,63	241,95	89,78	7903	6137	1766	655	103,91	758,54	7,74	56,5	
двери алюминиевые "Татпроф"																	
60	ФЕР09-04-009-04 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами (прим. двери) <i>6 386,01 = 23 742,17 - 94 x 184,64</i>	100 м2	1,137 <i>0,125+1,012</i>	6386,01	4344,17	1978,56	265,7	7261	4939	2250	302	437,92	497,92	18,49	21,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	ООО "Профильд изайн" коммерчес кое предложен ие №КП63/ТП Т65	Дверь-двухкамерный стеклопакет "Татпроф" Д-1 Цена:30130,93:4,48=	шт	3	6725,65				20177							
62	ООО "Профильд изайн" коммерчес кое предложен ие №КП63/ТП Т65	Дверь-двухкамерный стеклопакет "Татпроф" Д-2 Цена:21781,27:4,48=	шт	2	4862				9724							
63	ООО "Профильд изайн" коммерчес кое предложен ие №КП63/ТП 45	Дверь-однокамерный стеклопакет "Татпроф" Д-1 Цена:24360,42:4,48=	шт	10	5437,6				54376							
64	ООО "Профильд изайн" коммерчес кое предложен ие №КП63/ТП 45	Дверь-однокамерный стеклопакет "Татпроф" Д-2 Цена:23926,27:4,48=	шт	29	5340,69				154880							
65	ФЕР07-05- 039-08 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой <i>1 022,10 = 2 021,47 - 13,4 x 74,58</i>	100 м шва	2,24	1022,1	160,99	861,11	41,45	2290	361	1929	93	17,75	39,76	4,12	9,23
66	ФССЦ-101- 1921 <i>В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ</i>	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	49	72,8				3567							
Противопожарные и металлические																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	ФЕР09-06-001-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер(двери противопожарные и металлические)	1 т конструкций	3,28	931,53	763,35	131,61	6,62	3055	2504	432	22	89,49	293,53	0,49	1,61
68	ООО "ВентСтрой1". Коммерческое предложение от 20.05.2011 г.	Дверь противопожарная Цена: 11700:4,48=2611,61	м2	80,18	2611,61				209399							
69	ССЦ №10/2010г. 101-9316-001 стр. 223	Металлические двери Цена: 1319,12x0,77=1015,72	м2	18,42 <i>20,84-2,42</i>	1015,72				18710							
70	ФЕР07-05-039-08 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой <i>1 022,10 = 2 021,47 - 13,4 x 74,58</i>	100 м шва	2,95 <i>3,08-0,13</i>	1022,1	160,99	861,11	41,45	3015	475	2540	122	17,75	52,36	4,12	12,15
71	ФССЦ-101-1921 <i>В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ</i>	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	51	72,8				3713							
72	ФЕР15-04-030-03 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,41	837,52	359,63	2,93	0,12	343	147	1		40,59	16,64	0,01	
двери внутренние пластиковые																
73	ФЕР10-01-047-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>16 520,88 = 169 435,88 - 100 x 1 529,15</i>	100 м2 проемов	4,1244	16520,88	1780,86	473,75	12,18	68139	7345	1954	50	201	829	1,05	4,33

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ФЕР10-01-047-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 <i>6 902,05 = 159 817,05 - 100 x 1 529,15</i>	100 м2 проемов	2,0412	6902,05	1386,89	526,56	12,18	14088	2831	1075	25	160,52	327,65	1,05	2,14
75	ООО "Профильдизайн" коммерческое предложение №КП60/1	Дверь ПВХ Д-1 Цена:9559:4,48=	шт	104	2133,71				221906							
76	ООО "Профильдизайн" коммерческое предложение №КП60/1	Дверь ПВХ Д-2 Цена:10033:4,48=	шт	54	2239,51				120934							
77	ООО "Профильдизайн" коммерческое предложение №КП60/1	Дверь ПВХ Д-3 Цена:13630:4,48=	шт	86	3042,41				261647							
78	ООО "Профильдизайн" коммерческое предложение №КП60/1	Дверь ПВХ Д-4 Цена:12980:4,48=	шт	27	2897,32				78228							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1263355	24739	11947	1269		2815,4		106,98
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1275512	31806	17037	1577		3597,02		132,24
Накладные расходы									32721							
Сметная прибыль									20743							
Итого по разделу 6 Двери :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 59									7903	6137	1766	655		758,54		56,5
Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 6 792)									6724							
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 6 792)									4041							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого с накладными и см. прибылью									18668					758,54		56,5	
Строительные металлические конструкции:																	
Итого Поз. 60, 67-69									238425	7443	2682	324		791,45		22,63	
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									240212	8559	3353	405		910,17		28,29	
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									242595	10271	4024	486		1092,2		33,95	
Накладные расходы 90%*0.9 ФОТ (от 10 757)									8713								
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 10 757)									7772								
Итого с накладными и см. прибылью									259080					1092,2		33,95	
Деревянные конструкции:																	
Итого Поз. 61-64, 66, 71, 73-78									1011379	10176	3029	75		1156,65		6,47	
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									1013662	11702	3786	94		1330,15		8,09	
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									1016759	14042	4543	113		1596,18		9,71	
Накладные расходы 118%*0.9 ФОТ (от 14 155)									15033								
Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 14 155)									7580								
Итого с накладными и см. прибылью									1039372					1596,18		9,71	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:																	
Итого Поз. 65, 70									5305	836	4469	215		92,12		21,38	
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									6547	961	5586	269		105,94		26,73	
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									7856	1153	6703	323		127,13		32,08	
Накладные расходы 155%*0.9 ФОТ (от 1 476)									2059								
Сметная прибыль 100%*0.85 ФОТ (от 1 476)									1255								
Итого с накладными и см. прибылью									11170					127,13		32,08	
Отделочные работы:																	
Итого Поз. 72									343	147	1			16,64			
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									365	169	1			19,14			
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									399	203	1			22,97			
Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 203)									192								
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 203)									95								
Итого с накладными и см. прибылью									686					22,97			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									1328976					3597,02		132,24
В том числе:																
Материалы									1226669							
Машины и механизмы									17037							
ФОТ									33383							
Накладные расходы									32721							
Сметная прибыль									20743							
Итого по разделу 6 Двери									1328976					3597,02		132,24
Раздел 7. Полы																
разборка полов																
79	ФЕР46-04-009-02 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне+стяжки	1 м3	176,63	262,46	70,75	191,71	18,71	46358	12497	33861	3305	7,8	1377,71	1,86	328,53
80	ФЕРр57-2-1 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	5,662	92,9	88,84	4,06	1,51	526	503	23	9	11,39	64,49	0,13	0,74
81	ФЕРр57-2-3 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	9,823	641	595,99	45,01	16,7	6297	5855	442	164	69,87	686,33	1,44	14,15
82	ФЕРр57-2-4 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Разборка покрытий полов: цементных(бетонных)	100 м2 покрытия	4,22 <i>6,06-1,84</i>	2791,56	948,54	1843,02	213,99	11780	4003	7777	903	111,2	469,26	21	88,62
83	ФЕРр57-3-1 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	6,05834 <i>5,662*1,07</i>	29,41	29,41			178	178			3,77	22,84		
84	ФЕРр57-3-2 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	8,54181 <i>9,823*1,07-1,84*1,07</i>	111,38	111,38			951	951			14,28	121,98		
НОВЫЕ ПОЛЫ																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
деталь 5																
85	ФЕР11-01-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2 площади уплотнен ия	5,16	704,22	64,53	86,31	9,24	3634	333	445	48	7,7	39,73	0,88	4,54
86	ФЕР11-01-002-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: бетонных В7,5 $609,65 = 650,45 - 1,02 \times 600,00 + 1,02 \times 560,00$	1 м3 подстила ющего слоя	41,28 $516*0,08$	609,65	30,67	0,24		25166	1266	10		3,66	151,08		
87	ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (керамогранит) $2 \ 138,21 = 9 \ 053,81 - 102 \times 67,80$	100 м2 покрытия	5,16	2138,21	1046,88	148,03	46	11033	5402	764	237	119,78	618,06	4,22	21,78
88	ФЕР11-01-039-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плинтусов: из плиток керамических $325,67 = 2 \ 722,40 - 101 \times 23,73$	100 м плинтуса	5,5212 $5,16*1,07$	325,67	224,44	5,23		1798	1239	29		23,6	130,3		
89	ФССЦ-101-3445 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм	м2	609,96618 $516*1,02+552,12*0,15*1,01$	77,78				47443							
деталь 740																
90	ФЕР11-01-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2 площади уплотнен ия	6,06	704,22	64,53	86,31	9,24	4268	391	523	56	7,7	46,66	0,88	5,33
91	ФЕР11-01-002-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: бетонных В7,5 $609,65 = 650,45 - 1,02 \times 600,00 + 1,02 \times 560,00$	1 м3 подстила ющего слоя	48,48 $606*0,08$	609,65	30,67	0,24		29556	1487	12		3,66	177,44		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92	ФЕР11-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	6,06	2581,37	321,01	216,92	29,85	15643	1945	1315	181	40,43	245,01	2,84	17,21
93	ФЕР11-01-015-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 покрытия	-6,06	709,88	18,9	12,68	4,4	-4302	-115	-77	-27	2,38	-14,42	0,38	-2,3
94	ФЕР11-01-015-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 м2 покрытия	6,06	999,28	725,96	257,02	21,03	6056	4399	1558	127	80,04	485,04	2,09	12,67
95	ФЕР11-01-039-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плинтусов: цементных	100 м плинтуса	6,4842 6,06*1,07	199,54	100,05	3,49		1294	649	23		10,4	67,44		
деталь 1-3																
96	ФЕР11-01-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2 площади уплотнения	0,36	704,22	64,53	86,31	9,24	254	23	31	3	7,7	2,77	0,88	0,32
97	ФЕР11-01-002-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: бетонных В7,5 $609,65 = 650,45 - 1,02 \times 600,00 + 1,02 \times 560,00$	1 м3 подстилающего слоя	2,772 36*0,077	609,65	30,67	0,24		1690	85	1		3,66	10,15		
98	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,36	1485,02	313,71	44,24	14,73	535	113	16	5	39,51	14,22	1,27	0,46
99	ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат" (коммерческий) $972,78 = 7\ 888,38 - 102 \times 67,80$	100 м2 покрытия	0,36	972,78	352,34	54,53	4,06	350	127	20	1	42,4	15,26	0,35	0,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
100	ФССЦ-101-4203 ИЗМ. Пр. Минрегиона от 15.12.10 №656	Линолеум коммерческий гетерогенный "TARKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)	м2	36,72 <i>36*1,02</i>	84,04				3086							
101	ФССЦ-101-2025 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	0,2448 <i>0,36*0,68</i>	99,4				24							
102	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,42372 <i>0,396*1,07</i>	1429,65	61,14	11,24		606	26	5		6,66	2,82		
деталь 8																
103	ФЕР11-01-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2 площади уплотнения	1,25	704,22	64,53	86,31	9,24	880	81	108	12	7,7	9,63	0,88	1,1
104	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,25	1485,02	313,71	44,24	14,73	1856	392	55	18	39,51	49,39	1,27	1,59
105	ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2 стяжки	1,25	1747,92	23,82	46,32	14,64	2185	30	58	18	3	3,75	1,26	1,58
106	ФЕР11-01-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой(изол) $3\ 523,28 = 2\ 750,72 - 116\ x\ 5,71 + 116\ x\ 12,37$	100 м2 изолируемой поверхности	1,25	3523,28	520,45	321,32	4,52	4404	651	402	6	46,18	57,73	0,39	0,49
107	ФЕР11-01-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой $2\ 549,13 = 1\ 776,57 - 116\ x\ 5,71 + 116\ x\ 12,37$	100 м2 изолируемой поверхности	1,25	2549,13	313,98	158,51	2,67	3186	392	198	3	27,86	34,83	0,23	0,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
108	ФЕР11-01-002-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: бетонных В7,5 $609,65 = 650,45 - 1,02 \times 600,00 + 1,02 \times 560,00$	1 м3 подстилающего слоя	10 <i>125*0,08</i>	609,65	30,67	0,24		6097	307	2		3,66	36,6		
109	ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (керамогранит) $2\ 138,21 = 9\ 053,81 - 102 \times 67,80$	100 м2 покрытия	1,25	2138,21	1046,88	148,03	46	2673	1309	185	58	119,78	149,73	4,22	5,28
110	ФЕР11-01-039-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плинтусов: из плиток керамических $325,67 = 2\ 722,40 - 101 \times 23,73$	100 м плинтуса	1,3375 <i>1,25*1,07</i>	325,67	224,44	5,23		436	300	7		23,6	31,57		
111	ФССЦ-101-3445 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм	м2	147,763125 <i>125*1,02+133,75*0,15*1,01</i>	77,78				11493							
деталь 42-3																
112	ФЕР26-01-041-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.23ТЧ(таб.1.2) При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75	1 м3 изоляции	3,04 <i>76*0,04</i>	1170,89	65,36	41,27		3560	199	125		6,95	21,13		
113	ФЕР11-01-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	4,332 <i>76*0,057</i>	125,58	29,46	29,44	3,02	544	128	128	13	3,41	14,77	0,3	1,3
114	ФЕР11-01-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой(водонепроницаемая бумага) $2\ 022,55 = 2\ 750,72 - 8,05 \times 30,00 - 0,289 \times 1\ 383,10 - 0,057 \times 1\ 525,50$	100 м2 изолируемой поверхности	0,76	2022,55	520,45	79,82	4,52	1537	396	61	3	46,18	35,1	0,39	0,3
115	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,76	1485,02	313,71	44,24	14,73	1129	238	34	11	39,51	30,03	1,27	0,97

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
116	ФЕР11-01-036-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат" (коммерческий) <i>972,78 = 7 888,38 - 102 x 67,80</i>	100 м2 покрытия	0,76	972,78	352,34	54,53	4,06	739	268	41	3	42,4	32,22	0,35	0,27
117	ФССЦ-101-4203 <i>ИЗМ. Пр. Минрегиона от 15.12.10 №656</i>	Линолеум коммерческий гетерогенный "TARKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)	м2	77,52 <i>76*1,02</i>	84,04				6515							
118	ФССЦ-101-2025 <i>Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	0,5168 <i>0,76*0,68</i>	99,4				51							
119	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,8132 <i>0,76*1,07</i>	1429,65	61,14	11,24		1163	50	9		6,66	5,42		
деталь А																
120	ФЕР11-01-027-06 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (керамогранит) <i>2 138,21 = 9 053,81 - 102 x 67,80</i>	100 м2 покрытия	15,56 <i>17,03-1,47</i>	2138,21	1046,88	148,03	46	33271	16289	2303	716	119,78	1863,78	4,22	65,66
121	ФЕР11-01-039-04 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство плинтусов: из плиток керамических <i>325,67 = 2 722,40 - 101 x 23,73</i>	100 м плинтуса	16,6492 <i>15,56*1,07</i>	325,67	224,44	5,23		5422	3737	87		23,6	392,92		
122	ФССЦ-101-3445 <i>Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм	м2	1612,343538 <i>1556*1,02+166,492*0,15*1,01</i>	77,78				125408							
деталь 70-1																
123	ФЕР26-01-041-02 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.23Тч(таб.1.2) При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75</i>	1 м3 изоляции	3,088 <i>77,2*0,04</i>	1170,89	65,36	41,27		3616	202	127		6,95	21,46		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
124	ФЕР11-01-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстила ющего слоя	2,0072 77,2*0,026	125,58	29,46	29,44	3,02	252	59	59	6	3,41	6,84	0,3	0,6
125	ФЕР11-01-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой(водонепроницаемая бумага) 2 022,55 = 2 750,72 - 8,05 x 30,00 - 0,289 x 1 383,10 - 0,057 x 1 525,50	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,772	2022,55	520,45	79,82	4,52	1561	402	62	3	46,18	35,65	0,39	0,3
126	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,772	1485,02	313,71	44,24	14,73	1146	242	34	11	39,51	30,5	1,27	0,98
127	ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	100 м2 стяжки	0,772	1165,28	15,88	30,88	9,76	900	12	24	8	2	1,54	0,84	0,65
128	ФЕР11-01-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой(изол) 3 523,28 = 2 750,72 - 116 x 5,71 + 116 x 12,37	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,772	3523,28	520,45	321,32	4,52	2720	402	248	3	46,18	35,65	0,39	0,3
129	ФЕР11-01-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой 2 549,13 = 1 776,57 - 116 x 5,71 + 116 x 12,37 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,772	5098,26	627,96	317,02	5,34	3936	485	245	4	55,72	43,02	0,46	0,36
130	ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (керамогранит) 2 138,21 = 9 053,81 - 102 x 67,80	100 м2 покрытия	0,772	2138,21	1046,88	148,03	46	1651	808	114	36	119,78	92,47	4,22	3,26
131	ФЕР11-01-039-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плитгусов: из плиток керамических 325,67 = 2 722,40 - 101 x 23,73	100 м плитгуса	0,82604 0,772*1,07	325,67	224,44	5,23		269	185	4		23,6	19,49		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
132	ФССЦ-101-3445 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм	м2	91,258506 77,2*1,02+82,604*0,1 5*1,01	77,78				7098							
деталь 63-1																
133	ФЕР26-01-041-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.23ТЧ(таб.1.2) При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75	1 м3 изоляции	2,24 56*0,04	1170,89	65,36	41,27		2623	146	92		6,95	15,57		
134	ФЕР11-01-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	1,96 56*0,035	125,58	29,46	29,44	3,02	246	58	58	6	3,41	6,68	0,3	0,59
135	ФЕР11-01-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой(водонепроницаемая бумага) 2 022,55 = 2 750,72 - 8,05 x 30,00 - 0,289 x 1 383,10 - 0,057 x 1 525,50	100 м2 изолируемой поверхности	0,56	2022,55	520,45	79,82	4,52	1133	291	45	3	46,18	25,86	0,39	0,22
136	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,56	1485,02	313,71	44,24	14,73	832	176	25	8	39,51	22,13	1,27	0,71
137	ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	100 м2 стяжки	0,56	1165,28	15,88	30,88	9,76	653	9	17	5	2	1,12	0,84	0,47
138	ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (керамогранит) 2 138,21 = 9 053,81 - 102 x 67,80	100 м2 покрытия	0,56	2138,21	1046,88	148,03	46	1197	586	83	26	119,78	67,08	4,22	2,36
139	ФЕР11-01-039-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плитгусов: из плиток керамических 325,67 = 2 722,40 - 101 x 23,73	100 м плитгуса	0,5992 0,56*1,07	325,67	224,44	5,23		195	134	3		23,6	14,14		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
140	ФССЦ-101-3445 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм	м2	66,73716 <i>56*1,02+59,92*0,15*1,07</i>	77,78				5191							
деталь 33-3																
141	ФЕР11-01-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	8,5614 <i>150,2*0,057</i>	125,58	29,46	29,44	3,02	1075	252	252	26	3,41	29,19	0,3	2,57
142	ФЕР11-01-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами: на мастике Битумноль, первый слой(водонепроницаемая бумага) <i>2 022,55 = 2 750,72 - 8,05 x 30,00 - 0,289 x 1 383,10 - 0,057 x 1 525,50</i>	100 м2 изолируемой поверхности	1,502	2022,55	520,45	79,82	4,52	3038	782	120	7	46,18	69,36	0,39	0,59
143	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,502	1485,02	313,71	44,24	14,73	2231	471	66	22	39,51	59,34	1,27	1,91
144	ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)</i>	100 м2 стяжки	1,502	1165,28	15,88	30,88	9,76	1750	24	46	15	2	3	0,84	1,26
145	ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" (коммерческий) <i>972,78 = 7 888,38 - 102 x 67,80</i>	100 м2 покрытия	1,502 <i>15,02*0,1</i>	972,78	352,34	54,53	4,06	1461	529	82	6	42,4	63,68	0,35	0,53
146	ФССЦ-101-4203 ИЗМ. Пр. Минрегиона от 15.12.10 №656	Линолеум коммерческий гетерогенный "TARKEIT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)	м2	153,204 <i>150,2*1,02</i>	84,04				12875							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
147	ФССЦ-101-2025 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	1,02136 1,502*0,68	99,4				102							
148	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плитуса	1,60714 1,502*1,07	1429,65	61,14	11,24		2298	98	18		6,66	10,7		
деталь 53-1																
149	ФЕР11-01-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	1,183 33,8*0,035	125,58	29,46	29,44	3,02	149	35	35	4	3,41	4,03	0,3	0,35
150	ФЕР11-01-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой(водонепроницаемая бумага) 2 022,55 = 2 750,72 - 8,05 x 30,00 - 0,289 x 1 383,10 - 0,057 x 1 525,50	100 м2 изолируемой поверхности	0,338	2022,55	520,45	79,82	4,52	684	176	27	2	46,18	15,61	0,39	0,13
151	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,338	1485,02	313,71	44,24	14,73	502	106	15	5	39,51	13,35	1,27	0,43
152	ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	100 м2 стяжки	0,338	1165,28	15,88	30,88	9,76	394	5	10	3	2	0,68	0,84	0,28
153	ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (керамогранит) 2 138,21 = 9 053,81 - 102 x 67,80	100 м2 покрытия	0,338	2138,21	1046,88	148,03	46	723	354	50	16	119,78	40,49	4,22	1,43
154	ФЕР11-01-039-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плитусов: из плиток керамических 325,67 = 2 722,40 - 101 x 23,73	100 м плитуса	0,36166 0,338*1,07	325,67	224,44	5,23		118	81	2		23,6	8,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
155	ФССЦ-101-3445 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм	м2	39,955149 <i>33,8*1,02+36,166*0,1 5*1,01</i>	77,78				3108							
деталь 59-1																
156	ФЕР11-01-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	2,0852 <i>80,2*0,026</i>	125,58	29,46	29,44	3,02	262	61	61	6	3,41	7,11	0,3	0,63
157	ФЕР11-01-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой(водонепроницаемая бумага) <i>2 022,55 = 2 750,72 - 8,05 x 30,00 - 0,289 x 1 383,10 - 0,057 x 1 525,50</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0,802	2022,55	520,45	79,82	4,52	1622	417	64	4	46,18	37,04	0,39	0,31
158	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,802	1485,02	313,71	44,24	14,73	1191	252	35	12	39,51	31,69	1,27	1,02
159	ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)</i>	100 м2 стяжки	0,802	1165,28	15,88	30,88	9,76	935	13	25	8	2	1,6	0,84	0,67
160	ФЕР11-01-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой(изол) <i>3 523,28 = 2 750,72 - 116 x 5,71 + 116 x 12,37</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0,802	3523,28	520,45	321,32	4,52	2826	417	258	4	46,18	37,04	0,39	0,31
161	ФЕР11-01-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой <i>2 549,13 = 1 776,57 - 116 x 5,71 + 116 x 12,37</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0,802	5098,26	627,96	317,02	5,34	4089	504	254	4	55,72	44,69	0,46	0,37
162	ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (керамогранит) <i>2 138,21 = 9 053,81 - 102 x 67,80</i>	100 м2 покрытия	0,802	2138,21	1046,88	148,03	46	1715	840	119	37	119,78	96,06	4,22	3,38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
163	ФЕР11-01-039-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плинтусов: из плиток керамических 325,67 = 2 722,40 - 101 x 23,73	100 м плинтуса	0,85814 0,802*1,07	325,67	224,44	5,23		279	193	4		23,6	20,25		
164	ФССЦ-101-3445 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм	м2	94,804215 80,2*1,02+85,81*0,15 *1,01	77,78				7374							
по детали 53-1																
165	ФЕР11-01-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0,91 26*0,035	125,58	29,46	29,44	3,02	114	27	27	3	3,41	3,1	0,3	0,27
166	ФЕР11-01-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой(водонепроницаемая бумага) 2 022,55 = 2 750,72 - 8,05 x 30,00 - 0,289 x 1 383,10 - 0,057 x 1 525,50	100 м2 изолируемой поверхности	0,26	2022,55	520,45	79,82	4,52	526	135	21	1	46,18	12,01	0,39	0,1
167	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,26	1485,02	313,71	44,24	14,73	386	82	12	4	39,51	10,27	1,27	0,33
168	ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	100 м2 стяжки	0,26	1165,28	15,88	30,88	9,76	303	4	8	3	2	0,52	0,84	0,22
169	ФЕР11-01-031-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт.	100 м2 покрытия	0,26	60432,79	3164,63	260,91	51,37	15713	823	68	13	371	96,46	4,93	1,28
восстановление существующих полов																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
170	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	22,276 $3,04+1,158+13,518+1,352+3,208$	1485,02	313,71	44,24	14,73	33080	6988	985	328	39,51	880,12	1,27	28,29
171	ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 стяжки	-22,276	582,64	7,94	15,44	4,88	-12979	-177	-344	-109	1	-22,28	0,42	-9,35
172	ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат" (коммерческий) $972,78 = 7\ 888,38 - 102 \times 67,80$	100 м2 покрытия	16,558 $3,8-0,76+15,02*0,9$	972,78	352,34	54,53	4,06	16107	5834	903	67	42,4	702,06	0,35	5,8
173	ФССЦ-101-4203 ИЗМ. Пр. Минрегиона от 15.12.10 №656	Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)	м2	1655,8	84,04				139153							
174	ФССЦ-101-2025 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	11,25944 $16,558*0,68$	99,4				1119							
175	ФЕР11-01-040-03 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	17,71706 $16,558*1,07$	1429,65	61,14	11,24		25329	1083	199		6,66	118		
176	ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (керамогранит) $2\ 138,21 = 9\ 053,81 - 102 \times 67,80$	100 м2 покрытия	5,718 $1,158+1,352+3,208$	2138,21	1046,88	148,03	46	12226	5986	846	263	119,78	684,9	4,22	24,13
177	ФЕР11-01-039-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плинтусов: из плиток керамических $325,67 = 2\ 722,40 - 101 \times 23,73$	100 м плинтуса	6,11826 $5,718*1,07$	325,67	224,44	5,23		1993	1373	32		23,6	144,39		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
178	ФССЦ-101-3445 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм	м2	675,928245 571,8*1,02+611,83*0,15*1,01	77,78				52574							
179	ФЕРр57-15-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт.(ремонт мраморных полов)	100 плиток	3	116,16	104,92	5,92	0,58	348	315	18	2	12,3	36,9	0,05	0,15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									798785	98404	56139	6748		11201,87		649,2
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									833954	126563	63149	7930		14402,37		757,7
Накладные расходы									142924							
Сметная прибыль									85582							
Итого по разделу 7 Полы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 79									46358	12497	33861	3305		1377,71		328,53
Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 15 802)									15644							
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 15 802)									9402							
Итого с накладными и см. прибылью									71404					1377,71		328,53
Полы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 80-84, 179									20080	11805	8260	1078		1401,8		103,66
Накладные расходы 80% ФОТ (от 12 883)									10306							
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 12 883)									8760							
Итого с накладными и см. прибылью									39146					1401,8		103,66
Полы:																
Итого Поз. 85-111, 113-122, 124-132, 134-178									722548	73555	13674	2365		8364,2		217,01
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									737000	84588	17093	2956		9618,83		271,26
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									757337	101506	20512	3547		11542,6		325,51
Накладные расходы 123%*0.9 ФОТ (от 105 053)									116294							
Сметная прибыль 75%*0.85 ФОТ (от 105 053)									66971							
Итого с накладными и см. прибылью									940602					11542,6		325,51
Теплоизоляционные работы:																
Итого Поз. 112, 123, 133									9799	547	344			58,16		
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									9967	629	430			66,88		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									10179	755	516			80,26		
Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 755)									680							
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 755)									449							
Итого с накладными и см. прибылью									11308					80,26		
Итого									1062460					14402,37		757,7
В том числе:																
Материалы									644242							
Машины и механизмы									63149							
ФОТ									134493							
Накладные расходы									142924							
Сметная прибыль									85582							
Итого по разделу 7 Полы									1062460					14402,37		757,7
Раздел 8. Внутренняя отделка																
потолки																
180	ФЕРр61-26-1 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Перегирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	32,75	263,28	242,52	3,13	1,16	8622	7943	103	38	28,07	919,29	0,1	3,28
тип 1																
181	ФЕР15-02-019-04 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	11,7	3479,46	615,86	34,29	22,21	40710	7206	401	260	63,1	738,27	2,18	25,51
182	ССЦ №4/2011г.1 01-9544-006 стр.71	Грунтовка "Ветонит ТТ" Цена :7595x0,77=5848,15	т	0,1521 <i>11,70*0,0130</i>	5848,15				890							
183	ФЕР15-04-005-04 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков (акриловая)	100 м2 окрашиваемой поверхности	11,7	2410,46	483,48	14,57	0,23	28202	5657	170	3	53,9	630,63	0,02	0,23
тип 2																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
184	ФЕР15-02-019-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	18,56 <i>19,29-0,73</i>	3479,46	615,86	34,29	22,21	64579	11430	636	412	63,1	1171,14	2,18	40,46
185	ССЦ №4/2011г.1 01-9544-006 стр.71	Грунтовка "Ветонит ТТ" Цена :7595x0,77=5848,15	т	0,24128 <i>18,56*0,0130</i>	5848,15				1411							
186	ФЕР15-04-005-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (акриловая)	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,55 <i>8,28-0,73</i>	2410,46	483,48	14,57	0,23	18199	3650	110	2	53,9	406,95	0,02	0,15
187	ФЕР15-04-025-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	11,01	2390,03	568,69	10,21	0,23	26314	6261	112	3	62,7	690,33	0,02	0,22
тип 3																
188	ФЕР15-02-019-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,46	3479,46	615,86	34,29	22,21	5080	899	50	32	63,1	92,13	2,18	3,18
189	ССЦ №4/2011г.1 01-9544-006 стр.71	Грунтовка "Ветонит ТТ" Цена :7595x0,77=5848,15	т	0,01898 <i>1,46*0,0130</i>	5848,15				111							
190	ФЕР15-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная <i>169,80 = 178,82 - 0,0021 x 4 294,00</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,46	169,8	99,66	3,8	0,12	248	146	6		11,11	16,22	0,01	0,01
тип 4																
191	ФЕР15-01-047-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников	100 м2 поверхности облицовки	19,04 <i>21,29-2,25</i>	12692,4	5357,65	219,86	3,71	241663	102010	4186	71	590,7	11246,93	0,32	6,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
192	ФЕР15-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	19,04 21,29-2,25	79,28	77,92	1,18	0,12	1509	1484	22	2	8,1	154,22	0,01	0,19
193	ССЦ №4/2011г.1 01-9544-006 стр.71	Грунтовка "Ветонит ТТ" Цена :7595х0,77=5848,15	т	0,24752 19,04*0,0130	5848,15				1448							
194	ФЕР15-04-005-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков (акриловая)	100 м2 окрашива емой поверхно сти	19,04	2410,46	483,48	14,57	0,23	45895	9205	277	4	53,9	1026,26	0,02	0,38
подвесной потолок																
195	ФЕР15-01-047-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,41	6731,95	963,12	433,43	8,82	2760	395	178	4	102,46	42,01	0,76	0,31
стены																
штукатурные работы для всех типов отделки																
196	ФЕРр61-26-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетерто й поверхно сти	97,92	263,28	242,52	3,13	1,16	25780	23748	306	114	28,07	2748,61	0,1	9,79
197	ФЕРр61-2-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремон тированно й поверхно сти	12,3	3184,35	2023,18	20,94	7,77	39168	24885	258	96	228,35	2808,71	0,67	8,24
198	ФЕР15-02-016-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти	42,96 45,4-2,44	2046,91	806,9	109,64	64,6	87935	34664	4710	2775	85,84	3687,69	6,29	270,22
тип4																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
199	ФЕР15-02-019-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	89,77	2932,18	476,35	29,29	19,06	263222	42762	2629	1711	51,89	4658,17	1,87	167,87
200	ССЦ №4/2011г.1 01-9544-006 стр.71	Грунтовка "Ветонит ТТ" Цена :7595x0,77=5848,15	т	1,16701 89,77*0,0130	5848,15				6825							
201	ФЕР15-04-005-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен(акриловая)	100 м2 окрашиваемой поверхности	89,77	2200,86	384,81	13,7	0,23	197571	34544	1230	21	42,9	3851,13	0,02	1,8
тип 6																
202	ФЕР15-02-019-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	10,99	2932,18	476,35	29,29	19,06	32225	5235	322	209	51,89	570,27	1,87	20,55
203	ССЦ №4/2011г.1 01-9544-006 стр.71	Грунтовка "Ветонит ТТ" Цена :7595x0,77=5848,15	т	0,14287 10,99*0,0130	5848,15				836							
204	ФЕР15-06-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	10,99	3592,63	425,84	1,18	0,12	39483	4680	13	1	46,95	515,98	0,01	0,11
205	ФЕР15-04-005-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен(акриловая)	100 м2 окрашиваемой поверхности	10,99	2200,86	384,81	13,7	0,23	24187	4229	151	3	42,9	471,47	0,02	0,22
тип 8																
206	ФЕР15-01-019-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	39,836 40,26-0,424	10688,2	1465,77	31,75	17,01	425775	58390	1265	678	159,67	6360,61	1,65	65,73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
207	ФЕР15-01-019-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону(возле умывальника)	100 м2 поверхности облицовки	1,83	10688,2	1465,77	31,75	17,01	19559	2682	58	31	159,67	292,2	1,65	3,02
тип 9																
208	ФЕР15-04-006-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3,6 4,25-0,65	64,37	63,01	1,18	0,12	232	227	4		6,55	23,58	0,01	0,04
209	ССЦ №4/2011г.1 01-9544-006 стр.71	Грунтовка "Ветонит ТТ" Цена :7595x0,77=5848,15	т	0,0468 3,6*0,0130	5848,15				274							
210	ФЕР15-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная 169,80 = 178,82 - 0,0021 x 4 294,00	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,6	169,8	99,66	3,8	0,12	611	359	14		11,11	40	0,01	0,04
прочие работы(Откосы)																
211	ФЕРр61-7-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	15,27 16,37-1,1	5751,92	3436,05	36,26	13,46	87832	52468	554	206	383,06	5849,33	1,16	17,71
212	ФЕР15-04-006-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	15,27	64,37	63,01	1,18	0,12	983	962	18	2	6,55	100,02	0,01	0,15
213	ССЦ №4/2011г.1 01-9544-006 стр.71	Грунтовка "Ветонит ТТ" Цена :7595x0,77=5848,15	т	0,19851 15,27*0,0130	5848,15				1161							
214	ФЕР15-04-005-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен(акриловая)	100 м2 окрашиваемой поверхности	15,27	2200,86	384,81	13,7	0,23	33607	5876	209	4	42,9	655,08	0,02	0,31
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1774907	451997	17992	6682	49767,23		645,81	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1913615	582319	26378	9796	63994,92		949,21	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									542576							
Сметная прибыль									280372							
Итого по разделу 8 Внутренняя отделка :																
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 180, 196-197, 211									161402	109044	1221	454		12325,94	39,02	
Накладные расходы 79% ФОТ (от 109 498)									86503							
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 109 498)									54749							
Итого с накладными и см. прибылью									302654					12325,94	39,02	
Отделочные работы:																
Итого Поз. 181-195, 198-210, 212-214									1613505	342953	16771	6228		37441,29	606,79	
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									1669141	394396	20964	7785		43057,48	758,49	
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									1752213	473275	25157	9342		51668,98	910,19	
Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 482 617)									456073							
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 482 617)									225623							
Итого с накладными и см. прибылью									2433909					51668,98	910,19	
Итого									2736563					63994,92	949,21	
В том числе:																
Материалы									1304918							
Машины и механизмы									26378							
ФОТ									592115							
Накладные расходы									542576							
Сметная прибыль									280372							
Итого по разделу 8 Внутренняя отделка									2736563					63994,92	949,21	
Раздел 9. Разные работы																
спуски, крыльца и прямки																
215	ФЕРр51-2-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3 грунта	0,68	2752,08	2751,21	0,87		1871	1871			346,5	235,62		
216	ФЕРр51-6-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3 грунта	0,3	5268,73	606,73	4662		1581	182	1399		83	24,9		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
217	ФЕР07-05-001-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,03	3414,1	461,82	2082,52	236,66	102	14	62	7	52,84	1,59	17,53	0,53
218	ФЕР07-05-001-02 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т	100 шт. сборных конструкций	0,08	4858,79	648,07	2927,05	328,05	389	52	234	26	74,15	5,93	24,3	1,94
219	ФЕР07-05-001-03 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,07	7404,86	932,97	4656,48	501,53	518	65	326	35	104,01	7,28	37,15	2,6
220	ФССЦ-403-0002 <i>В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ</i>	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3	м3	3,8	600				2280							
221	ФССЦ-403-0003 <i>В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ</i>	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	2,71	620				1680							
222	ФЕР06-01-024-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,198	65709,93	3129,09	2055,05	277,07	13011	620	407	55	358,02	70,89	20,6	4,08
223	ФЕР08-02-001-09 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Кладка стен прямков и каналов	1 м3 кладки	7,5	913,25	58,83	31,1	4,86	6849	441	233	36	7,08	53,1	0,36	2,7
224	ФЕР08-02-002-05 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м(прижимная стенка)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,193	11643,38	1228,23	355,1	55,49	2247	237	69	11	143,99	27,79	4,11	0,79

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
225	ФЕР11-01-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2 площади уплотнен ия	0,24	704,22	64,53	86,31	9,24	169	15	21	2	7,7	1,85	0,88	0,21
226	ФЕР26-01-041-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>п.1.23ТЧ(таб.1.2) При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75</i>	1 м3 изоляция	1,88	1111,08	66,77	30,02		2089	126	56		7,1	13,35		
227	ФЕР11-01-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: гравийных(ПГС) <i>161,37 = 214,23 - 1,28 x 101,30 + 1,28 x 60,00</i>	1 м3 подстила ющего слоя	0,73	161,37	29,58	54,62	5,53	118	22	40	4	3,56	2,6	0,55	0,4
228	ФЕР11-01-002-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстила ющего слоя	2,32	650,45	30,67	0,24		1509	71	1		3,66	8,49		
229	ФЕР11-01-015-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм	100 м2 покрытия	0,1	1675,89	239,23	203,27	27,72	168	24	20	3	30,13	3,01	2,64	0,26
230	ФЕР11-01-015-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0,1	134,57	102,71	6,65	1,07	13	10	1		10,8	1,08	0,1	0,01
231	ФЕР08-01-003-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируе мой поверхно сти	1,33	1176,02	201,61	75,93		1564	268	101		21,2	28,2		
232	ФЕР07-05-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких	100 м ступеней	0,49	1331,98	1067,72	142,78	7,97	653	523	70	4	117,72	57,68	0,59	0,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
233	ФССЦ-403-1257 <i>В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ</i>	Ступени железобетонные лестничные	м3	2,05	851,6				1746							
234	ФЕР09-03-029-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,25 <i>0,14+0,11</i>	1084,67	304,28	691,89	76,25	271	76	173	19	32,37	8,09	5,64	1,41
235	ФССЦ-201-0650 <i>Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,,25	7571											
236	ФЕР15-04-030-03 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	837,52	359,63	2,93	0,12	126	54			40,59	6,09	0,01	
237	ФЕР08-01-002-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство основания под фундаменты: песчаного (дренаж)	1 м3 основания	3	126,72	18,79	35,58	3,04	380	56	107	9	2,3	6,9	0,29	0,87
238	ФЕР22-01-001-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 100 мм	1 км трубопровода	0,006	28546,17	3327,93	536,2	24,77	171	20	3		362,52	2,18	2,08	0,01
239	ФССЦ-101-1671 <i>В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ</i>	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	60	15,14				908							
240	ФЕР09-03-014-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас козырька)	1 т конструкций	0,22	1262,6	553,07	477,18	51,76	278	122	105	11	63,28	13,92	3,82	0,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
241	ФССЦ-201-0763 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,22	11255				2476							
242	ФЕР15-04-030-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,1	837,52	359,63	2,93	0,12	84	36			40,59	4,06	0,01	
243	ФЕР07-01-044-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг	1 т стальных элемент ов	0,01	11119,84	435,97	261,91		111	4	3		42,7	0,43		
244	Прайс-лист "Hilti" от 01.03.2009г.	Анкер HSL-3 G M10/40 Цена:18410:5,16x1,13=4031,65	100 шт	0,19	4031,65				766							
245	ФЕР09-03-022-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками(примен.) $3 \cdot 287,47 = 3 \cdot 297,01 - 0,00194 \cdot 4 \cdot 920,00$	100 м2	0,22	3287,47	1062,29	2200,66	241,79	723	234	484	53	113,01	24,86	17,91	3,94
246	Прайс-лист компании ООО "Сопласт" от 1.11.2010 г.	Поликарбонат "Лексан " толщ. 6мм Цена:3980:(2,1x6):1,18:4,54x1,13= 66,63	м2	22	66,63				1466							
247	ФССЦ-101-1845 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	30	0,2				6							
248	ФЕР15-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе	100 м2 облицова нной поверхно сти	0,4	13881,69	2732,58	47,72	15,14	5553	1093	19	6	290,7	116,28	1,32	0,53

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
249	ФЕР15-02-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти	0,15	1723,45	681,87	61,89	34,89	259	102	9	5	70,88	10,63	2,78	0,42
отмостка																
250	ФЕР27-03-008-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных(существ)	100 м3 конструк ций	0,115 2,3*0,05	6228,12	1494,14	4733,98	464,51	716	172	544	53	179,8	20,68	45,63	5,25
251	ФЕР27-07-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаро в	2,54	3037,68	221,99	273,89	35	7716	564	696	89	26,24	66,65	3,17	8,05
252	ФЕР27-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	2,54	3566,51	140,46	57,68	0,57	9059	357	147	1	15,12	38,4	0,05	0,13
253	ФЕР27-07-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 дорожек и тротуаро в	2,54	464,54	9,14	18	2,02	1180	23	46	5	1,08	2,74	0,2	0,51
работы в подвале																
254	ФЕР46-04-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	1 м3	6,72 336*0,02	262,46	70,75	191,71	18,71	1764	475	1289	126	7,8	52,42	1,86	12,5
255	ФЕРр51-3-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой	100 м3 грунта	1,6	4968,42	4828,2	1,74		7949	7725	3		619	990,4		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
256	ФЕР46-04-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка: железобетонных фундаментов(ж/б ступеней)	1 м3	3,65	745,79	140,13	583,21	56,64	2722	511	2129	207	15,45	56,39	5,63	20,55
257	ФЕР06-01-024-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм(ступени монолитные) 90 564,24 = 147 742,24 - 10,12 x 5 650,00	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,022	90564,24	9192,99	4445,12	510,22	1992	202	98	11	1051,83	23,14	37,85	0,83
258	ФССЦ-204-0030 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 5 мм	т	0,0484	7170,98				347							
259	ФССЦ-204-0034 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм	т	0,0484	2476,76				120							
260	ФЕРр53-25-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,11	11318,22	1433,2	67,41	4,73	1245	158	7	1	165,88	18,25	0,47	0,05
261	ФЕР46-03-007-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	10	372,13	110,33	261,8	25,55	3721	1103	2618	256	12,3	123	2,54	25,4
262	ФЕР15-02-036-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,03	6195,84	1327,8	53,24	16,49	186	40	2		144,64	4,34	1,44	0,04
263	ФЕР08-02-002-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,73	11643,38	1228,23	355,1	55,49	8500	897	259	41	143,99	105,11	4,11	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
вентшахты, шахты дымоудаления и работы по техэтажу																
264	ФЕРр51-2-3 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3 грунта	0,14	2752,08	2751,21	0,87		385	385			346,5	48,51		
265	ФЕРр51-6-1 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3 грунта	0,07	5268,73	606,73	4662		369	42	327		83	5,81		
266	ФЕР07-05-001-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т	100 шт. сборных конструк ций	0,24	3414,1	461,82	2082,52	236,66	819	111	500	57	52,84	12,68	17,53	4,21
267	ФССЦ-403-0003 <i>В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ</i>	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	4,96	620				3075							
268	ФЕР08-01-003-07 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,18	1176,02	201,61	75,93		212	36	14		21,2	3,82		
269	ФЕР08-02-001-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	9	890,84	44,87	34,56	5,4	8018	404	311	49	5,4	48,6	0,4	3,6
270	ФЕР07-06-002-07 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2	100 шт. сборных конструк ций	0,02	7019,12	1126,5	5644,81	786,51	140	23	113	16	119,84	2,4	58,26	1,17
271	ФССЦ-403-2141 <i>Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Панели сплошные плоские	м3	0,36	1498,3				539							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
272	ФЕР07-05-007-10 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт. сборных конструкций	0,02	1068,37	153,91	784,51	122,58	21	3	16	2	17,61	0,35	9,08	0,18
273	ФССЦ-403-0488 <i>Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Перемычки железобетонные плитные	м3	0,1	2045,03				205							
274	ФЕР12-01-017-01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм(возд. шахта)	100 м2 стяжки	0,08	1292,15	235,18	225	21,86	103	19	18	2	27,22	2,18	1,94	0,16
275	ФЕР12-01-017-02 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэф. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)</i>	100 м2 стяжки	0,08	321,6	43,2	13,3	1,7	26	3	1		5	0,4	0,15	0,01
276	ФЕР12-01-007-10 <i>Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10</i>	Комплекс работ по наплавлению рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Здания шириной до 12 метров ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,056 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05</i>	100 м2 кровли	0,08	16105,62	681,75	148,42	15,88	1288	55	12	1	78	6,24	1,35	0,11
277	ФЕР08-02-002-05 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,52	11643,38	1228,23	355,1	55,49	17698	1867	540	84	143,99	218,86	4,11	6,25
278	ФЕР26-01-037-04 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: перегородок <i>558,41 = 2 115,14 - 0,99 x 1 588,50</i>	1 м3 изоляции	6,7	558,41	164,5	84,21		3741	1102	564		17,5	117,25		
279	ФЕР26-01-037-03 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий снизу <i>777,76 = 2 350,38 - 0,99 x 1 588,50</i>	1 м3 изоляции	1,7	777,76	242,9	100,57		1322	413	171		25,84	43,93		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
280	ФССЦ-104-0004 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	8,25 6,57+1,68	530				4373							
281	ФЕР15-02-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти	0,67	6014,47	1192,94	53,24	16,49	4030	799	36	11	129,95	87,07	1,44	0,96
282	ФЕР15-02-036-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти	0,17	6195,84	1327,8	53,24	16,49	1053	226	9	3	144,64	24,59	1,44	0,24
283	ФЕР09-06-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер(двери противопожарные)	1 т конструк ций	0,2	931,53	763,35	131,61	6,62	186	153	26	1	89,49	17,9	0,49	0,1
284	ООО "ВентСтройЦ1". Коммерческое предложение от20.05.2011г.	Дверь противопожарная Цена:11700:4,48=2566,96	м2	5,7	2611,61				14886							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									161841	24206	14439	1302		2878,91		115,13
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									169645	28674	17775	1660		3381,89		143,45
Накладные расходы									28719							
Сметная прибыль									17467							
Итого по разделу 9 Разные работы :																
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 215-216, 255, 264-265									12155	10205	1729			1305,24		
Накладные расходы 75% ФОТ (от 10 205)									7654							
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 10 205)									4592							
Итого с накладными и см. прибылью									24401					1305,24		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:																
Итого Поз. 217-221, 232-233, 266-267, 271-273									12027	768	1208	131		85,51		9,75
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									12444	883	1510	164		98,34		12,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									12923	1060	1812	197		118,01		14,63
Накладные расходы 155%*0.9 ФОТ (от 1 257)									1754							
Сметная прибыль 100%*0.85 ФОТ (от 1 257)									1068							
Итого с накладными и см. прибылью									15745					118,01		14,63
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:																
Итого Поз. 222, 257-259									15470	822	505	66		94,03		4,91
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									15719	945	631	83		108,13		6,14
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									16034	1134	757	100		129,76		7,37
Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 1 234)									1166							
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 1 234)									682							
Итого с накладными и см. прибылью									17882					129,76		7,37
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 223-224, 231, 237, 263, 268-269, 277									45468	4206	1634	230		492,38		17,21
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									46508	4837	2043	288		566,24		21,51
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									47884	5804	2452	346		679,49		25,81
Накладные расходы 122%*0.9 ФОТ (от 6 150)									6753							
Сметная прибыль 80%*0.85 ФОТ (от 6 150)									4182							
Итого с накладными и см. прибылью									58819					679,49		25,81
Полы:																
Итого Поз. 225, 227-230									1977	142	83	9		17,03		0,88
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									2019	163	104	11		19,58		1,1
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									2073	196	125	13		23,5		1,32
Накладные расходы 123%*0.9 ФОТ (от 209)									231							
Сметная прибыль 75%*0.85 ФОТ (от 209)									133							
Итого с накладными и см. прибылью									2437					23,5		1,32
Теплоизоляционные работы:																
Итого Поз. 226, 278-280									11525	1641	791			174,53		
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									11969	1887	989			200,71		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									12544	2264	1187			240,85		
Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 2 264)									2038							
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 2 264)									1347							
Итого с накладными и см. прибылью									15929					240,85		
Строительные металлические конструкции:																
Итого Поз. 234-235, 240-241, 245-247, 283-284									20292	585	788	84		64,77		6,29
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									20577	673	985	105		74,49		7,86
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									20909	808	1182	126		89,39		9,43
Накладные расходы 90%*0.9 ФОТ (от 934)									757							
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 934)									675							
Итого с накладными и см. прибылью									22341					89,39		9,43
Отделочные работы:																
Итого Поз. 236, 242, 248-249, 262, 281-282									11291	2350	75	25		253,06		2,19
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									11663	2703	94	31		291,02		2,74
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									12223	3244	113	37		349,22		3,29
Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 3 281)									3101							
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 3 281)									1534							
Итого с накладными и см. прибылью									16858					349,22		3,29
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:																
Итого Поз. 238									171	20	3			2,18		0,01
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									175	23	4			2,51		0,01
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									181	28	5			3,01		0,01
Накладные расходы 130%*0,9 ФОТ (от 28)									33							
Сметная прибыль 89%*0.85 ФОТ (от 28)									21							
Итого с накладными и см. прибылью									235					3,01		0,01
Промышленные печи и трубы:																
Итого Поз. 239									908							
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									908							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									908							
Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 0)																
Сметная прибыль 75%*0.85 ФОТ (от 0)																
Итого с накладными и см. прибылью									908							
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:																
Итого Поз. 243-244, 270									1017	27	116	16	2,83	1,17		
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									1050	31	145	20	3,25	1,46		
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									1085	37	174	24	3,9	1,75		
Накладные расходы 130%*0.9 ФОТ (от 61)									71							
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 61)									44							
Итого с накладными и см. прибылью									1200				3,9	1,75		
Автомобильные дороги:																
Итого Поз. 250-253									18671	1116	1433	148	128,47	13,94		
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									19196	1283	1791	185	147,74	17,43		
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									19811	1540	2149	222	177,29	20,92		
Накладные расходы 142%*0,9 ФОТ (от 1 762)									2252							
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 1 762)									1423							
Итого с накладными и см. прибылью									23486				177,29	20,92		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 254, 256, 261									8207	2089	6036	589	231,81	58,45		
Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 2 678)									2651							
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 2 678)									1593							
Итого с накладными и см. прибылью									12451				231,81	58,45		
Стены (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 260									1245	158	7	1	18,25	0,05		
Накладные расходы 86% ФОТ (от 159)									137							
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 159)									111							
Итого с накладными и см. прибылью									1493				18,25	0,05		
Кровли:																
Итого Поз. 274-276									1417	77	31	3	8,82	0,28		
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									1437	89	39	4	10,14	0,35		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									1463	107	47	5		12,17		0,42
Накладные расходы 120%*0.9 ФОТ (от 112)									121							
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 112)									62							
Итого с накладными и см. прибылью									1646					12,17		0,42
Итого									215831					3381,89		143,45
В том числе:																
Материалы									123196							
Машины и механизмы									17775							
ФОТ									30334							
Накладные расходы									28719							
Сметная прибыль									17467							
Итого по разделу 9 Разные работы									215831					3381,89		143,45
Раздел 10. Работы на которые не распространяются коэффициенты																
285	ФСЦП311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка	тонна	1500	3,02		3,02	0,32	4530		4530	480			0,02	30
286	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	30	32,93	4,15	28,78		988	125	863		0,58	17,4		
287	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 тонна	2084,75 <i>317*1,75+1530</i>	12,51		12,51		26080		26080					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									31598	125	31473	480		17,4		30
Накладные расходы									605							
Сметная прибыль									363							
Итого по разделу 10 Работы на которые не распространяются коэффициенты :																
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:																
Итого Поз. 285-286									5518	125	5393	480		17,4		30
Накладные расходы 100% ФОТ (от 605)									605							
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 605)									363							
Итого с накладными и см. прибылью									6486					17,4		30
Перевозка автотранспортом:																
Итого Поз. 287									26080		26080					
Итого									32566					17,4		30
В том числе:																
Машины и механизмы									31473							
ФОТ									605							
Накладные расходы									605							
Сметная прибыль									363							
Итого по разделу 10 Работы на которые не распространяются коэффициенты									32566					17,4		30
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									6284117	760979	264955	30028		85222,02		2805,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									6522624	961006	303435	36391		107367,3		3379,45	
Накладные расходы									959642								
Сметная прибыль									531373								
Итого по смете:																	
Кровли:																	
Итого Поз. 1 НР 120%*0.9 ФОТ; СП 65% ФОТ									17343					518,95		57,66	
Итого Поз. 24-26, 28-30, 32-33, 38-39, 274-276 НР 120%*0.9 ФОТ; СП 65%*0.85 ФОТ									273143					3495,55		87,12	
Итого									290486					4014,5		144,78	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:																	
Итого Поз. 2 НР 155%*0.9 ФОТ; СП 100% ФОТ									4111					62,21		17,02	
Итого Поз. 44-45, 65, 70, 217-221, 232-233, 266-267, 271-273 НР 155%*0.9 ФОТ; СП 100%*0.85 ФОТ									31248					269,68		60,46	
Итого									35359					331,89		77,48	
Деревянные конструкции:																	
Итого Поз. 3 НР 118%*0.9 ФОТ; СП 63% ФОТ									22595					896,45		2,52	
Итого Поз. 48-58, 61-64, 66, 71, 73-78 НР 118%*0.9 ФОТ; СП 63%*0.85 ФОТ									2182013					3502,31		19,06	
Итого									2204608					4398,76		21,58	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																	
Итого Поз. 4, 9, 12, 15, 19-23, 41, 47, 59, 79, 254, 256, 261									231600	82159	138757	14457		9414,9		1415,2	
Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 96 616)									95650								
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 96 616)									57487								
Итого с накладными и см. прибылью									384737					9414,9		1415,2	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:																	
Итого Поз. 5-7, 31, 40, 222, 257-259									50774	2202	1209	148		253,21		11,01	
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									51406	2532	1511	185		291,19		13,76	
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									52214	3038	1813	222		349,43		16,51	
Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 3 260)									3081								
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 3 260)									1801								
Итого с накладными и см. прибылью									57096					349,43		16,51	
Проемы (ремонтно-строительные):																	
Итого Поз. 8									47441	2782	170	31		310,2		2,68	
Накладные расходы 82% ФОТ (от 2 813)									2307								
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 2 813)									1744								
Итого с накладными и см. прибылью									51492					310,2		2,68	
Стены (ремонтно-строительные):																	
Итого Поз. 10-11, 14, 260									109805	10531	2391	346		1232,77		26,19	
Накладные расходы 86% ФОТ (от 10 877)									9354								
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 10 877)									7614								
Итого с накладными и см. прибылью									126773					1232,77		26,19	
Отделочные работы:																	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 13, 16, 72, 181-195, 198-210, 212-214, 236, 242, 248-249, 262, 281-282									1630938	346794	16902	6270		37857,32		610,46
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									1687183	398813	21128	7838		43535,92		763,08
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									1771172	478576	25354	9406		52243,1		915,7
Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 487 982)									461143							
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 487 982)									228132							
Итого с накладными и см. прибылью									2460447					52243,1		915,7
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 17-18, 43, 223-224, 231, 237, 263, 268-269, 277									349544	36226	11158	1718		4242,28		127,44
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									357768	41660	13948	2148		4878,62		159,3
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									368890	49992	16738	2578		5854,34		191,16
Накладные расходы 122%*0.9 ФОТ (от 52 570)									57722							
Сметная прибыль 80%*0.85 ФОТ (от 52 570)									35748							
Итого с накладными и см. прибылью									462360					5854,34		191,16
Теплоизоляционные работы:																
Итого Поз. 27, 37, 112, 123, 133, 226, 278-280									244305	5901	4934			632,44		
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									246424	6786	6168			727,31		
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									249015	8143	7402			872,77		
Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 8 143)									7329							
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 8 143)									4845							
Итого с накладными и см. прибылью									261189					872,77		
Строительные металлические конструкции:																
Итого Поз. 34-35, 60, 67-69, 234-235, 240-241, 245-247, 283-284									260275	8083	3595	422		862,05		29,94
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									262386	9295	4494	528		991,36		37,43
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									265144	11154	5393	634		1189,63		44,92
Накладные расходы 90%*0.9 ФОТ (от 11 788)									9548							
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 11 788)									8517							
Итого с накладными и см. прибылью									283209					1189,63		44,92
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																
Итого Поз. 36									45	5	1			0,54		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									46	6	1			0,62		
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									47	7	1			0,74		
Накладные расходы 90%*0.9 ФОТ (от 7)									6							
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 7)									4							
Итого с накладными и см. прибылью									57					0,74		
Перегородки (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 42									1030	207	100	11		23,07		1,06
Накладные расходы 89% ФОТ (от 218)									194							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 218)									142							
Итого с накладными и см. прибылью									1366					23,07		1,06
Перекрытия (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 46									22368	2700	188			330,48		
Накладные расходы 85% ФОТ (от 2 700)									2295							
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 2 700)									2160							
Итого с накладными и см. прибылью									26823					330,48		
Полы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 80-84, 179									20080	11805	8260	1078		1401,8		103,66
Накладные расходы 80% ФОТ (от 12 883)									10306							
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 12 883)									8760							
Итого с накладными и см. прибылью									39146					1401,8		103,66
Полы:																
Итого Поз. 85-111, 113-122, 124-132, 134-178, 225, 227-230									724525	73697	13757	2374		8381,23		217,89
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									739019	84752	17196	2968		9638,41		272,36
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									759408	101702	20635	3562		11566,09		326,83
Накладные расходы 123%*0.9 ФОТ (от 105 264)									116527							
Сметная прибыль 75%*0.85 ФОТ (от 105 264)									67106							
Итого с накладными и см. прибылью									943041					11566,09		326,83
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 180, 196-197, 211									161402	109044	1221	454		12325,94		39,02
Накладные расходы 79% ФОТ (от 109 498)									86503							
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 109 498)									54749							
Итого с накладными и см. прибылью									302654					12325,94		39,02
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 215-216, 255, 264-265									12155	10205	1729			1305,24		
Накладные расходы 75% ФОТ (от 10 205)									7654							
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 10 205)									4592							
Итого с накладными и см. прибылью									24401					1305,24		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:																
Итого Поз. 238									171	20	3			2,18		0,01
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									175	23	4			2,51		0,01
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									181	28	5			3,01		0,01
Накладные расходы 130%*0,9 ФОТ (от 28)									33							
Сметная прибыль 89%*0,85 ФОТ (от 28)									21							
Итого с накладными и см. прибылью									235					3,01		0,01
Промышленные печи и трубы:																
Итого Поз. 239									908							
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									908							
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									908							
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 0)																
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 0)																
Итого с накладными и см. прибылью									908							
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:																
Итого Поз. 243-244, 270									1017	27	116	16		2,83		1,17
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									1050	31	145	20		3,25		1,46
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									1085	37	174	24		3,9		1,75
Накладные расходы 130%*0,9 ФОТ (от 61)									71							
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 61)									44							
Итого с накладными и см. прибылью									1200					3,9		1,75
Автомобильные дороги:																
Итого Поз. 250-253									18671	1116	1433	148		128,47		13,94
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									19196	1283	1791	185		147,74		17,43
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									19811	1540	2149	222		177,29		20,92
Накладные расходы 142%*0,9 ФОТ (от 1 762)									2252							
Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 1 762)									1423							
Итого с накладными и см. прибылью									23486					177,29		20,92
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 285-286									5518	125	5393	480		17,4		30
Накладные расходы 100% ФОТ (от 605)									605							
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 605)									363							
Итого с накладными и см. прибылью									6486					17,4		30
Перевозка автотранспортом:																
Итого Поз. 287									26080		26080					
Итого									8013639					107367,3		3379,45
В том числе:																
Материалы									5258183							
Машины и механизмы									303435							
ФОТ									997397							
Накладные расходы									959642							
Сметная прибыль									531373							
ВСЕГО по смете									8013639					107367,3		3379,45

Составил: _____ Алтынбаева Ф.М.
(должность, подпись, расшифровка)