

Утверждена
Заказчик:

Согласована
Подрядчик:

« » _____ 2009 г.

« » _____ 2009 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(локальный сметный расчет)

Общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _____

Сметная стоимость 9 784,45 руб.

Средства на оплату труда 1 092,64 руб.

Составлена в базисном уровне цен 1998 года и в уровне цен по состоянию на 02.2007 г.

№№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Коэффициенты		Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета	Всего в текущем уровне цен, руб.
						Поправочные	Зимних удорожаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3.8-15-1 02/2007	Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	м3	2,000	54,52 22,67 6,06 1,77	1,000 1,000 1,000 1,000	1,067 1,067 1,067 1,025	116,35 48,38 12,93 3,63	6,770 5,270 6,770 1,740	787,66 254,95 87,55 6,31
	1.1-1-354	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, гост 530-95, марка средняя	1000 шт.	0,704	802,73	1,000	1,025	579,25	8,260	4 784,60
	1.3-1-19	Смеси бетонные, бсг, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: в7,5 (м100); средняя плотность d 800	м3	0,280	475,21	1,000	1,025	136,39	3,590	489,62
	1.3-2-13	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,360	385,35	1,000	1,025	142,19	5,970	848,90
		Накладные расходы		114,00 %	92,00 %			132,63		724,65
		Сметная прибыль		90,00 %	58,00 %			104,71		456,84
		Накладные расходы от з/маш		98,00 %	94,00 %			12,67		82,30
		Сметная прибыль от з/маш		77,00 %	86,00 %			9,96		75,29
		ЗТР	Чел-ч	5,1000		1,000	1,067			10,883
1 286,16										8 511,13
2	3.15-51-6 02/2007	Улучшенная штукатурка поверхностей потолков по камню и бетону известковым раствором ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	0,053	829,25 87,32 51,59 116,74	1,000 1,000 1,000 1,000	1,025 1,025 1,025 1,000	45,05 4,74 2,80 6,19	6,770 9,790 6,770 5,990	304,98 46,44 18,97 37,06
	1.1-1-118	Вода	м3	0,006	7,07	1,000	1,000	0,04	1,740	0,08
	1.3-2-24	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, марка 150 (бирсс 11), бездобавочные	т	0,035	398,38	1,000	1,000	13,86	5,970	82,75
	1.3-2-13	Растворы цементно-известковые,	м3	0,015	385,35	1,000	1,000	5,59	5,970	33,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		марка 75								
	1.3-2-15	Раствор известковый, марка 4	м3	0,073	432,34	1,000	1,000	31,35	5,650	177,11
		Накладные расходы		120,00 %	96,00 %			54,06		292,78
		Сметная прибыль		84,00 %	55,00 %			37,84		167,74
		Накладные расходы от з/маш		98,00 %	94,00 %			2,75		17,84
		Сметная прибыль от з/маш		77,00 %	86,00 %			2,16		16,32
		ЗТР	Чел-ч	67,2000		1,000	1,025			3,651
									203,62	1 176,45

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

14,53

Сумма по смете без учёта НР и СП

1 133,00

7 853,82

Сумма по смете

1 489,78

9 687,58

В т.ч. Накладные расходы

186,69

1 017,43

В т.ч. Сметная прибыль

142,55

624,58

В т.ч. Накладные расходы от ЗПМ

15,42

100,13

В т.ч. Сметная прибыль от ЗПМ

12,12

91,61

Ставка НДС 18%

14,90

96,88

Всего с учётом НДС

1 504,68

9 784,45

Составил _____ (Иванов В. В.)
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (Сидоров И. И.)
должность, подпись (инициалы, фамилия)