

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на общестроительные ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объёмов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 355,717 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 69,387 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 924,4 чел. час

Трудозатраты механизаторов _____ 6,63 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 4 кв. 2010г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ФЕРр57-2-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (160 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (236 руб.) СП (128 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (236 руб.)	100 м2 покрытия	0,32	90,25	86,5	3,75	1,39	29	28	1		11,09	3,55	0,12	0,04
2	ФЕРр54-3-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (881 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (1220 руб.) СП (781 руб.): 80%*0,8 от ФОТ (1220 руб.)	100 м2 подшивки	1,25	118,17	115,36	2,81	1,04	148	144	4	1	14,79	18,49	0,09	0,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕРр53-1-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен (цоколя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (98 руб.): 86%*0,85 от ФОТ (134 руб.) СП (75 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (134 руб.)	100 м2 стен	0,156	143,39	92,99	50,4	6,08	22	15	7	1	12,3	1,92	0,45	0,07
4	ФЕР10-02-041-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Ограждение лестничных площадок перилами. Демонтаж КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (76 руб.): 118%*(0,9*0,85) от ФОТ (84 руб.) СП (36 руб.): 63%*(0,85*0,8) от ФОТ (84 руб.)	100 м перил	0,048	294,91	203,99	90,92	5,08	14	10	4		23,02	1,11	0,38	0,02
5	ФЕРр56-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (82 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (118 руб.) СП (59 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (118 руб.)	100 коробок	0,01	1807,42	1437,99	369,43	39,94	18	14	4		179,3	1,79	3,97	0,04
6	ФЕРр56-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (24 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (34 руб.) СП (17 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (34 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0147	288,06	288,06			4	4			36,28	0,53		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									4322					27,39		0,28
Раздел 2. 5-й отряд																
Полы																
7	ФЕРр57-5-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте 578,59 = 1 570,35 - 0,46 x 2 156,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (3104 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (4564 руб.) СП (2483 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (4564 руб.)	100 м досок	1,066667 16/0,15/100	578,59	499,86	42,8	8,12	617	533	46	9	58,6	62,51	0,7	0,75
8	ФССЦ-203-0346 Пр. №308 от 28.07.09 Минрегиона РФ	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м3	0,65	2088				1357							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФЕР11-01-035-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (применительно - из фанеры) 567,71 = 4 505,23 - 1,027 x 3 834,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (1228 руб.): 123%*(0.9*0,85) от ФОТ (1305 руб.) СП (666 руб.): 75%*(0.85*0,8) от ФОТ (1305 руб.)	100 м2 покрытия	0,32	567,71	413,34	90,89	6,73	182	132	29	2	47,84	15,31	0,58	0,19
10	Калькуляция цены	Фанера толщ. 15мм (310/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м2	32,864 32*1,027	61,64				2026							
Потолок																
11	ФЕР10-05-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) 4 272,02 = 5 937,02 - 111 x 15,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (9615 руб.): 118%*(0.9*0,85) от ФОТ (10651 руб.) СП (4563 руб.): 63%*(0.85*0,8) от ФОТ (10651 руб.)	100 м2 потолка	1,25	4272,02	879,79	20,05		5340	1100	25		97	121,25		
12	Калькуляция цены	Листы ГКЛ влагостойкие толщ. 9,5 мм (86,5/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м2	138,75 125*1,11	17,2				2387							
Двери																
13	ФЕР10-01-039-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (129 руб.): 118%*(0.9*0,85) от ФОТ (143 руб.) СП (61 руб.): 63%*(0.85*0,8) от ФОТ (143 руб.)	100 м2 проемов	0,0147	25379,25	1031,55	339,96		373	15	5		115	1,69		
14	ФССЦ-101-0889 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	компл.	1	94,68				95							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ФЕРр56-17-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт порогов шириной: 100 мм (50мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: разница по ширине МАТ=0,5 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (36 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (51 руб.) СП (25 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (51 руб.)	100 отремонтированных мест	0,01	1533,97	631,22	20,92		15	6			74	0,74		
Лестница																
16	ФЕР10-02-041-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Ограждение лестничных площадок перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (107 руб.): 118%*(0,9*0,85) от ФОТ (118 руб.) СП (51 руб.): 63%*(0,85*0,8) от ФОТ (118 руб.)	100 м перил	0,048	459,91	254,99	113,65	6,35	22	12	5		28,78	1,38	0,47	0,02
17	ФССЦ-203-0364 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Поручни из древесины тип: П-2 размером 44х75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м	4,8	27,32				131							
18	ФССЦ-102-0288 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Заготовки деревянные профилированные (баласыны) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м3	0,026	2034				53							
19	ФЕРр59-5-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт ступеней: деревянных (замена) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (1185 руб.): 76%*0,85 от ФОТ (1835 руб.) СП (881 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (1835 руб.)	100 ступеней	0,08	5239	2717,66	53,94	7,08	419	217	4	1	318,6	25,49	0,61	0,05
Стены																
20	ФЕР10-01-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Обшивка каркасных стен: досками обшивки (Цоколя, толщ. досок 30мм) 976,63 = 3 527,75 - 1,43 x 1 784,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (426 руб.): 118%*(0,9*0,85) от ФОТ (472 руб.) СП (202 руб.): 63%*(0,85*0,8) от ФОТ (472 руб.)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,156	976,63	313,63	49,16		152	49	8		36,3	5,66		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ФССЦ-102-0052 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25-30 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м3	0,47	1375				646							
Отделочные работы																
22	ФЕРр62-11-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (2210 руб.): 80%*(0,85 от ФОТ (3250 руб.) СП (1300 руб.): 50%*(0,8 от ФОТ (3250 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	2	714,49	191,81	8,36	1,16	1429	384	17	2	22,2	44,4	0,1	0,2
23	ФЕР15-04-025-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (1745 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ (2172 руб.) СП (812 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ (2172 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,48 0,32+0,16	1982,56	465,93	10,21	0,23	952	224	5		51,37	24,66	0,02	0,01
24	ФЕР15-02-019-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм: потолков $1\ 216,96 = 3\ 479,46 + (0,226 - 1,131) \times 2\ 500,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (6229 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ (7755 руб.) СП (2900 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ (7755 руб.)	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	1,25	1216,96	615,86	34,29	22,21	1521	770	43	28	63,1	78,88	2,18	2,73
25	ФЕР15-04-005-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (2496 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ (3107 руб.) СП (1162 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ (3107 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,25	1965,43	256,54	9,03	0,12	2457	321	11		28,6	35,75	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ФЕР11-01-040-01 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (потолочный) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (610 руб.): 123%*(0,9*0,85) от ФОТ (648 руб.) СП (330 руб.): 75%*(0,85*0,8) от ФОТ (648 руб.)	100 м плитуса	0,76	1375,71	87,74	2,62		1046	67	2		8,99	6,83		
27	ФЕРр62-1-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окраска клеевыми составами: улучшенная (потолков) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (1340 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (1970 руб.) СП (788 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1970 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1,31	249,23	176,82	7,48	1,16	326	232	10	2	21,1	27,64	0,1	0,13
28	ФЕРр62-7-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (4718 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (6938 руб.) СП (2775 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (6938 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,12	1035,84	387,94	8,36	1,16	2196	822	18	2	44,9	95,19	0,1	0,21
29	ФЕР15-04-025-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (1238 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ (1541 руб.) СП (576 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ (1541 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	1900,38	530,78	7,29	0,12	570	159	2		58,52	17,56	0,01	
30	ФЕРр61-7-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (1561 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (2324 руб.) СП (930 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (2324 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,08	5751,92	3436,05	36,26	13,46	460	275	3	1	383,06	30,64	1,16	0,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ФЕР15-02-019-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворяемых смесей толщиной до 3 мм: оконных и дверных откосов плоских $2\ 217,16 = 5\ 224,66 + (0,515 - 1,718) \times 2\ 500,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011 № 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (575 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ (716 руб.) СП (268 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ (716 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,08	2217,16	873,4	53,53	33,93	177	70	4	3	91,84	7,35	3,33	0,27
32	ФЕРр62-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011 № 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (177 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (261 руб.) СП (104 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (261 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0945	934,75	324	8,36	1,16	88	31	1		37,5	3,54	0,1	0,01
33	ФЕРр62-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011 № 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (166 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (244 руб.) СП (98 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (244 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0555	1128,64	518,92	8,36	1,16	63	29			60,06	3,33	0,1	0,01
Итого по разделу 2 5-й отряд									198092					657,25		5,5
Раздел 3. 2-й отряд																
Двери																
34	ФЕРр56-17-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт порогов шириной: 100 мм (50мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: разница по ширине МАТ=0,5 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011 № 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (36 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (51 руб.) СП (25 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (51 руб.)	100 отремонтированных мест	0,01	1533,97	631,22	20,92		15	6			74	0,74		
Отделочные работы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ФЕРр62-16-5 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (2948 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (4336 руб.) СП (1734 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (4336 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,12	1720,22	242,09	8,36	1,16	3647	513	18	2	28,02	59,4	0,1	0,21
36	ФЕРр62-7-1 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% (откосов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (35 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (51 руб.) СП (20 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (51 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	791,65	244,51	8,36	1,16	20	6			28,3	0,71	0,1	
Итого по разделу 3 2-й отряд									23432					60,85		0,21
Раздел 4. 1-й, 3-й, 4-й отряды																
Отделочные работы																
37	ФЕРр62-16-5 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (8858 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (13026 руб.) СП (5210 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (13026 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,36	1720,22	242,09	8,36	1,16	10941	1540	53	7	28,02	178,21	0,1	0,64
Итого по разделу 4 1-й, 3-й, 4-й отряды									69355					178,21		0,64
Раздел 5. Прочие работы																
38	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (42 руб.): 100% от ФОТ (42 руб.) СП (25 руб.): 60% от ФОТ (42 руб.)	тонна	1,2	32,93	4,15	28,78		40	5	35		0,58	0,7		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	1,2	12,51		12,51		15		15					
Итого по разделу 5 Прочие работы									349					0,7		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									40013	7733	379	61		876,95		5,81
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									40486	8171	414	70		924,4		6,63
В том числе, справочно:																
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 11-14, 16-18, 20-21, 9-10, 26, 23-25, 29, 31)									473	438	35	8		47,448		0,8075
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									214338	68800	1983	587		924,4		6,63
Накладные расходы									52124							
Сметная прибыль									29082							
Итого по смете:																
Полы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1, 7-8									2003	561	47	9		66,06		0,79
Всего с учетом "Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79;									11227	4724	225	76		66,06		0,79
Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 4 800)									3264							
Сметная прибыль 68%*0,8 ФОТ (от 4 800)									2611							
Итого с накладными и см. прибылью									17102					66,06		0,79
Перекрытия (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 2									148	144	4	1		18,49		0,11
Всего с учетом "Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79;									1231	1212	19	8		18,49		0,11
Накладные расходы 85%*0,85 ФОТ (от 1 220)									881							
Сметная прибыль 80%*0,8 ФОТ (от 1 220)									781							
Итого с накладными и см. прибылью									2893					18,49		0,11
Стены (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 3									22	15	7	1		1,92		0,07
Всего с учетом "Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79;									160	126	34	8		1,92		0,07
Накладные расходы 86%*0,85 ФОТ (от 134)									98							
Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 134)									75							
Итого с накладными и см. прибылью									333					1,92		0,07
Деревянные конструкции:																
Итого Поз. 4									14	10	4			1,11		0,02
Итого Поз. 11-14, 16-18, 20-21 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									9386	1352	54			149,48		0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого								9400	1362	58			150,59		0,05
	Всего с учетом "Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79;								47656	11468	278			150,59		0,05
	Накладные расходы 118%*(0.9*0,85) ФОТ (от 11 468)								10352							
	Сметная прибыль 63%*(0.85*0,8) ФОТ (от 11 468)								4913							
	Итого с накладными и см. прибылью								62921					150,59		0,05
	Проемы (ремонтно-строительные):															
	Итого Поз. 5-6, 15, 34								52	30	4			3,8		0,04
	Всего с учетом "Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79;								353	253	19			3,8		0,04
	Накладные расходы 82%*0,85 ФОТ (от 253)								176							
	Сметная прибыль 62%*0,8 ФОТ (от 253)								125							
	Итого с накладными и см. прибылью								654					3,8		0,04
	Полы:															
	Итого Поз. 9-10, 26								3254	199	31	2		22,14		0,19
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								3292	229	39	3		25,46		0,24
	Всего с учетом "Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79;								15723	1928	187	25		25,46		0,24
	Накладные расходы 123%*(0.9*0,85) ФОТ (от 1 953)								1838							
	Сметная прибыль 75%*(0.85*0,8) ФОТ (от 1 953)								996							
	Итого с накладными и см. прибылью								18557					25,46		0,24
	Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные):															
	Итого Поз. 19								419	217	4	1		25,49		0,05
	Всего с учетом "Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79;								2737	1827	19	8		25,49		0,05
	Накладные расходы 76%*0,85 ФОТ (от 1 835)								1185							
	Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 1 835)								881							
	Итого с накладными и см. прибылью								4803					25,49		0,05
	Малярные работы (ремонтно-строительные):															
	Итого Поз. 22, 27-28, 32-33, 35-37								18710	3557	117	15		412,42		1,41
	Всего с учетом "Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79;								98172	29950	560	126		412,42		1,41
	Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 30 076)								20452							
	Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 30 076)								12030							
	Итого с накладными и см. прибылью								130654					412,42		1,41
	Отделочные работы:															
	Итого Поз. 23-25, 29, 31								5677	1544	65	31		164,2		3,02
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								5925	1776	81	39		188,83		3,78
	Всего с учетом "Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79;								33648	14954	388	328		188,83		3,78
	Накладные расходы 105%*(0.9*0,85) ФОТ (от 15 282)								12275							
	Сметная прибыль 55%*(0.85*0,8) ФОТ (от 15 282)								5715							
	Итого с накладными и см. прибылью								51638					188,83		3,78
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные):															
	Итого Поз. 30								460	275	3	1		30,64		0,09
	Всего с учетом "Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79;								3149	2316	14	8		30,64		0,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Накладные расходы 79%*0,85 ФОТ (от 2 324)							1561							
		Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 2 324)							930							
		Итого с накладными и см. прибылью							5640					30,64		0,09
		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:														
		Итого Поз. 38							40	5	35			0,7		
		Всего с учетом "Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79;							210	42	168			0,7		
		Накладные расходы 100% ФОТ (от 42)							42							
		Сметная прибыль 60% ФОТ (от 42)							25							
		Итого с накладными и см. прибылью							277					0,7		
		Перевозка автотранспортом:														
		Итого Поз. 39							15		15					
		Всего с учетом "Письмо ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области (РЦЦС) от 09.03.2011№ 783 ОЗП=8,42; ЭМ=4,79;							72		72					
		Итого							295544					924,4		6,63
		Непредвиденные затраты 2%							5911							
		Итого с непредвиденными							301455							
		НДС 18%							54262							
		ВСЕГО по смете							355717					924,4		6,63

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)