

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Кардиологическое отделение ЦГБ - 2 этаж

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 6500,233 тыс. руб.
 строительных работ _____ 5287,634 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 113,023 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 117,589 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 12978,28 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Кардиологическое ЦГБ - 2 этаж																
Окна																
1	ФЕР46-04-012-01 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона</i> <i>РФ</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (3472 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (3507 руб.)</i> <i>СП (2087 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (3507 руб.)</i>	100 м2	2,171	1767,24	1525,29	241,95	89,78	3837	3312	525	195	188,54	409,32	7,74	16,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕР10-01-034-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (3479 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (3276 руб.) СП (1754 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (3276 руб.)	100 м2 проемов	2,171	168203,68	1303,66	413,79	7,66	365170	2830	898	17	149,16	323,83	0,66	1,43
3	ФЕР10-01-035-03 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (299 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (282 руб.) СП (151 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (282 руб.)	100 п.м	1,34	6487,61	182,37	28,34	0,81	8693	244	38	1	21,38	28,65	0,07	0,09
4	ФССЦ-101-2911 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	м	134	314,01				42077							
5	ФЕР15-01-070-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (4077 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (4314 руб.) СП (2017 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (4314 руб.)	1 м2 проемов	217,1	143,3	14,4	0,46		31110	3126	100		1,55	336,51		
6	ФЕРр61-7-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (4930 руб.): 79% от ФОТ (6240 руб.) СП (3120 руб.): 50% от ФОТ (6240 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	1,809	5751,92	3436,05	36,26	13,46	10405	6216	66	24	383,06	692,96	1,16	2,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ФЕР15-01-050-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (3609 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (3819 руб.) СП (1785 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (3819 руб.)	100 м2 облицовк и	1,809	11481,71	1528,19	46,33	0,93	20770	2764	84	2	166,47	301,14	0,08	0,14
Двери																
8	ФЕР46-04-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1333 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (1346 руб.) СП (801 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (1346 руб.)	100 м2	1,446	1082,58	840,63	241,95	89,78	1565	1216	349	130	103,91	150,25	7,74	11,19
9	ФЕР10-01-047-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1210 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (1139 руб.) СП (610 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (1139 руб.)	100 м2 проемов	0,552	169435,88	1780,86	473,75	12,18	93529	983	262	7	201	110,95	1,05	0,58
10	ФЕР10-01-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1145 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (1078 руб.) СП (577 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (1078 руб.)	100 м2 проемов	0,834	25031,88	957,29	1250,29	153,23	20877	798	1043	128	104,28	86,97	11,35	9,47
11	ФССЦ-101-0889 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Скобяные изделия <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	компл.	41	94,68				3882							
12	ФССЦ-101-0951 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Замок врезной оцинкованный с цилиндриковым: механизмом из латуни <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	компл.	45	92,52				4163							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ФЕР10-01-060-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка и крепление наличников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (161 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (152 руб.) СП (81 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (152 руб.)	100 м коробок блоков	2,068	516,04	63,89	3,49		1067	132	7		7,82	16,17		
14	ФССЦ-101-0961 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	шт.	3	428,27				1285							
15	ФЕР09-06-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж: конструкций дверей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (108 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (133 руб.) СП (96 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (133 руб.)	1 т конструкц ий	0,15	931,53	763,35	131,61	6,62	140	115	20	1	89,49	13,42	0,49	0,07
16	Прайс-лист	Дверь металлическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	шт	3	1651,98				4956							
Полы																
17	ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (122 руб.): 80% от ФОТ (152 руб.) СП (103 руб.): 68% от ФОТ (152 руб.)	100 м плинтуса	5,16	29,41	29,41			152	152			3,77	19,45		
18	ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (373 руб.): 80% от ФОТ (466 руб.) СП (317 руб.): 68% от ФОТ (466 руб.)	100 м2 покрытия	5,16	92,9	88,84	4,06	1,51	479	458	21	8	11,39	58,77	0,13	0,67
19	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (2599 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (2348 руб.) СП (1497 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2348 руб.)	100 м2 стяжки	5,16	1485,02	313,71	44,24	14,73	7663	1619	228	76	39,51	203,87	1,27	6,55

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (103 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (93 руб.) СП (59 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (93 руб.)	100 м2 стяжки	5,16	582,64	7,94	15,44	4,88	3006	41	80	25	1	5,16	0,42	2,17
21	ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (2872 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (2594 руб.) СП (1654 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2594 руб.)	100 м2 покрытия	5,27	7888,38	352,34	54,53	4,06	41572	1857	287	21	42,4	223,45	0,35	1,84
22	ФЕР11-01-040-01 Изм. Приказ №509 от 23.11.2010	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (705 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (637 руб.) СП (406 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (637 руб.)	100 м плитуса	5,27	1375,71	87,74	2,62		7250	462	14		8,99	47,38		
23	ФЕРр57-3-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (205 руб.): 80% от ФОТ (256 руб.) СП (174 руб.): 68% от ФОТ (256 руб.)	100 м плитуса	2,3	111,38	111,38			256	256			14,28	32,84		
24	ФЕР11-01-017-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий мозаичных: терраццо толщиной 20 мм без рисунка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (486 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (439 руб.) СП (280 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (439 руб.)	100 м2 покрытия	0,2	3087,29	1563,2	224,66	22,57	617	313	45	5	174,27	34,85	2,09	0,42
25	ФЕРр57-2-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из керамических плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (354 руб.): 80% от ФОТ (443 руб.) СП (301 руб.): 68% от ФОТ (443 руб.)	100 м2 покрытия	0,722	641	595,99	45,01	16,7	463	431	32	12	69,87	50,45	1,44	1,04
26	ФЕР11-01-027-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (3638 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (3286 руб.) СП (2095 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (3286 руб.)	100 м2 покрытия	2,205	8987,43	1046,88	128,7	30,3	19817	2308	284	67	119,78	264,11	2,66	5,87
Внутренняя отделка																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ФЕРр63-7-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1492 руб.): 77% от ФОТ (1938 руб.) СП (969 руб.): 50% от ФОТ (1938 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	3,2	748,3	584,74	163,56	20,56	2395	1872	523	66	74,3	237,76	1,99	6,37
28	ФЕР15-01-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (22982 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (24320 руб.) СП (11370 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (24320 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	7,45	13136,03	2354,67	29,82	9,9	97863	17542	222	74	256,5	1910,93	0,86	6,41
29	ФЕРр61-2-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (13316 руб.): 79% от ФОТ (16856 руб.) СП (8428 руб.): 50% от ФОТ (16856 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	8,3	3184,35	2023,18	20,94	7,77	26430	16792	174	64	228,35	1895,31	0,67	5,56
30	ФЕРр61-1-9 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен $4\ 772,33 = 13\ 884,65 + (0,288 - 0,96) \times 13\ 560,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1112 руб.): 79% от ФОТ (1407 руб.) СП (704 руб.): 50% от ФОТ (1407 руб.)	100 м2 поверхности	1,9	4772,33	720,29	32,22	19,82	9067	1369	61	38	73,8	140,22	1,9	3,61
31	ФЕР15-04-025-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (9686 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (10250 руб.) СП (4792 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (10250 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	16,046	2006,78	462,66	9,9	0,12	32201	7424	159	2	51,01	818,51	0,01	0,16
32	ФЕРр62-33-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (756 руб.): 80% от ФОТ (945 руб.) СП (473 руб.): 50% от ФОТ (945 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,64	1092,7	576,32	0,87		1792	945	1		65,94	108,14		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ФЕРр61-4-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (7615 руб.): 79% от ФОТ (9639 руб.) СП (4820 руб.): 50% от ФОТ (9639 руб.)	100 м2 отремонт ированно й поверхнос ти	3,69	3823,43	2603,72	22,51	8,35	14108	9608	83	31	290,27	1071,1	0,72	2,66
34	ФЕРр61-1-10 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков 5 633,91 = 16 264,95 + (0,336 - 1,12) x 13 560,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1558 руб.): 79% от ФОТ (1972 руб.) СП (986 руб.): 50% от ФОТ (1972 руб.)	100 м2 поверхнос ти	2,1	5633,91	916,45	35,19	22,23	11831	1925	74	47	89,76	188,5	2,14	4,49
35	ФЕРр62-17-6 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (3151 руб.): 80% от ФОТ (3939 руб.) СП (1970 руб.): 50% от ФОТ (3939 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	13,44	1912,77	291,86	8,36	1,16	25708	3923	112	16	33,78	454	0,1	1,34
36	ФЕР15-06-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (983 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1040 руб.) СП (486 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1040 руб.)	100 м2 клеиваем ой и обиваемо й поверхнос ти	1,77	3592,63	425,84	1,18	0,12	6359	754	2		46,95	83,1	0,01	0,02
37	ФЕР11-01-040-01 Изм. Приказ №509 от 23.11.2010	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (237 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (214 руб.) СП (136 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (214 руб.)	100 м плинтуса	1,77	1375,71	87,74	2,62		2435	155	5		8,99	15,91		
Разные работы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ФЕР10-04-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (467 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (440 руб.) СП (236 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (440 руб.)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,183	9387,76	2086,01	129,07	6,75	1718	382	24	1	229,99	42,09	0,5	0,09
39	ФЕР46-04-006-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ прим	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (Смотровых шкафов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (33 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (33 руб.) СП (20 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (33 руб.)	100 м2	0,11	435,33	221,51	213,82	79,34	48	24	24	9	29,3	3,22	6,84	0,75
40	ФЕР10-04-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ прим	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции (Устройство смотровых шкафов) $6\ 157,96 = 9\ 387,76 - 210 \times 15,38$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (280 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (264 руб.) СП (141 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (264 руб.)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,11	6157,96	2086,01	129,07	6,75	677	229	14	1	229,99	25,3	0,5	0,06
Уд	1. 101-2510	Листы гипсокартонные ГКЛ14 мм	м2	210 23,1	15,38				355,28							
41	ФССЦ-101-3426 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Панели декоративные МДФ размером: 2600х168х7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	м2	12,1	67,22				813							
42	ФЕРм08-01-102-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ прим	Шкаф управления и регулирования (пожарный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (718 руб.): 95% от ФОТ (756 руб.) СП (491 руб.): 65% от ФОТ (756 руб.)	1 шкаф	5	475,4	140,45	193,56	10,8	2377	702	968	54	14,6	73	0,8	4
43	Прайс-лист	Шкаф пожарный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	шт	5	2516,52				12583							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ФЕРр65-1-3 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (141 руб.): 74% от ФОТ (191 руб.)</i> <i>СП (96 руб.): 50% от ФОТ (191 руб.)</i>	100 м трубопро вода	0,3	716,97	634,72	15,93	3,02	215	190	5	1	76,38	22,91	0,26	0,08
45	ФЕР16-02-004-03 <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (313 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (272 руб.)</i> <i>СП (192 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (272 руб.)</i>	100 м трубопро вода	0,3	7344,08	778,36	198,47	5	2203	234	60	2	79,75	23,93	0,37	0,11
46	ФССЦ-301-1224 <i>Пр.</i> Минрегиона №308 от 28.07.09	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г</i> <i>СМР=4,54</i>	кг	10	11,98				120							
47	ФЕРр65-3-1 <i>В ред. пр. № 207</i> Минрегиона РФ	Снятие кранов водоразборных или туалетных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (4 руб.): 74% от ФОТ (5 руб.)</i> <i>СП (3 руб.): 50% от ФОТ (5 руб.)</i>	100 шт. арматуры	0,1	48,93	48,62	0,31	0,12	5	5			5,7	0,57	0,01	
48	ФЕР16-05-001-03 <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (355 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (308 руб.)</i> <i>СП (217 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (308 руб.)</i>	1 шт.	10	170,64	26,39	8,83	0,27	1706	264	88	3	2,91	29,1	0,02	0,2
49	ФССЦ-302-1630 <i>Пр.</i> Минрегиона №308 от 28.07.09	Кран пожарный бытовой ПКБ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г</i> <i>СМР=4,54</i>	шт.	10	241,7				2417							
Сантехнические работы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ФЕРр65-6-12 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: унитазов типа «Компакт» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (155 руб.): 103% от ФОТ (150 руб.) СП (90 руб.): 60% от ФОТ (150 руб.)	100 приборов	0,04	36414,18	3743,19	88,82	8,7	1457	150	4		412,7	16,51	0,75	0,03
51	ФЕРр65-6-19 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: раковин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (322 руб.): 103% от ФОТ (313 руб.) СП (188 руб.): 60% от ФОТ (313 руб.)	100 приборов	0,18	13028,3	1735,09	82,9	8,12	2345	312	15	1	191,3	34,43	0,7	0,13
51	ФЕРр65-6-10 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: гибких подводок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (89 руб.): 103% от ФОТ (86 руб.) СП (52 руб.): 60% от ФОТ (86 руб.)	100 приборов	0,18	2526,19	475,27	5,92	0,58	455	86	1		52,4	9,43	0,05	0,01
52	ФЕРр65-6-15 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: моек на одно отделение ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (123 руб.): 103% от ФОТ (119 руб.) СП (71 руб.): 60% от ФОТ (119 руб.)	100 приборов	0,04	31781,36	2969,52	82,9	8,12	1271	119	3		327,4	13,1	0,7	0,03
52	ФЕРр65-6-10 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: гибких подводок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (20 руб.): 103% от ФОТ (19 руб.) СП (11 руб.): 60% от ФОТ (19 руб.)	100 приборов	0,04	2526,19	475,27	5,92	0,58	101	19			52,4	2,1	0,05	
53	ФЕРр65-6-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: сифонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (185 руб.): 103% от ФОТ (180 руб.) СП (108 руб.): 60% от ФОТ (180 руб.)	100 приборов	0,26	3654,97	692,04	16,27	1,51	950	180	4		76,3	19,84	0,13	0,03
54	ФЕРр65-5-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена смесителей: без душевой сетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (560 руб.): 103% от ФОТ (544 руб.) СП (326 руб.): 60% от ФОТ (544 руб.)	100 шт.	0,3	16280,74	1814	7,85		4884	544	2		200	60		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ФЕРр65-5-6 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена смесителей: с душевой сеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (100 руб.): 103% от ФОТ (97 руб.) СП (58 руб.): 60% от ФОТ (97 руб.)	100 шт.	0,04	21913,06	2418,97	12,2		877	97			266,7	10,67		
56	ФЕР17-01-001-17 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка поддонов душевых: чугунных глубоких ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (92 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (80 руб.) СП (56 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (80 руб.)	10 компл.	0,4	8029,91	165,46	50,73	6,35	3212	66	20	3	17,2	6,88	0,53	0,21
57	ФЕРр65-9-10 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (1731 руб.): 103% от ФОТ (1681 руб.) СП (1009 руб.): 60% от ФОТ (1681 руб.)	100 м трубопро вода	1,04	3448,66	1616,16	64,03		3587	1681	67		168	174,72		
58	ФЕРр65-9-11 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (460 руб.): 103% от ФОТ (447 руб.) СП (268 руб.): 60% от ФОТ (447 руб.)	100 м трубопро вода	0,3	3697,21	1491,1	64,58		1109	447	19		155	46,5		
59	ФССЦ-301-1224 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	кг	9,2	11,98				110							
60	ФССЦ-507-0873 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	10 шт.	10	12,16				122							
61	ФССЦ-507-0873 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 20 мм (15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	10 шт.	21	12,16				255							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ФССЦ-507-2617 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	10 шт.	6	8,64				52							
63	ФССЦ-507-2617 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм (15мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	10 шт.	26	8,64				225							
64	ФЕРр65-8-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (300 руб.): 103% от ФОТ (291 руб.) СП (175 руб.): 60% от ФОТ (291 руб.)	100 м трубопро вода с фасонным и частями	0,5	5382,09	579,33	11,84	1,16	2691	290	6	1	58,4	29,2	0,1	0,05
65	ФЕРр65-8-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (127 руб.): 103% от ФОТ (123 руб.) СП (74 руб.): 60% от ФОТ (123 руб.)	100 м трубопро вода с фасонным и частями	0,2	11161,61	614,05	23,69	2,32	2232	123	5		61,9	12,38	0,2	0,04
66	ФССЦ-301-1224 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	кг	6	11,98				72							
67	ФЕР16-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (918 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (797 руб.) СП (562 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (797 руб.)	1 шт.	52	75,85	13,33	3,71		3944	693	193		1,47	76,44		
68	ФССЦ-302-0002 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	шт.	52	38,24				1988							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ФЕРр65-19-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (33 руб.): 74% от ФОТ (44 руб.) СП (22 руб.): 50% от ФОТ (44 руб.)	100 шт.	0,05	935,72	865,7	70,02	25,98	47	43	4	1	110	5,5	2,24	0,11
70	ФЕР18-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка радиаторов: чугунных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (85 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (74 руб.) СП (52 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (74 руб.)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,09	34183,59	679,03	387,89	31,82	3077	61	35	3	75,7	6,81	2,72	0,24
72	ФЕРр65-9-2 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (128 руб.): 103% от ФОТ (124 руб.) СП (74 руб.): 60% от ФОТ (124 руб.)	100 м трубопровода	0,15	4208,53	826,36	65,65	2,44	631	124	10		85,9	12,89	0,21	0,03
73	ФССЦ-301-1224 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	кг	3	11,98				36							
Электроосвещение																
74	ФЕРр67-8-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена светильников: с люминесцентными лампами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (534 руб.): 85% от ФОТ (628 руб.) СП (408 руб.): 65% от ФОТ (628 руб.)	100 шт.	0,4	22073,45	1570,95	2,5	0,93	8829	628	1		163,3	65,32	0,08	0,03
75	ФЕРм08-03-593-06 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (369 руб.): 95% от ФОТ (388 руб.) СП (252 руб.): 65% от ФОТ (388 руб.)	100 шт.	0,35	3551,21	700,75	1359,45	408,19	1243	245	476	143	70,64	24,72	35,01	12,25
76	ФССЦ-509-0765 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	шт.	35	145,13				5080							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	ФЕРм08-03-591-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (105 руб.): 95% от ФОТ (110 руб.) СП (72 руб.): 65% от ФОТ (110 руб.)	100 шт.	0,35	598,53	313,47	15,79	0,33	209	110	6		31,6	11,06	0,02	0,01
78	ФССЦ-509-1441 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Выключатель одноклавишный для открытой проводки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	шт.	35	6,8				238							
79	ФЕРр67-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: выключателей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (19 руб.): 85% от ФОТ (22 руб.) СП (14 руб.): 65% от ФОТ (22 руб.)	100 шт.	0,1	840,59	218,59			84	22			24,1	2,41		
80	ФЕРр67-9-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: розеток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (56 руб.): 85% от ФОТ (66 руб.) СП (43 руб.): 65% от ФОТ (66 руб.)	100 шт.	0,3	778,59	218,59			234	66			24,1	7,23		
81	ФЕРм08-02-403-03	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54 НР (396 руб.): 95% от ФОТ (417 руб.) СП (271 руб.): 65% от ФОТ (417 руб.)	100 м	1,5	1413,79	278,24	5,81	0,33	2121	417	9		29,6	44,4	0,02	0,03
82	ФССЦ-501-8191 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2010 г СМР=4,54	1000 м	0,15	4883,86				733							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1004373	100495	7862	1280		11246,64		109,57
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1021439	116129	9294	1460		12978,28		124,49
Накладные расходы									107384							
Сметная прибыль									60749							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									5287634					12750,14		108,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									113023					228,14		16,32
									5400659					12978,28		124,49
									896016							
									9294							
									117589							
									107384							
									60749							
									108013							
									5508672							
									991561							
									6500233					12978,28		124,49