

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

Капитальный ремонт МУЗ "Городская больница № 1" г. Новотроицк по ул. Уметбаева, 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 28-03/11
(локальная смета)

на Отделочные работы кардиологического отделения.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 4245483,06 руб.
Средства на оплату труда _____ 63,705 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 7009,64 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____ 124,35 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2011 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР46-04-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (4637 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП (3140 руб.): 70% от ФОТ	100 м2	2,403	2056,52	1754,08	302,44	112,22	4942	4215	727	270	216,821	521,02	9,675	23,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕР46-04-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (1600 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП (1083 руб.): 70% от ФОТ	100 м2	1,434	1269,16	966,72	302,44	112,22	1820	1386	434	161	119,4965	171,36	9,675	13,87
3	ФЕР10-01-034-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 10 455,68 = 168 203,68 - 100 x 1 577,48 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Деревянные конструкции: НР (3620 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (1942 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	2,403	10754,68	1499,21	517,24	9,58	25843	3603	1243	23	171,534	412,2	0,825	1,98
4	прайс лист	Блок оконный трехстворчатый 1810x1550 мм с поворотно-откидными створками (13923,3:1,18:4,48*1,03*1,02*1,005=2780,90) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Деревянные конструкции	шт	2	2780,9				5562							
5	прайс лист	Блок оконный трехстворчатый 1760x1700 мм с поворотно-откидными створками (14820,78:1,18:4,48*1,03*1,02*1,005=2960,15) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Деревянные конструкции	шт	75	2960,15				222011							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	прайс лист	Блок оконный 6000x1700 мм с поворотнo-откидными створками (34595,04:1,18:4,48*1,03*1,02*1,005=6909,67) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Деревянные конструкции	шт	1	6909,67				6910							
7	ФЕР10-01-035-03 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Деревянные конструкции: НР (331 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОР СП (178 руб.): 62%*0,85 от ФОР	100 п.м	1,5722	6522,05	209,73	35,42	1,01	10254	330	56	2	24,587	38,66	0,0875	0,14
8	прайс лист ООО СК "Горизонт"	Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм (1526,82:1,18:4,48*1,02*1,03*1,005=304,95) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Деревянные конструкции	м	157,22	304,95				47944							
9	ФЕРр58-20-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (475 руб.): 83%*0,94 от ФОР СП (306 руб.): 65% от ФОР	100 м	1,495	2570,55	406,21	7,49	1,16	3843	607	11	2	47,6215	71,19	0,1	0,15
10	прайс лист ООО СК "Горизонт"	Отлив 280 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Крыши, кровли (ремонтно-строительные):	м	149,5	89,29				13348							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ФЕР10-01-047-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 $9\ 666,19 = 162\ 581,19 - 100 \times 1\ 529,15$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Деревянные конструкции: НР (238 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (127 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,189	9927,27	1255,47	486,64	7,54	1876	237	92	1	143,6465	27,15	0,65	0,12
12	прайс	дверной блок из ПВХ 1500x2100мм (27323,92:1,18:4,48*1,02*1,03*1,005=5457,41) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	шт	6	5457,41				32744							
13	ФЕР10-01-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 $4\ 331,88 = 25\ 031,88 - 100 \times 207,00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Деревянные конструкции: НР (1607 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (862 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	1,2453	4788,05	1100,88	1562,86	191,54	5963	1371	1946	239	119,922	149,34	14,1875	17,67
14	прайс лист	Блоки дверные ДГ 21-9 пл.1,89 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Деревянные конструкции:	шт	14	798,92				11185							
15	прайс лист	Блоки дверные ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Деревянные конструкции:	шт	31	849,65				26339							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	прайс лист	Блоки дверные ДГ 21-7, площадь 1,39 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 <i>Перевозные конструкции</i>	шт	18	587,57				10576							
17	ФССЦ-101-0889 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 <i>Перевозные конструкции</i>	компл.	63	94,68				5965							
18	ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Полы (ремонтно-строительные): НР (424 руб.): 80%*0,94 от ФОР СП (384 руб.): 68% от ФОР	100 м2 покрытия	5,42	107,24	102,17	5,08	1,89	581	554	27	10	13,0985	70,99	0,1625	0,88
19	ФЕРр57-1-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка оснований покрытий полов: лаг из досок и брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Полы (ремонтно-строительные): НР (159 руб.): 80%*0,94 от ФОР СП (144 руб.): 68% от ФОР	100 м2 основания	3,08	68,8	68,8			212	212			8,8205	27,17		
20	ФЕРр57-2-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из керамических плиток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Полы (ремонтно-строительные): НР (541 руб.): 80%*0,94 от ФОР СП (490 руб.): 68% от ФОР	100 м2 покрытия	1,02 (48+54)/100	741,65	685,39	56,26	20,88	756	699	57	21	80,3505	81,96	1,8	1,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Полы (ремонтно-строительные): НР (199 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (180 руб.): 68% от ФОТ	100 м плинтуса	7,8	33,82	33,82			264	264			4,3355	33,82		
22	ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Полы: НР (2314 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (1418 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	5,42	7954,86	405,19	68,16	5,08	43115	2196	369	28	48,76	264,28	0,4375	2,37
23	ФЕР11-01-017-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий мозаичных: терраццо толщиной 20 мм без рисунка (80 мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Полы: НР (5852 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (3585 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	3,08	3377,94	1797,68	280,82	28,21	10404	5537	865	87	200,4105	617,26	2,6125	8,05
24	ФЕР11-01-017-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий мозаичных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расч.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расч.; ТЗ=16; ТЗМ=16); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Полы: НР (9263 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (5675 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	3,08	7661,42	2878,5	115,4	11,6	23597	8866	355	36	320,896	988,36	1	3,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ФЕР11-01-040-01 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР СМР=4,48</i> <i>Полы:</i> <i>НР (819 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (502 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м плитуса	7,8	1389,53	100,9	3,28		10838	787	26		10,3385	80,64		
26	ФЕР15-01-019-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР СМР=4,48</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР (2090 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1100 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	1,379	10916	1685,64	39,69	21,29	15053	2324	55	29	183,6205	253,21	2,0625	2,84
27	ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР СМР=4,48</i> <i>Полы:</i> <i>НР (1339 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (820 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	1,02 (48+54)/100	9247,85	1203,91	185,04	57,5	9433	1228	189	59	137,747	140,5	5,275	5,38
28	ФЕР46-02-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР СМР=4,48</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР (434 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (294 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 м2	2,36	178	178			420	420			22,82	53,86		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ФЕР15-02-016-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР СМР=4,48</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР (2115 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1113 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	2,36	2195,36	927,94	137,05	80,75	5181	2190	323	191	98,716	232,97	7,8625	18,56
30	ФЕРр62-16-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР СМР=4,48</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (1233 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (820 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	6,74	1720,22	242,09	8,36	1,16	11594	1632	56	8	28,02	188,85	0,1	0,67
31	ФЕР11-01-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство отбойной доски деревянной <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР СМР=4,48</i> <i>Полы:</i> <i>НР (259 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (150 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м	3,32	580,18	75,04	8,71		1926	249	29		8,7975	29,21		
32	ФЕР15-01-019-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР СМР=4,48</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР (9992 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5258 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхнос ти облицовк и	6,59 <i>(236+117+241+65)/100</i>	10916	1685,64	39,69	21,26	71936	11108	262	140	183,6205	1210,06	2,0625	13,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ФЕР07-05-039-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (2415 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (1566 руб.): 100%*0,85 от ФОТ	100 м шва	5,587	365,75	329,68	10,9		2043	1842	61		34,27	191,47		
34	ФЕРр62-41-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (341 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (227 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	2,793	162,24	162,24			453	453			20,8	58,09		
35	ФЕРр61-1-10 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков 5 633,91 = 16 264,95 - 1,12 x 13 560,00 + 0,336 x 13 560,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (1947 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП (1311 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхности	2,793	5633,91	916,45	35,19	22,23	15736	2560	98	62	89,76	250,7	2,14	5,98
36	ФЕР15-04-005-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Отделочные работы: НР (1380 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (726 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,793	2486,62	556	18,21	0,29	6945	1553	51	1	61,985	173,12	0,025	0,07
37	ФЕРр62-17-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (1354 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (901 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,729	1808,5	313,2	8,36	1,16	10361	1794	48	7	36,25	207,68	0,1	0,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ФЕР10-04-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Зашивка тех. каналов гипсокартоном КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Деревянные конструкции: НР (2948 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (1581 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,512	5614,93	1944,14	168,75	8,78	8490	2940	255	13	214,3485	324,09	0,65	0,98
39	ФССЦ-101-2510 Пр. Минрегиона	Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	м2	158,8	15,38				2442							
40	ФЕР08-02-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных: армированных при высоте этажа до 4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Конструкции из кирпича и блоков:	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,58 58/100	8850,52	1433,51	355,42	53,66	5133	831	206	31	171,0625	99,22	3,975	2,31
41	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: НР (278 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП (178 руб.): 60% от ФОТ	тонна	62	40,75	4,77	35,98		2526	296	2230		0,6647	41,21		
42	ФСЦП310-3009-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 9 км; нормативное время пробега 0,963 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 тонна	62	11,91		11,91		739		739					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									697303	62284	10810	1421		7009,64		124,35
Накладные расходы									61096							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									36744							
Итоги по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									18369					746,24		37,12
Деревянные конструкции									404794					951,44		20,89
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									50806					71,19		0,15
Полы (ремонтно-строительные)									4334					213,94		2,72
Полы									131319					2120,25		18,88
Отделочные работы									122890					1869,36		35,06
Малярные работы (ремонтно-строительные)									27283					454,62		1,24
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									6024					191,47		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									18994					250,7		5,98
Конструкции из кирпича и блоков									6609					99,22		2,31
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках									2982					41,21		
Перевозка грузов автомобильным транспортом									739							
Итого									795143					7009,64		124,35
Всего с учетом "ФЕР СМР=4,48"									3562241					7009,64		124,35
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									624209							
Машины и механизмы									10810							
ФОТ									63705							
Накладные расходы									61096							
Сметная прибыль									36744							
Непредвиденные затраты 1%									35622							
Итого с непредвиденными									3597863							
НДС 18%									647620,06							
ВСЕГО по смете									4245483,06					7009,64		124,35

Составил _____

Проверил _____