

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(локальный сметный расчет)

Архитектурно-строительные решения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость	14 594,43 тыс.руб
Строительные работы	14 513,66 тыс.руб
Монтажные работы	0,00 тыс.руб
Оборудование	0,00 тыс.руб
Прочие работы	80,77 тыс.руб
Средства на оплату труда	3 757,99 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт декабрь 2015 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. Зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно		
										ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Раздел: Демонтажные работы												
1	6.56-12-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ Объем: 1,15=(48+50+6+11)/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 шт.	1,15	2 062,24			1	16,83	39 913,62 28 338,67 17 561,99	225,43	74 621,11
2	6.56-13-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН Объем: 2,2195=(90,72+73,5+24,84+32,89)/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	2,2195	377,67			1	16,83	14 107,56 10 016,37 6 207,33		80,52
										30 331,26	13 665,81	
3	6.56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 шт.	0,05	1 377,41			1	16,83	1 159,09 822,95 510,00	6,44	2 492,04
										49 640,80		
4	6.56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	0,21	485,08			1	16,83	1 714,42 1 217,24 754,34	9,68	3 686,00
										17 552,38		
5	6.56-3-2	СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	0,011	999,08			1	16,83	184,96 131,32 81,38	1,04	397,66
										36 150,91		
6	6.55-3-1	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК Объем: 64,1=256,4*0,25 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м3	64,1	162,26			1	16,83	175 046,57 124 283,06 77 020,49	1 017,91	376 350,12
										5 871,30		
7	6.55-1-4	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК КАРКАСНЫХ, ОБШИТЫХ ДОСКАМИ, ОШТУКАТУРЕННЫХ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	1,05	1 203,27			1	16,83	21 263,59 15 097,15 9 355,98	127,49	45 716,72
										43 539,73		
8	6.57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м2	4,469	781,15 64,48 19,25	*0,6 *0,6 *0,6	1 1 1	16,83 7,78 16,83	35 251,71 1 345,14 868,71 25 028,71 15 510,75 1 450,75	187,35	78 587,06	
										17 584,93		
9	6.57-2-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	8,81	116,41			1	16,83	17 260,38 12 254,87 7 594,57	100,35	37 109,82
										4 212,24		
10	6.57-2-2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА ЗП	100 м2	1,22	414,42			1	16,83	8 509,12		

		НР от ЗП	%	71				6 041,48	
		СП от ЗП	%	44				3 744,01	
		ЗТР	чел-ч	40,55			1		49,47
								18 294,61	14 995,58
11	6.63-7-2	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ (применительно: разборка покрытия полов из гранитных плит)	100 м2	3,725	5 951,11			6.63-7-2	
		ЗП					1	16,83	373 085,50
		НР от ЗП	%	71					264 890,71
		СП от ЗП	%	44					164 157,62
		ЗТР	чел-ч	532,3			1		1 982,82
								802 133,83	215 337,94
12	6.57-2-8	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ТОЛЩИНА 30 ММ	100 м2	18,369				6.57-2-8	
		ЗП					1	16,83	85 025,60
		ЭМ			275,03		1	7,78	66 555,00
		в т.ч. ЗПМ			139,05		1	16,83	42 987,35
		НР от ЗП	%	71					60 368,18
		СП от ЗП	%	44					37 411,26
		НР и СП от ЗПМ	%	167					71 788,87
		ЗТР	чел-ч	24,6			1		451,88
								321 148,91	17 483,20
13	6.61-26-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2	100 м2	30,362	501,80			6.61-26-2	
		ЗП					1	16,83	256 416,02
		НР от ЗП	%	71					182 055,37
		СП от ЗП	%	44					112 823,05
		ЗТР	чел-ч	49,1			1		1 490,77
								551 294,44	18 157,38
14	6.63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 м2	15,434	781,64			6.63-7-5	
		ЗП					1	16,83	203 034,29
		НР от ЗП	%	71					144 154,35
		СП от ЗП	%	44					89 335,09
		ЗТР	чел-ч	74,3			1		1 146,75
								436 523,73	28 283,25
15	6.55-2-1	РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ	100 м2	3,2	1 702,27			6.55-2-1	
		ЗП					1	16,83	91 677,45
		НР от ЗП	%	71					65 090,99
		СП от ЗП	%	44					40 338,08
		ЗТР	чел-ч	169,38			1		542,02
								197 106,52	61 595,79
16	6.61-26-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2	100 м2	12,774	501,80			6.61-26-2	
		ЗП					1	16,83	107 880,19
		НР от ЗП	%	71					76 594,93
		СП от ЗП	%	44					47 467,28
		ЗТР	чел-ч	49,1			1		627,20
								231 942,40	18 157,38
17	6.54-1-6	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" (ПРИМЕНИТЕЛЬНО: АРМСТРОНГ)	100 м2	5,45	663,35			6.54-1-6	
		ЗП					1	16,83	60 844,78
		ЭМ			2,50		1	10,7	145,79
		в т.ч. ЗПМ			1,31		1	16,83	120,16
		НР от ЗП	%	71					43 199,79
		СП от ЗП	%	44					26 771,70
		НР и СП от ЗПМ	%	167					200,67
		ЗТР	чел-ч	58,6			1		319,37
								131 162,73	24 066,56
18	6.57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 м	5,907	38,53			6.57-3-1	
		ЗП					1	16,83	3 830,45
		НР от ЗП	%	71					2 719,62
		СП от ЗП	%	44					1 685,40
		ЗТР	чел-ч	3,77			1		22,27
								8 235,47	1 394,19
19	3.20-26-7	УСТАНОВКА ЛЮКОВ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ (применительно: демонтаж металлических люков)	шт.	20				3.20-26-7	
		ЗП			16,63	*0,6	1	16,83	3 358,59
		ЭМ			6,03	*0,6	1	6,92	500,73
		в т.ч. ЗПМ			0,85	*0,6	1	16,83	171,67
		НР от ЗП	%	92					3 089,90
		СП от ЗП	%	44					1 477,78
		НР и СП от ЗПМ	%	167					286,69
		ЗТР	чел-ч	1,26		*0,6	1		15,12
								8 713,69	435,68
20	3.9-36-2	МОНТАЖ РЕШЕТОК, ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ (применительно: демонтаж оконных решеток)	т	0,5				3.9-36-2	
		ЗП			615,12	*0,6	1	16,83	3 105,74
		ЭМ			119,06	*0,6	1	5,19	185,38
		в т.ч. ЗПМ			13,51	*0,6	1	16,83	68,21
		НР от ЗП	%	71					2 205,08
		СП от ЗП	%	44					1 366,53
		НР и СП от ЗПМ	%	167					113,91
		ЗТР	чел-ч	46,6		*0,6	1		13,98
								6 976,64	13 953,28

Итого по разделу: Демонтажные работы

3 374 017,93

Раздел: Отделочные работы

Подраздел: Стены

1	3.15-41-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН Объем: 42,587=(1553,2+882*2+776,3+165,2)/100	100 м2	42,587			3.15-41-1		
		ЗП			771,08		1	16,83	552 663,27
		ЭМ			156,80		1	8,22	54 890,21
		в т.ч. ЗПМ			35,98		1	16,83	25 788,28
		МР			1,41		1	4,68	281,02
1,1	1.1-1-118	ВОДА	м3	4,507408	7,07		1	3,98	126,83
1,2	1.3-2-120	СМЕСИ СУХИЕ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ 'ЕМАСО S88'	т	25,756618	18 855,30		1	1,58	767 325,04
1,3	1.3-2-13	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 75	м3	64,391544	481,69		1	5,92	183 619,24
		НР от ЗП	%		84				464 237,15
		СП от ЗП	%		44				243 171,84
		НР и СП от ЗПМ	%		167				43 066,43
		ЗТР	чел-ч		61,1		1		2 602,07
									2 309 381,03
									54 227,37
2	3.15-96-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 м2	15,532			3.15-96-3		
		ЗП			458,64		1	16,83	119 890,13
		ЭМ			29,03		1	8,93	4 026,48
		в т.ч. ЗПМ			6,86		1	16,83	1 793,23
		МР			6,09		1	4,68	442,68
2,1	1.1-1-1478	ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	т	0,792132	13 953,60		1	3,24	35 812,02
2,2	1.1-1-442	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ АКРИЛОВЫЕ, МАРКА ВДА-Н ДОКУ-2	т	0,978516	26 163,00		1	2,41	61 698,20
		НР от ЗП	%		84				100 707,71
		СП от ЗП	%		44				52 751,66
		НР и СП от ЗПМ	%		167				2 994,69
		ЗТР	чел-ч		39		1		605,75
									378 323,57
									24 357,69
3	3.15-165-1	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	100 м2	33,167			3.15-165-1		
		ЗП			51,98		1	16,83	29 015,27
		ЭМ			0,80		1	8,62	228,72
		в т.ч. ЗПМ			0,18		1	16,83	100,48
3,1	1.1-1-3931	ГРУНТОВКА УЛЬТРАДИСПЕРСИОННАЯ НА ОСНОВЕ ЧИСТОГО АКРИЛАТА, ТИПА "ТИФГРУНД ЛЕФ"	л	331,67	68,83		1	5,3	120 992,88
		НР от ЗП	%		84				24 372,83
		СП от ЗП	%		44				12 766,72
		НР и СП от ЗПМ	%		167				167,80
		ЗТР	чел-ч		4,65		1		154,23
									187 544,22
									5 654,54
4	3.15-140-2	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛОБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ОДИН РАЗ БЕЗ ПОДГОТОВКИ	100 м2	8,22			3.15-140-2		
		ЗП			1 477,18		1	16,83	204 356,92
		ЭМ			0,75		1	6,28	38,72
		в т.ч. ЗПМ			0,22		1	16,83	30,44
		МР			949,18		1	3,12	24 343,05
4,1	1.1-1-438	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, МАРКА ВД-ВА-17	т	0,13152	22 652,13		1	2,29	6 822,39
4,2	1.1-1-1820	ОБОИ СТЕКЛОТКАНЕВЫЕ ПОД ПОКРАСКУ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ, ОДНОСЛОЙНЫЕ	м2	920,64	16,38		1	3,89	58 661,52
		НР от ЗП	%		84				171 659,81
		СП от ЗП	%		44				89 917,04
		НР и СП от ЗПМ	%		167				50,83
		ЗТР	чел-ч		120		1		986,40
									555 850,28
									67 621,69
5	3.15-140-3	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОКРАСКУ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ СТЕКЛОБОЕВ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К ПОЗ. 15-140-1, 15-140-2	100 м2	8,22			3.15-140-3		
		ЗП			66,04		1	16,83	9 136,15
5,1	1.1-1-438	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, МАРКА ВД-ВА-17	т	0,1233	22 652,13		1	2,29	6 395,99
		НР от ЗП	%		84				7 674,37
		СП от ЗП	%		44				4 019,91
		ЗТР	чел-ч		5,49		1		45,13
									27 226,42
									3 312,22
6	3.15-96-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 м2	7,763			3.15-96-3		
		ЗП			458,64		1	16,83	59 921,91
		ЭМ			29,03		1	8,93	2 012,46
		в т.ч. ЗПМ			6,86		1	16,83	896,27
		МР			6,09		1	4,68	221,25
6,1	1.1-1-1478	ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	т	0,395913	13 953,60		1	3,24	17 899,09
6,2	Прайс-лист	Краска Krastone Базисная стоимость: = (856,8 / 1,18) / 4,416	л	155,26	164,43	*1,02	1	4,416	114 992,60
		НР от ЗП	%		84				50 334,40
		СП от ЗП	%		44				26 365,64
		НР и СП от ЗПМ	%		167				1 496,77
		ЗТР	чел-ч		39		1		302,76
									273 244,12
									35 198,26

7	3.15-103-5	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА СТЕН ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 м2	7,763			3.15-103-5		
		ЗП			136,14	1	16,83	17 786,87	
		ЭМ			0,74	1	8,99	51,64	
		в т.ч. ЗПМ			0,18	1	16,83	23,52	
		МР			3,64	1	4,68	132,24	
7,1	1.1-1-1478	ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	т	0,225127	13 953,60	1	3,24	10 177,92	
		НР от ЗП	%	84				14 940,97	
		СП от ЗП	%	44				7 826,22	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				39,28	
		ЗТР	чел-ч	10,9		1			84,62
								50 955,14	6 563,85
8	3.8-2-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	100 м2	0,1836			3.8-2-7		
		ЗП			487,11	1	16,83	1 505,16	
		ЭМ			71,29	1	8,64	113,09	
		в т.ч. ЗПМ			13,35	1	16,83	41,25	
		МР			27,72	1	4,68	23,82	
8,1	1.1-1-613	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ, МАРКА МБ-50, БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ	т	0,044064	11 626,84	1	3,27	1 675,30	
		НР от ЗП	%	76				1 143,92	
		СП от ЗП	%	44				662,27	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				68,89	
		ЗТР	чел-ч	39		1			7,16
								5 192,45	28 281,32
9	3.15-149-1	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 м2	1,652			3.15-149-1		
		ЗП			1 362,19	1	16,83	37 873,19	
		ЭМ			21,72	1	6,95	249,38	
		в т.ч. ЗПМ			3,85	1	16,83	107,04	
		МР			83,42	1	2,12	292,16	
9,2	1.3-2-136	СМЕСИ СУХИЕ (КЛЕИ) ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН И ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ И ПЛИТКАМИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ	т	0,6195	1 424,67	1	7,78	6 866,50	
9,3	1.1-1-834	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ ГЛАДКИЕ, БЕЛЫЕ И ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ), КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, СОРТ I	м2	165,2	52,32	1	6,24	53 933,97	
		НР от ЗП	%	84				31 813,48	
		СП от ЗП	%	44				16 664,20	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				178,76	
		ЗТР	чел-ч	115,26		1			190,41
								147 871,64	89 510,68
Итого по подразделу: Стены								3 935 588,87	
Подраздел: Потолок									
1	3.15-51-6	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100 м2	10,597			3.15-51-6		
		ЗП			911,90	1	16,83	162 635,09	
		ЭМ			228,26	1	7,73	18 697,87	
		в т.ч. ЗПМ			56,76	1	16,83	10 123,00	
		МР			180,36	1	11,42	21 826,76	
1,1	1.1-1-118	ВОДА	м3	1,220266	7,07	1	3,98	34,34	
1,2	1.3-2-98	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ ДЛЯ ФИНИШНОГО ОШТУКАТУРИВАНИЯ, ТИПА 'ФАЙНПУТЦ'	кг	660,177914	33,72	1	4,43	98 617,11	
1,3	1.3-2-13	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 75	м3	2,899339	481,69	1	5,92	8 267,77	
1,4	1.3-2-15	РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА 4	м3	14,496696	540,42	1	5,31	41 600,16	
		НР от ЗП	%	84				136 613,48	
		СП от ЗП	%	44				71 559,44	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				16 905,41	
		ЗТР	чел-ч	67,2		1			712,12
								576 757,43	54 426,48
2	3.15-96-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100 м2	10,597			3.15-96-4		
		ЗП			576,24	1	16,83	102 770,97	
		ЭМ			32,01	1	8,93	3 029,15	
		в т.ч. ЗПМ			7,56	1	16,83	1 348,31	
		МР			6,09	1	4,68	302,03	
2,1	1.1-1-1478	ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	т	0,582835	13 953,60	1	3,24	26 349,77	
2,2	1.1-1-442	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ АКРИЛОВЫЕ, МАРКА ВДА-Н ДОКУ-2	т	0,667611	26 163,00	1	2,41	42 094,76	
		НР от ЗП	%	84				86 327,61	
		СП от ЗП	%	44				45 219,23	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				2 251,68	
		ЗТР	чел-ч	49		1			519,25
								308 345,20	29 097,40
3	3.15-29-1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ Объем: 7,37=(345+392)/100	100 м2	7,37			3.15-29-1		
		ЗП			2 094,40	1	16,83	259 783,30	
		ЭМ			19,66	1	6,28	909,94	

		в т.ч. ЗПМ			3,93		1	16,83	487,47
3,1	1.1-1-863	МР			51,82		1	3,51	1 340,52
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКАМ, ТИП 'АРМСТРОНГ'	компл.	737	21,28		1	2,7	42 345,07
3,2	1.1-1-2105	ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА 'АРМСТРОНГ', ТИП 'GEDINA' A	м2	737	138,89		1	4,41	451 416,11
		НР от ЗП	%	84					218 217,97
		СП от ЗП	%	44					114 304,65
		НР и СП от ЗПМ	%	167					814,07
		ЗТР	чел-ч	176			1		1 297,12
									1 089 131,63 147 779,05
4	3.29-633-1	УСТРОЙСТВО РЕЕЧНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100 м2	0,35				3.29-633-1	
		ЗП			4 447,99		1	16,83	26 200,89
		ЭМ			79,82		1	6,9	192,77
		в т.ч. ЗПМ			4,54		1	16,83	26,74
		МР			2 289,17		1	10,17	8 148,30
4,1	1.6-2-106	ПОТОЛКИ РЕЕЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА РЕЙКИ 150 ММ, БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ, ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВОЙ ЭМАЛЬЮ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	м2	35	169,87		1	2,91	17 301,26
		НР от ЗП	%	76					19 912,68
		СП от ЗП	%	44					11 528,39
		НР и СП от ЗПМ	%	167					44,66
		ЗТР	чел-ч	367,95			1		128,78
									83 328,95 238 082,71

Итого по подразделу: Потолок

2 057 563,21

Подраздел: Низ стены

1	3.11-28-8	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА "КЕРАМОГРАНИТ"	100 м	9,256				3.11-28-8	
		ЗП			359,42		1	16,83	55 989,90
		ЭМ			2,36		1	7,06	154,22
		в т.ч. ЗПМ			0,41		1	16,83	63,87
		МР			0,07		1	4	2,59
1,1	1.3-2-24								
1,2	1.3-2-136	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ	т	0,055536	796,76		1	4,49	198,68
1,3	1.1-1-3228	СМЕСИ СУХИЕ (КЛЕИ) ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН И ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ И ПЛИТКАМИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ	т	0,398008	1 424,67		1	7,78	4 411,49
		ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 600X600X10 ММ, АРТИКУЛ ЦВЕТА ST 043; 072; 093	м2	94,4112	198,81		1	3,7	69 448,60
		НР от ЗП	%	88					49 271,11
		СП от ЗП	%	44					24 635,56
		НР и СП от ЗПМ	%	167					106,66
		ЗТР	чел-ч	29,18			1		270,09
									204 218,81 22 063,40
2	3.11-29-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100 м	3,144				3.11-29-1	
		ЗП			115,07		1	16,83	6 088,76
		ЭМ			2,23		1	8,93	62,61
		в т.ч. ЗПМ			0,53		1	16,83	28,04
2,1	1.1-1-394	КЛЕЙ МАСТИКА (РЕЗИНОВЫЙ), КН-2	кг	16,1916	9,99		1	22,54	3 645,94
2,2	Прайс-лист	ПЛИНТУСЫ ПВХ	м	317,544	16,32	*1,02 [к нр *1]	1	4,416	23 342,82
		Базисная стоимость: = (85,05 / 1,18) / 4,416							5 358,11
		НР от ЗП	%	88					2 679,05
		СП от ЗП	%	44					46,83
		НР и СП от ЗПМ	%	167					
		ЗТР	чел-ч	8,99			1		28,26
									41 224,12 13 112,00

Итого по подразделу: Низ стены

245 442,93

Подраздел: Полы

1	3.11-10-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 м2	18,317				3.11-10-1	
		ЗП			242,87		1	16,83	74 870,78
		ЭМ			12,59		1	1,29	297,49
		в т.ч. ЗПМ			0,31		1	16,83	95,57
		МР			24,75		1	4	1 813,38
1,1	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150	м3	37,36668	478,96		1	6,24	111 678,19
		НР от ЗП	%	88					65 886,29
		СП от ЗП	%	44					32 943,14
		НР и СП от ЗПМ	%	167					159,60
		ЗТР	чел-ч	23,33			1		427,34
									287 648,87 15 703,93
2	3.11-10-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1	100 м2	18,317				3.11-10-2	
		ЗП			4,50	*6	1	16,83	8 323,43
		ЭМ			3,22	*6	1	1,29	456,51
		в т.ч. ЗПМ			0,08	*6	1	16,83	147,97
2,1	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150	м3	56,05002	478,96	к нр *6	1	6,24	167 517,28
		НР от ЗП	%	88					7 324,62
		СП от ЗП	%	44					3 662,31
		НР и СП от ЗПМ	%	167					247,11
		ЗТР	чел-ч	0,44		*6	1		48,36
									187 531,26 10 238,10

3	3.11-36-1	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ	100 м2	14,517			3.11-36-1		
		ЗП			986,98	1	16,83	241 140,05	
		ЭМ			99,77	1	9,71	14 063,59	
		в т.ч. ЗПМ			12,51	1	16,83	3 056,46	
		МР			699,78	1	1,51	15 339,65	
3,1	1.3-2-138	СМЕСИ СУХИЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ, ЦВЕТНЫЕ	т	0,806506	27 362,67	1	1,16	25 599,06	
3,2	1.3-2-139	СМЕСИ СУХИЕ (КЛЕИ) ВОДОСТОЙКИЕ ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ И НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ ИЗ КЕРАМИКИ, НАТУРАЛЬНОГО И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ, МАРКА 'КЕРАТЭКС' К12	т	6,82299	3 368,88	1	2,82	64 820,05	
3,3	1.1-1-3228	ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ	м2	1480,734	198,81	1	3,7	1 089 223,49	
		НР от ЗП	%		88			212 203,24	
		СП от ЗП	%		44			106 101,62	
		НР и СП от ЗПМ	%		167			5 104,29	
		ЗТР	чел-ч		84,08	1			1 220,59
									1 773 595,04 122 173,66
4	3.11-4-5	УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	100 м2	0,35			3.11-4-5		
		ЗП			237,31	1	16,83	1 397,87	
		ЭМ			189,59	1	8,71	577,97	
		в т.ч. ЗПМ			32,80	1	16,83	193,21	
		МР			5 970,27	1	6,23	13 018,17	
		НР от ЗП	%		88			1 230,13	
		СП от ЗП	%		44			615,06	
		НР и СП от ЗПМ	%		167			322,66	
		ЗТР	чел-ч		19	1			6,65
									17 161,86 49 033,89
5	3.11-18-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 м2	0,35			3.11-18-3		
		ЗП			1 215,82	1	16,83	7 161,79	
		ЭМ			162,37	1	9,27	526,81	
		в т.ч. ЗПМ			39,82	1	16,83	234,56	
		МР			1 222,23	1	6,23	2 665,07	
5,1	1.1-1-2400	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, ПОЛИРОВАННАЯ, РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ, ЦВЕТА: СВЕТЛО-СЕРЫЙ, СЕРЫЙ, СВЕТЛО-ЗЕЛЕНый, БЕЖЕВый	м2	35,7	147,08	1	4,22	22 158,19	
		НР от ЗП	%		88			6 302,38	
		СП от ЗП	%		44			3 151,19	
		НР и СП от ЗПМ	%		167			391,72	
		ЗТР	чел-ч		106	1			37,10
									42 357,15 121 020,43
6	3.11-26-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО ЛИНОЛЕУМА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ	100 м2	3,45			3.11-26-3		
		ЗП			454,58	1	16,83	26 394,51	
		ЭМ			64,02	1	8,93	1 972,36	
		в т.ч. ЗПМ			15,13	1	16,83	878,50	
		МР			0,98	1	4,68	15,82	
6,1	1.1-1-389	КЛЕЙ ДИСПЕРСНЫЙ, 'АДМ-К'	т	0,159735	43 326,77	1	1,6	11 073,28	
6,2	Прайс-лист	ЛИНОЛЕУМ ТАРКЕТТ 5 ММ <i>Базисная стоимость: = (540 / 1,18) / 4,416</i>	м2	369,15	103,63	*1,02 [к нр *1]	1	4,416	172 312,83
		НР от ЗП	%		88			23 227,17	
		СП от ЗП	%		44			11 613,58	
		НР и СП от ЗПМ	%		167			1 467,10	
		ЗТР	чел-ч		38,2	1			131,79
									248 076,65 71 906,28

Итого по подразделу: Полы

2 556 370,83

Подраздел: Проемы

1	3.9-74-1	УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	10 шт.	2,7			3.9-74-1		
		ЗП			660,45	1	16,83	30 011,51	
		ЭМ			22,88	1	6,63	409,57	
		в т.ч. ЗПМ			3,50	1	16,83	159,04	
		МР			2 831,60	1	3,41	26 070,54	
1,1	Прайс-лист	Дверь противопожарная 1-60 2100-700 <i>Базисная стоимость: = (10 321 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	2	1 980,66	*1,02	1	4,416	17 843,05
1,2	Прайс-лист	Дверь противопожарная 1-60 2100-800 <i>Базисная стоимость: = (10 455 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	2 006,38	*1,02	1	4,416	9 037,38
1,3	Прайс-лист	Дверь противопожарная 1-60 2100-900 <i>Базисная стоимость: = (9 956 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	10	1 910,62	*1,02	1	4,416	86 060,44
1,4	Прайс-лист	Дверь противопожарная 1-60 2100-1000 <i>Базисная стоимость: = (20 840 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	14	3 999,32	*1,02	1	4,416	252 199,04
		НР от ЗП	%		71			21 308,17	
		СП от ЗП	%		44			13 205,06	
		НР и СП от ЗПМ	%		167			265,60	
		ЗТР	чел-ч		56,18	1			151,69
									456 410,36 169 040,87
2	3.9-74-2	УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	10 шт.	1,9			3.9-74-2		
		ЗП			1 099,73	1	16,83	35 166,07	
		ЭМ			32,66	1	6,79	421,35	
		в т.ч. ЗПМ			5,14	1	16,83	164,36	
		МР			3 752,89	1	3,41	24 314,97	
2,1	Прайс-лист	Дверь противопожарная 1-60 2300х1300 <i>Базисная стоимость: = (17 500 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	3	3 358,36	*1,02	1	4,416	45 381,38

2,2	Прайс-лист	Дверь противопожарная 1-60 2300x1400 <i>Базисная стоимость: = (18 125 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	16	3 478,30	*1,02	1	4,416	250 678,02	
		НР от ЗП	%	71					24 967,91	
		СП от ЗП	%	44					15 473,07	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					274,48	
		ЗТР	чел-ч	93,33			1			177,33
									396 677,25	208 777,50
3	3.10-21-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2 ДО 3	100 м2	0,7987				3.10-21-1		
		Объем: 0,7987=(23,1+20,79+6,72+1,96+18,9+8,4)/100								
		ЗП			1 081,50		1	16,83	14 537,65	
		ЭМ			315,24		1	8,3	2 089,79	
		в т.ч. ЗПМ			79,57		1	16,83	1 069,59	
		МР			2 042,07		1	4,9	7 991,91	
		НР от ЗП	%	88					12 793,13	
		СП от ЗП	%	44					6 396,57	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					1 786,22	
		ЗТР	чел-ч	89,9			1			71,80
									45 595,27	57 086,85
4	1.9-7-27	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, ГЛУХИЕ, СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, БЕЗ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ (КРОМЕ ПЕТЕЛЬ), НЕОКРАШЕННЫЕ, МАРКА ДГ21-10, ПЛОЩАДЬ 2,01 М2	м2	23,1	272,40		1	4,02	25 295,61	
									25 295,61	1 095,05
5	1.9-7-16	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, ГЛУХИЕ, СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, БЕЗ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ (КРОМЕ ПЕТЕЛЬ), НЕОКРАШЕННЫЕ, МАРКА ДГ21-9, ПЛОЩАДЬ 1,8 М2	м2	20,79	286,74		1	4,07	24 262,59	
									24 262,59	1 167,03
6	1.9-7-10	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, ГЛУХИЕ, СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, ОДНОПОЛЬНЫЕ, НЕОКРАШЕННЫЕ, БЕЗ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ (КРОМЕ ПЕТЕЛЬ), МАРКА ДГ21-8, ПЛОЩАДЬ 1,59 М2	м2	6,72	287,73		1	3,81	7 366,81	
									7 366,81	1 096,25
7	1.9-7-1	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, ГЛУХИЕ, СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, ОДНОПОЛЬНЫЕ, БЕЗ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ (КРОМЕ ПЕТЕЛЬ), НЕОКРАШЕННЫЕ, МАРКА ДГ21-7, ПЛОЩАДЬ 1,39 М2	м2	1,96	285,01		1	3,85	2 150,69	
									2 150,69	1 097,29
8	1.9-7-1	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, ГЛУХИЕ, СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, ОДНОПОЛЬНЫЕ, БЕЗ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ (КРОМЕ ПЕТЕЛЬ), НЕОКРАШЕННЫЕ, МАРКА ДГ21-7, ПЛОЩАДЬ 1,39 М2 (применительно: ДГ21-6)	м2	18,9	285,01		1	3,85	20 738,75	
									20 738,75	1 097,29
9	1.9-7-1	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, ГЛУХИЕ, СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, ОДНОПОЛЬНЫЕ, БЕЗ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ (КРОМЕ ПЕТЕЛЬ), НЕОКРАШЕННЫЕ, МАРКА ДГ21-7, ПЛОЩАДЬ 1,39 М2 (применительно: ДГ21-5)	м2	8,4	285,01		1	3,85	9 217,22	
									9 217,22	1 097,29
10	3.10-83-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 Объем: 0,1638=(7,56+8,82)/100	100 м2	0,1638				3.10-83-1		
		ЗП			2 355,28		1	16,83	6 492,93	
		ЭМ			308,76		1	7,9	399,54	
		в т.ч. ЗПМ			61,43		1	16,83	169,35	
		МР			11 347,63		1	2,21	4 107,82	
10,1	1.1-1-2980	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ДИФФУЗИОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА 'ВИКАР', МАРКА ЛТ(Д), ШИРИНА 100 ММ	м	7,0434	14,75		1	2,56	265,96	
10,2	1.1-1-2981	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА 'ЛИПЛЕНТ', МАРКА СТ, ШИРИНА 100 ММ	м	65,8476	15,13		1	1,8	1 793,29	
10,3	1.9-2-23	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ 'КБЕ', ПР-ВА 'ПИК-ПРОФИЛЬ', ОДИНАРНОЙ КОНСТР., МАРКА БП(КБЕ) 22-7,5 ВВК, ОСТЕКЛ. ДВУХКАМ.								
		СТЕКЛОПАК., ОДНОСТВОРЧАТЫЕ, ПЛОЩАДЬ 1,6 М2, С ИМПОРТ.ФУРН, ДЛЯ ЖД КОПЭ	м2	7,56	3 107,76		1	1,37	32 187,69	
10,4	1.9-2-22	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ 'КБЕ', ПР-ВА 'ПИК-ПРОФИЛЬ', ОДИНАРНОЙ КОНСТР., МАРКА БП(КБЕ) 22-9 ВВК, ОСТЕКЛ. ДВУХКАМ. СТЕКЛОПАК., ОДНОСТВОРЧАТЫЕ, ПЛОЩАДЬ 1,9 М2, С ИМПОРТ.ФУРН, ДЛЯ ЖД КОПЭ	м2	8,82	3 107,76		1	1,36	37 278,20	
10,5	1.1-1-2983	ЛЕНТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСЖАТАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПСУЛ 10/3	м	47,9934	5,49		1	2,02	532,24	
		НР от ЗП	%	88					5 713,78	
		СП от ЗП	%	44					2 856,89	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					282,81	
		ЗТР	чел-ч	199,01			1			32,60

11	3.10-84-5	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 Объем: 0,0048=0,48/100	100 м2	0,0048			3.10-84-5		
		ЗП			2 208,63	1	16,83	178,42	
		ЭМ			304,66	1	7,9	11,55	
		в т.ч. ЗПМ			61,19	1	16,83	4,94	
		МР			9 777,57	1	2,08	97,62	
11,1	1.1-1-2980	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ДИФфуЗИОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ для НАРУЖНОГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА 'ВИКАР', МАРКА ЛТ(Д), ШИРИНА 100 ММ	м	0,4104	14,75		1	2,56	15,50
11,2	1.1-1-2981	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ для ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА 'ЛИПЛЕНТ', МАРКА СТ, ШИРИНА 100 ММ	м	1,6968	15,13		1	1,8	46,21
11,3	1.9-1-203	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ГЛУХИЕ, ОДНОСТВОРЧАТЫЕ С ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 0,97 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ	м2	0,48	2 907,08		1	1,32	1 841,93
11,4	1.1-1-2983	ЛЕНТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСЖАТАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПСУЛ 10/3	м	0,9936	5,49		1	2,02	11,02
		НР от ЗП	%		88				157,01
		СП от ЗП	%		44				78,50
		НР и СП от ЗПМ	%		167				8,25
		ЗТР	чел-ч	188,92			1		0,91
								2 446,01	509 585,42
12	3.10-84-6	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 2	100 м2	0,21			3.10-84-6		
		ЗП			1 692,64	1	16,83	5 982,30	
		ЭМ			283,85	1	8,21	489,39	
		в т.ч. ЗПМ			59,99	1	16,83	212,02	
		МР			6 738,12	1	2,12	2 999,81	
12,1	1.1-1-2980	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ДИФфуЗИОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ для НАРУЖНОГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА 'ВИКАР', МАРКА ЛТ(Д), ШИРИНА 100 ММ	м	12,075	14,75		1	2,56	455,95
12,2	1.1-1-2981	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ для ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА 'ЛИПЛЕНТ', МАРКА СТ, ШИРИНА 100 ММ	м	52,185	15,13		1	1,8	1 421,21
12,3	1.9-1-204	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ОДНОЙ ГЛУХОЙ СТОРКОЙ, ПЛОЩАДЬ 2,4 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ	м2	21	2 786,92		1	1,84	107 686,59
12,4	1.1-1-2983	ЛЕНТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСЖАТАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПСУЛ 10/3	м	33,075	5,49		1	2,02	366,80
		НР от ЗП	%		88				5 264,42
		СП от ЗП	%		44				2 632,21
		НР и СП от ЗПМ	%		167				354,07
		ЗТР	чел-ч	145,19			1		30,49
								127 652,75	607 870,24
Итого по подразделу: Проемы								1 209 724,46	

Подраздел: Перегородки

1	3.10-89-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОБШИВКОЙ С ДВУХ СТОРОН ПО ДВА СЛОЯ С КАЖДОЙ ПО СИСТЕМЕ ТИПА "КНАУФ" (С 112), ГЛУХИХ	100 м2	1,783			3.10-89-1		
		ЗП			1 736,12	1	16,83	52 097,30	
		ЭМ			87,31	1	7,99	1 243,83	
		в т.ч. ЗПМ			23,16	1	16,83	694,98	
		МР			2 183,32	1	3,29	12 807,51	
1,1	1.1-1-3719	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ МИКРОПОРИСТАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ, ТИПА "ДИХТУНГСБАНД", ШИРИНА 50 ММ, ТОЛЩИНА 3,2 ММ	м	224,658	0,71		1	4,11	655,57
1,2	1.7-4-32	ПРОФИЛИ СТОЕК для МОНТАЖА ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, СТАЛЬНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПС, СЕЧЕНИЕ 75Х50Х0,6 ММ	м	363,732	23,22		1	2,37	20 016,68
1,3	1.7-4-28	ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИХ для МОНТАЖА ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, СТАЛЬНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПН, СЕЧЕНИЕ 75Х40Х0,6 ММ	м	135,508	24,43		1	2,14	7 084,39
1,4	1.1-1-2661	ЛИСТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ ГВЛВ, ТОЛЩИНА 12,5 ММ	м2	750,643	28,70		1	5,01	107 932,71

1,5	1.1-1-889	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКА П-75	м3	183,649	697,82	1	5,33	683 060,53	
		НР от ЗП	%	76				39 593,95	
		СП от ЗП	%	44				22 922,81	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				1 160,62	
		ЗТР	чел-ч	147,65		1			263,26
								948 575,90	532 011,16
2	3.10-88-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОБШИВКОЙ С ДВУХ СТОРОН В ОДИН СЛОЙ ПО СИСТЕМЕ ТИПА "КНАУФ" (С 111), ГЛУХИХ	100 м2	0,235			3.10-88-1		
		ЗП			1 250,17	1	16,83	4 944,48	
		ЭМ			72,33	1	7,9	134,28	
		в т.ч. ЗПМ			19,47	1	16,83	77,00	
		МР			1 541,55	1	3,61	1 307,77	
2,1	1.1-1-3719	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ МИКРОПОРИСТАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ, ТИПА "ДИХТУНГСБАНД", ШИРИНА 50 ММ, ТОЛЩИНА 3,2 ММ	м	29,61	0,71	1	4,11	86,40	
2,2	1.7-4-31	ПРОФИЛИ СТОЕК ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, СТАЛЬНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПС, СЕЧЕНИЕ 50Х50Х0,6 ММ	м	47,94	19,44	1	2,42	2 255,33	
2,3	1.7-4-27	ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, СТАЛЬНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПН, СЕЧЕНИЕ 50Х40Х0,6 ММ	м	35,485	23,58	1	1,86	1 556,33	
2,4	1.1-1-2661	ЛИСТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ ГВЛВ, ТОЛЩИНА 12,5 ММ	м2	49,35	28,70	1	5,01	7 095,89	
2,5	1.1-1-889	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, МАРКА П-75	м3	24,205	697,82	1	5,33	90 027,61	
		НР от ЗП	%	76				3 757,80	
		СП от ЗП	%	44				2 175,57	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				128,59	
		ЗТР	чел-ч	105,93		1			24,89
								113 470,05	482 851,28
3	3.10-122-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ	100 м2	0,105			3.10-122-1		
		ЗП			1 215,92	1	16,83	2 148,71	
		ЭМ			116,41	1	6,41	78,35	
		в т.ч. ЗПМ			22,45	1	16,83	39,67	
		МР			2 992,57	1	3,7	1 162,61	
3,1	1.9-14-22	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ С ДВУМЯ АРМИРОВАННЫМИ СТЕКЛАМИ (6АХ12Х6А), С СЭНДВИЧЕМ ТОЛЩИНОЙ 24 ММ, БЕЗ ДВЕРНОГО БЛОКА 22-10/1 (Б), ПЛОЩАДЬ 4,80 М2	м2	10,5	1 706,50	1	2,11	37 807,51	
		НР от ЗП	%	91				1 955,33	
		СП от ЗП	%	44				945,43	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				66,25	
		ЗТР	чел-ч	106,18		1			11,15
								44 164,19	420 611,33
4	3.11-39-1	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)	100 м	0,1			3.11-39-1		
		ЗП			189,38	1	16,83	318,73	
		ЭМ			14,65	1	9,51	13,93	
		в т.ч. ЗПМ			0,77	1	16,83	1,30	
		МР			45,26	1	2,38	10,77	
4,1	1.7-12-31	ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ, ШИРИНА 40 ММ, МАРКА СПА 3505	м	10,5	8,79	1	3,73	344,26	
		НР от ЗП	%	88				280,48	
		СП от ЗП	%	44				140,24	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				2,17	
		ЗТР	чел-ч	16,64		1			1,66
								1 110,58	11 105,80
Итого по подразделу: Перегородки								1 107 320,72	
Итого по разделу: Отделочные работы								11 112 011,02	
Раздел: Разные работы									
1	6.68-13-1	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ	т	251,358			6.68-13-1		
		ЭМ			8,86	1	7,71	17 170,42	
		в т.ч. ЗПМ			1,48	1	16,83	6 260,93	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				10 455,75	
								27 626,17	109,91
Итого по разделу: Разные работы								27 626,17	
Раздел: Прочие затраты									
1	15.1-28-5	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 28 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ	т	251,358			15.1-28-5		
		ЭМ			58,32	1	5,51	80 772,18	
								80 772,18	321,34
Итого по разделу: Прочие затраты								80 772,18	

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]