

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

Северный район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-1
(локальная смета)

на планировку территории МОУ "Секретарская СОШ"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 198/10-29.10.10

Сметная стоимость строительных работ _____ 135,512тыс руб.

Средства на оплату труда _____ 11,023тыс руб.

Сметная трудоемкость _____ 1203,2 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2010г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. планировка территории																
1	ФЕР01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (18 руб.): 95%*0.9 от ФОТ СП (9 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</i>	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	3,242	23,33		23,33	5,13	76		76	17			0,38	1,23
	1. 070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,38 1,23	61,39		61,39	13,5	75,51		75,51	16,61				
2	ФЕР01-01-030-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (102 руб.): 95%*0.9 от ФОТ СП (51 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,648	664,24		664,24	146,07	430		430	95			10,82	7,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1. 070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	10,82 7,01	61,39		61,39	13,5	430,34		430,34	94,64				
3	ФЕР01-01-030-09	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗИМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (375 руб.): 95%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (187 руб.): 50%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,648	2460,52		2460,52	541,08	1594		1594	351			40,08	25,97
	1. 070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	40,08 25,97	61,39		61,39	13,5	1594,3		1594,3	350,6				
4	ФЕР01-01-048-03	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (8930 руб.): 95%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (4439 руб.): 50%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,54	18883,28	16527,05	2356,23	266,89	10197	8925	1272	144	1937,52	1046,26	19,61	10,59
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 3)	чел. час	1937,52 1046,26	8,53	8,53			8924,6	8924,6						
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.-ч	17,23 9,3	125,7		125,7	13,5	1169,01		1169,01	125,55				
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,38 1,29	80,01		80,01	14,4	103,21		103,21	18,58				
Итого по разделу 1 планировка территории									135512					1203,2	56	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									12297	8925	3372	607		1046,26	44,8	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									14479	10264	4215	759		1203,2	56	
Накладные расходы									9425							
Сметная прибыль									4685							
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									28589					1203,2	56	
Итого									28589					1203,2	56	
Всего с учетом "Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74"									135512					1203,2	56	
Справочно, в ценах 2001г.:																
Машины и механизмы									4215							
ФОТ									11023							
Накладные расходы									9425							
Сметная прибыль									4685							
ВСЕГО по смете									135512					1203,2	56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----