

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

Капитальный ремонт помещений ГУЗ "АОДКБ им. ПГ.Выжлецова".

Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделение выхаживания недоношенных и патологии новорожденных

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Пусконаладочные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 2159915,5 руб.

монтажных работ _____ 583021,92 руб.

прочих _____ 1576893,58 руб.

Средства на оплату труда _____ 1095387,81 руб.

Сметная трудоемкость _____ 4078,8 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2011 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ПНР систем вентиляции и кондиционирования												
1	ФЕРп03-01-001-01	Шахта вытяжная (дефлектор) (1 устройство) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (1зона) ОЗП=19,34;</i> <i>ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19</i> <i>НР (205,61 руб.): 58% от ФОТ (354,5 руб.)</i> <i>СП (113,44 руб.): 32% от ФОТ (354,5 руб.)</i>	1	354,5 354,50			354,5	354,5			1,4	1,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕРп03-01-002-13	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5 (1 устройство) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (11081,47 руб.): 58% от ФОТ (19105,99 руб.) СП (6113,92 руб.): 32% от ФОТ (19105,99 руб.)	15	1273,73 1273,73			19105,99	19105,99			5	75
3	ФЕРп03-01-010-02	Парогенератор для увлажнения воздуха (1 устройство) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (21148,69 руб.): 58% от ФОТ (36463,25 руб.) СП (11668,24 руб.): 32% от ФОТ (36463,25 руб.)	6	6077,21 6077,21			36463,25	36463,25			24	144
4	ФЕРп03-01-011-01	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом (1 устройство) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (1365,58 руб.): 58% от ФОТ (2354,45 руб.) СП (753,42 руб.): 32% от ФОТ (2354,45 руб.)	6	392,41 392,41			2354,45	2354,45			1,5	9
5	ФЕРп03-01-011-03	Регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха (1 устройство) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (83513,4 руб.): 58% от ФОТ (143988,62 руб.) СП (46076,36 руб.): 32% от ФОТ (143988,62 руб.)	64	2249,82 2249,82			143988,62	143988,62			8,6	550,4
6	ФЕРп03-01-011-06	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий (1 устройство) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (2610,02 руб.): 58% от ФОТ (4500,03 руб.) СП (1440,01 руб.): 32% от ФОТ (4500,03 руб.)	4	1125,01 1125,01			4500,03	4500,03			4,3	17,2
7	ФЕРп03-01-022-01	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 (1 вентиляционная сеть) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (9104,1 руб.): 58% от ФОТ (15696,73 руб.) СП (5022,95 руб.): 32% от ФОТ (15696,73 руб.)	6	2616,12 2616,12			15696,73	15696,73			10	60

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕРп03-01-011-05	<p>Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный (1 устройство) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (6798,52 руб.): 58% от ФОТ (11721,59 руб.) СП (3750,91 руб.): 32% от ФОТ (11721,59 руб.)</i></p>	16	732,6 732,60			11721,59	11721,59			2,8	44,8
9	ФЕРп03-01-011-10	<p>Регулировочно-запорное устройство: гермоклапан с ручным или электрическим приводом (1 устройство) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (99842,73 руб.): 58% от ФОТ (172142,63 руб.) СП (55085,64 руб.): 32% от ФОТ (172142,63 руб.)</i></p>	94	1831,3 1831,30			172142,63	172142,63			7	658
10	ФЕРп03-01-029-03	<p>Фильтр: из объемного материала (1 устройство) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (13653,12 руб.): 58% от ФОТ (23539,87 руб.) СП (7532,76 руб.): 32% от ФОТ (23539,87 руб.)</i></p>	28	840,71 840,71			23539,87	23539,87			3,3	92,4
11	ФЕРп03-01-008-01	<p>Камера оросительная, работающая по адиабатическому процессу (1 устройство) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (4432,59 руб.): 58% от ФОТ (7642,39 руб.) СП (2445,56 руб.): 32% от ФОТ (7642,39 руб.)</i></p>	3	2547,46 2547,46			7642,39	7642,39			10	30
12	ФЕРп03-01-051-01	<p>Система дымоудаления при количестве обслуживаемых этажей: до 6 (1 система) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (7283,33 руб.): 58% от ФОТ (12557,46 руб.) СП (4018,39 руб.): 32% от ФОТ (12557,46 руб.)</i></p>	1	12557,46 12557,46			12557,46	12557,46			48	48
13	ФЕРп03-01-060-01	<p>Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 (1 установка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (24884,69 руб.): 58% от ФОТ (42904,63 руб.) СП (13729,48 руб.): 32% от ФОТ (42904,63 руб.)</i></p>	4	10726,16 10726,16			42904,63	42904,63			41	164

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕРп03-01-065-01	<p>Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода (1 узел)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (19725,45 руб.): 58% от ФОТ (34009,39 руб.) СП (10883 руб.): 32% от ФОТ (34009,39 руб.)</p>	10	3400,94 3400,94			34009,39	34009,39			13	130
15	ФЕРп03-02-001-01	<p>Шахта вытяжная (1 устройство)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (3965,51 руб.): 58% от ФОТ (6837,08 руб.) СП (2187,87 руб.): 32% от ФОТ (6837,08 руб.)</p>	9	759,68 759,68			6837,08	6837,08			3	27
16	ФЕРп03-01-007-01	<p>Завеса воздушно-тепловая (регулируемая) (1 устройство)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (25118 руб.): 58% от ФОТ (43306,9 руб.) СП (13858,21 руб.): 32% от ФОТ (43306,9 руб.)</p>	17	2547,46 2547,46			43306,9	43306,9			10	170
17	ФЕРп03-01-050-01	<p>Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей: до 6 (1 система)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (17730,36 руб.): 58% от ФОТ (30569,58 руб.) СП (9782,27 руб.): 32% от ФОТ (30569,58 руб.)</p>	2	15284,79 15284,79			30569,58	30569,58			60	120

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФЕРп03-01-055-01	<p>Определение амплитуд виброперемещения (виброскорости, виброускорения), виброизолированных вентиляторных установок и разработка мероприятий по доведению их значений до допустимого предела (1 вентиляторная установка) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 1.3.24.ОП Если договором предусматривается только определение амплитуд виброперемещения вентиляторных установок без разработки мероприятий по доведению их значений до допустимого предела ОЗП=0,6; ТЗ=0,6 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (7754,68 руб.): 58% от ФОТ (13370,13 руб.) СП (4278,44 руб.): 32% от ФОТ (13370,13 руб.)</p>	4	3342,53 3342,53			13370,13	13370,13			13,2	52,8
19	ФЕРп03-01-070-04	<p>Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 8 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1 (1 кондиционер) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (4703,82 руб.): 58% от ФОТ (8110,04 руб.) СП (2595,21 руб.): 32% от ФОТ (8110,04 руб.)</p>	1	8110,04 8110,04			8110,04	8110,04			31	31
Итого по разделу 1 ПНР систем вентиляции и кондиционирования							1195432,99					2425
Раздел 2. ПНР системы автоматики												
20	ФЕРп01-11-028-01	<p>Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (114,86 руб.): 58% от ФОТ (198,04 руб.) СП (63,37 руб.): 32% от ФОТ (198,04 руб.)</p>	2	99,02 99,02			198,04	198,04			0,4	0,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕРп02-01-003-03	<p>Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (1 система)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (37262,87 руб.): 58% от ФОТ (64246,32 руб.) СП (20558,82 руб.): 32% от ФОТ (64246,32 руб.)</p>	2	32123,16 32123,16			64246,32	64246,32			102	204
22	ФЕРм10-06-068-15	<p>конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (1 шт.)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (188465,11 руб.): 71% от ФОТ (265443,82 руб.) СП (127413,03 руб.): 48% от ФОТ (265443,82 руб.)</p>	29	9211,85 9153,24		58,62	267143,78	265443,82		1699,96	32	928
Итого по разделу 2 ПНР системы автоматизи							705466,21					1132,8
Раздел 3. ПНР слаботочных систем												
Итого по разделу 3 ПНР слаботочных систем												
Раздел 4. ПНР по лечебным газам												
25	ФЕРп06-02-001-01	<p>Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода (производительность установки, давление): до 40 кВт (240 м3/ч; 0,5 МПа) (1 установка)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (59178,13 руб.): 58% от ФОТ (102031,26 руб.) СП (32650 руб.): 32% от ФОТ (102031,26 руб.)</p>	1	102031,26 102031,26			102031,26	102031,26			394	394
26	ФЕРп09-03-001-05	<p>Установка вакуум-насосная, установленная мощность электродвигателей: до 50 кВт (1 узел)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (19890 руб.): 58% от ФОТ (34293,11 руб.) СП (10973,8 руб.): 32% от ФОТ (34293,11 руб.)</p>	1	34293,11 34293,11			34293,11	34293,11			127	127
Итого по разделу 4 ПНР по лечебным газам							259016,3					521
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							1097087,77	1095387,81		1699,96		4078,8
Накладные расходы							669832,62					
Сметная прибыль							392995,11					
Итого по смете:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Монтажные работы						583021,92					928
	Итого Прочие затраты						1576893,58					3150,8
	Итого						2159915,5					4078,8
	В том числе:											
	Материалы						1699,96					
	ФОТ						1095387,81					
	Накладные расходы						669832,62					
	Сметная прибыль						392995,11					
	ВСЕГО по смете						2159915,5					4078,8

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----