

СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор
ООО"СемСтрой"

Семагин А.С.

"17" ноября 2015г

УТВЕРЖДАЮ: Председатель правления
ТСЖ «Ленинский проспект, дом 104»

Иванов Ю.Г.

"17" ноября 2015 г.

г.Санкт-Петербург Ленинский проспект, дом. 104

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на работы по замене подающего стояка хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода

Основание:

Сметная стоимость 192000 руб.
Средства на оплату труда 75156 руб.
Нормативная трудоемкость 349 чел. час.

Смета составлена в ценах на ноябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-01-003 Изм.Вып.И4-И8 2014	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=63% (НР = 10027.26 руб.) СП=40% (СП = 6366.52 руб.)	1,18	14055,65	126,16	16585,67	15844,42	148,87	76,38	90,13
			100М ТРУБОПРО ВОДА	13427,47	60,91			71,87		
2	ТЕРр-65-03-002 Изм.Вып.И4-И8 2014	СНЯТИЕ КЛАПАНОВ ФЛАНЦЕВЫХ ПРИЕМНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=63% (НР = 1065.42 руб.) СП=40% (СП = 676.46 руб.)	0,32	5318,73	90,11	1701,99	1673,15	28,84	29	9,28
			100ШТ АРМАТУРЫ	5228,62	56,23			17,99		
3	ТЕР-16-04-002-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ (ПРИМ.:МОНТАЖ ТРУБ-ДА ИЗ ФУЗИОНЕНА НАРУЖ. ДИАМЕТРОМ 100 ММ) НР=98% (НР = 40172.24 руб.) СП=56% (СП = 22955.56 руб.)	1,18	44380,65	14583,12	52369,17	35161,09	17208,08	148,07	174,73
			100М ТРУБОПРО ВОДА	29797,53	4941,52			5830,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР-16-02-007-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 65 ММ НР=98% (НР = 2761.25 руб.) СП=56% (СП = 1577.86 руб.)	8 СОЕДИНЕНИЕ	399,59 352,2	47,39	3196,72	2817,6	379,12	1,68	13,43
5	ТЕР-16-07-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=98% (НР = 13137.96 руб.) СП=56% (СП = 7507.4 руб.)	32 КРАН	449,3 415,48	33,82 3,46	14377,6	13295,36	1082,24 110,72	1,16	37,17
6	ТЕР-09-03-039-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСОК И ХОМУТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НР=69% (НР = 229.8 руб.) СП=58% (СП = 193.16 руб.)	0,014 Т КОНСТРУКЦИИ	24389,49 23747,41	642,08 41,09	341,45	332,46	8,99 0,58	125,22	1,75

	Прямые затраты					88572,6				
	Материальные затраты					592,38				
	Основная зарплата					69124,08				
	Эксплуатация машин					18856,14				
	в тч ЗП машинистов					6032,15				
	Накладные расходы					67393,93				
	Сметная прибыль					39276,96				
	Итого					195243,49				
	С учетом пониж. к-та				0,9833874 4	192000				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					192000				

Составил:

Проверил:
