

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

(наименование стройки)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на работы по замене подающих стояков хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода

Основание:

Сметная стоимость

96000 руб.

Средства на оплату труда

37487 руб.

Нормативная трудоемкость

174 чел. час.

Смета составлена в ценах на ноябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-01-003 Изм. Вып. И4-И8 2014	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ Козп=17,303 Кмат=4,578 Кэм=7,87 (Инд_ЦМЭЦ_11_2015) НР=63% (НР = 5013.63 руб.) СП=40% (СП = 3183.26 руб.)	0,59	14055,65	126,16	8292,83	7922,21	74,43	76,38	45,06
			100М ТРУБОПРО ВОДА	13427,47	60,91			35,94		
2	ТЕРр-65-03-002 Изм. Вып. И4-И8 2014	СНЯТИЕ КЛАПАНОВ ФЛАНЦЕВЫХ ПРИЕМНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ Козп=17,303 Кэм=14,235 (Инд_ЦМЭЦ_11_2015) НР=63% (НР = 532.72 руб.) СП=40% (СП = 338.23 руб.)	0,16	5318,73	90,11	851	836,58	14,42	29	4,64
			100ШТ АРМАТУРЫ	5228,62	56,23			9		
3	ТЕР-16-04-002-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ (ПРИМ.:МОНТАЖ ТРУБ-ДА ИЗ ФУЗИОЛЕНА НАРУЖ. ДИАМЕТРОМ 100 ММ) Козп=17,303 Кмат=8,132 Кэм=6,961 (Инд_ЦМЭЦ_11_2015)Кмат=0 НР=98% (НР = 20086.12 руб.) СП=56% (СП = 11477.78 руб.)	0,59	44380,65	14583,12	26184,58	17580,54	8604,04	148,07	87,36
			100М ТРУБОПРО ВОДА	29797,53	4941,52			2915,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР-16-02-007-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 65 ММ Козп=17,303 Кмат=3,42 Кэм=4,698 (Инд_ЦМЭЦ_11_2015)Кмат=0 НР=98% (НР = 690.31 руб.) СП=56% (СП = 394.46 руб.)	2 СОЕДИНЕН ИЕ	399,59 352,2	47,39	799,18	704,4	94,78	1,68	3,36
5	ТЕРм-12-10-001-05	ПРИМЕНИТЕЛЬНО: МОНТАЖ ФЛАНЦЕВ СВОБОДНЫХ Козп=17,303 Кмат=6,579 Кэм=4,065 (Инд_ЦМЭЦ_09_2015)Кмат=0 () НР=68% (НР = 196.2 руб.) СП=48% (СП = 138.49 руб.)	0,02 100ШТ	15866,15 14426,9	1439,25	317,32	288,53	28,79	70,9	1,42
6	ТЕР-16-07-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Козп=17,303 Кмат=3,273 Кэм=9,235 (Инд_ЦМЭЦ_11_2015)Кмат=0 НР=98% (НР = 6568.98 руб.) СП=56% (СП = 3753.7 руб.)	16 КРАН	449,3 415,48	33,82 3,46	7188,8	6647,68	541,12 55,36	1,16	18,58
7	ТЕР-09-03-039-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСОК И ХОМУТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Козп=17,303 Кмат=3,78 Кэм=6,541 (Инд_ЦМЭЦ_11_2015)Кмат=0 НР=69% (НР = 114.91 руб.) СП=58% (СП = 96.59 руб.)	0,007 Т КОНСТРУК ЦИЙ	24389,49 23747,41	642,08 41,09	170,73	166,24	4,49 0,29	125,22	0,88
8	ТЕР-16-05-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРИМЕНИТЕЛЬНО: МОНТАЖ ВВАРНОГО УЗЛА С УСТАНОВКОЙ СПУСКНЫХ КРАНОВ Козп=17,303 Кмат=3,19 Кэм=6,195 (Инд_ЦМЭЦ_11_2015)Кмат=0 НР=98% (НР = 317.85 руб.) СП=56% (СП = 181.63 руб.)	1 ШТ	364,14 324,34	39,8	364,14	324,34	39,8	1,69	1,69

	Прямые затраты			44168,58	
	Материальные затраты			296,19	
	Основная зарплата			34470,52	
	Эксплуатация машин			9401,87	
	в тч ЗП машинистов			3016,09	
	Накладные расходы			33520,72	
	Сметная прибыль			19564,14	
	Итого			97253,44	
	С учетом пониж. к-та		0,98711	96000	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			96000	

Составил:

Проверил:
