

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 20__ г.

" _____ " _____ 20__ г.

(наименование стройки)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Работы по замене верхнего розлива холодного водоснабжения в парадной № 5.

Основание:

Сметная стоимость

80000 руб.

Средства на оплату труда

35876 руб.

Нормативная трудоемкость

177 чел. час.

Смета составлена в ценах на декабрь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-01-002 Изм.Вып.И4-И8 2014	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=63% (НР = 1193.08 руб.) СП=40% (СП = 757.51 руб.)	0,18	11008,16	88,85	1981,47	1886,61	15,99	59,62	10,73
			100М ТРУБОПРО ВОДА	10481,12	39,8					
2	ТЕРр-65-01-002 Изм.Вып.И4-И8 2014	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=63% (НР = 927.94 руб.) СП=40% (СП = 589.17 руб.)	0,14	11008,16	88,85	1541,14	1467,35	12,44	59,62	8,35
			100М ТРУБОПРО ВОДА	10481,12	39,8					
3	ТЕРр-65-01-001 Изм.Вып.И4-И8 2014	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=63% (НР = 1233.14 руб.) СП=40% (СП = 782.95 руб.)	0,32	6399,58	52,03	2047,87	1949,84	16,65	34,66	11,09
			100М ТРУБОПРО ВОДА	6093,25	23,53					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР-16-04-002-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 75 ММ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=98% (НР = 1978.38 руб.) СП=56% (СП = 1130.51 руб.)	0,04	64658,29	21078,2	2586,33	1728,79	843,13	214,77	8,59
			100М ТРУБОПРО ВОДА	43219,76	7249,15			289,97		
5	ТЕР-16-04-002-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=98% (НР = 11912.46 руб.) СП=56% (СП = 6807.12 руб.)	0,28	54866,15	16761,79	15362,52	10545,65	4693,3	187,16	52,4
			100М ТРУБОПРО ВОДА	37663,03	5749,73			1609,92		
6	ТЕР-16-04-002-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=98% (НР = 11225.94 руб.) СП=56% (СП = 6414.82 руб.)	0,32	40029,6	6021,46	12809,47	10809,81	1926,87	161,08	51,55
			100М ТРУБОПРО ВОДА	33780,66	2016,34			645,23		
7	ТЕР-16-02-007-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 65 ММ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=98% (НР = 1587.72 руб.) СП=56% (СП = 907.27 руб.)	4	567,73	59,24	2270,92	1620,12	236,96	1,93	7,72
			СОЕДИНЕН ИЕ	405,03						
8	ТЕР-09-03-039-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСОК И ХОМУТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=69% (НР = 56.63 руб.) СП=58% (СП = 47.6 руб.)	0,003	29711,59	802,6	89,13	81,92	2,41	144,01	0,43
			Т КОНСТРУК ЦИЙ	27309,52	51,37			0,15		
9	ТЕРр-65-05-003	СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=88% (НР = 224.58 руб.) СП=48% (СП = 122.5 руб.)	0,01	26393,8	239,86	263,94	255,21	2,4	133	1,33
			100ШТ	25521,41						
10	ТЕРр-65-05-002	СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=88% (НР = 1217.51 руб.) СП=48% (СП = 664.09 руб.)	0,07	20297,46	110,7	1420,82	1383,53	7,75	103	7,21
			100ШТ	19764,7						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРр-65-05-002	СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=88% (НР = 1391.44 руб.) СП=48% (СП = 758.97 руб.)	0,08	20297,46	110,7	1623,8	1581,18	8,86	103	8,24
			100ШТ	19764,7						

	Прямые затраты					41997,41				
	Материальные затраты					920,64				
	Основная зарплата					33310,01				
	Эксплуатация машин					7766,76				
	в тч ЗП машинистов					2565,53				
	Накладные расходы					32948,82				
	Сметная прибыль					18982,51				
	Итого					93928,74				
	С учетом пониж. к-та				0,8517095	80000				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					80000				

Составил:

Проверил:
