

"_____" _____ 2014 г.

"_____" _____ 2014 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-08
(локальная смета)

на работы в полосе отвода

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: МК-31-П-ППО

Сметная стоимость строительных работ _____ 10,515 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,422 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 0 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2014г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-01-030-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (срезка растительного слоя) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (108 руб.): 95% от ФОТ (114 руб.) СП (57 руб.): 50% от ФОТ (114 руб.)	0,3517 351,7/1000	947,74	947,74 323,59	333		333 114		
2	ТЕР01-01-030-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01- 01-030-02(срезка растительного слоя) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (92 руб.): 95% от ФОТ (97 руб.) СП (49 руб.): 50% от ФОТ (97 руб.)	0,3517 351,7/1000	810,63	810,63 276,78	285		285 97		
3	ТЕР01-01-030-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (восстановление растительного слоя) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (108 руб.): 95% от ФОТ (114 руб.) СП (57 руб.): 50% от ФОТ (114 руб.)	0,3517 351,7/1000	947,74	947,74 323,59	333		333 114		
4	ТЕР01-01-030-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01- 01-030-02(восстановление растительного слоя) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (92 руб.): 95% от ФОТ (97 руб.) СП (49 руб.): 50% от ФОТ (97 руб.)	0,3517 351,7/1000	810,63	810,63 276,78	285		285 97		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1236		1236 422		
Накладные расходы						401				
Сметная прибыль						211				
Итого по разделу 1 Земляные работы						10515				
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						1848				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						1848				
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69"						10515				
Итого по разделу 1 Земляные работы						10515				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						1236		1236 422		
Накладные расходы						401				
Сметная прибыль						211				
ВСЕГО по смете						10515				
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						1848				
Итого						1848				
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69"						10515				
ВСЕГО по смете						10515				

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)