

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 201_ г.

"___" _____ 201_ г.

Северный район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-7
(локальная смета)

на капремонт наружных металлических эвакуационных лестниц МОУ "Секретарская СОШ"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 198/10-29.10.10

Сметная стоимость строительных работ _____ 17751 руб.

Средства на оплату труда _____ 407 руб.

Сметная трудоемкость _____ 43,37 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2010г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. лестницы												
1	ФЕРр59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (11 руб.): 76% от ФОТ</i> <i>СП (8 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 м решетки	0,15	518,83	91,27	2,19	0,81	78	14		
2	ФЕРр59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i> <i>НР (7 руб.): 76% от ФОТ</i> <i>СП (5 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 укреплен ых стоек	0,04	628,29	228,72	1,56	0,58	25	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - ступени <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (88 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (79 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,22	1085,15	359,21	637,44	63,91	239	79	140	14
4	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74</i>	т	0,22	10508				2312			
5	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74 НР (260 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (129 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,38	1107,48	629,59	2,93	0,12	421	239	1	
Итого по разделу 1 лестницы									17751			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									3075	341	141	14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									3158	389	176	18
Накладные расходы									365			
Сметная прибыль									222			
Итого по смете:												
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)									134			
Строительные металлические конструкции									2765			
Отделочные работы									846			
Итого									3745			
Всего с учетом "Индексы 4 кв. 2010г СМР=4,74"									17751			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									2593			
Машины и механизмы									176			
ФОТ									407			
Накладные расходы									365			
Сметная прибыль									222			
ВСЕГО по смете									17751			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----