

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 20__ г.

" _____ " _____ 20__ г.

(наименование стройки)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт кровли

Основание:

Сметная стоимость

37425 руб.

Средства на оплату труда

5580 руб.

Нормативная трудоемкость

27 чел. час.

Смета составлена в ценах на сентябрь 2015 года (утверждены распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 01.09.2015 №172-р) в ТСНБ ГОСЭТАЛОН2012 доп.8

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-46-04-008-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ Козп=17,303 Кэм=5,471 (Инд_ЦМЭЦ_09_2015) НР=110*0,9*0,85=84% (НР = 797.6 руб.) СП=70*0,85*0,8=48% (СП = 455.77 руб.)	0,4	2512,33	138,53	1004,93	949,52	55,41	14,38	5,75
			100М2 ПОКРЫТИЯ	2373,8						
2	ТЕР-09-04-002-01 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) Козп=17,303 Кмат=3,908 Кэм=7,588 (Инд_ЦМЭЦ_09_2015) НР=90*0,9*0,85=69% (НР = 2346.08 руб.) СП=85*0,85*0,8=58% (СП = 1972.07 руб.)	0,4	50296,55	4029,04	20118,62	3020,58	1611,62	40,83	16,33
			100М2 ПОКРЫТИЯ	7551,46	948,85			379,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр-69-10-001	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ Козп=17,303 Кмат=6,63 Кэм=10,25 (Инд_ЦМЭЦ_09_2015)Кпз=2 (В 3 СЛОЯ) НР=78*0,85=66% (НР = 812.28 руб.) СП=50*0,8=40% (СП = 492.29 руб.)	1,36	1992,71	36,9	2710,09	1230,73	50,18	2,51	3,41
			100М2 ОБРАБОТА ННОЙ ПОВЕР	904,95						
4	СПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,08	504,22		40,34				
			Т ГРУЗА							
5	СПГ-3-2-2-20	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ II КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 20 КМ	0,08	376,98		30,16				
			Т ГРУЗА							

	Прямые затраты			23904,14	
	Материальные затраты			16915,6	
	Материалы учтенные расценками			16915,6	
	Основная зарплата			5200,83	
	Эксплуатация машин			1717,21	
	в тч ЗП машинистов			379,54	
	Накладные расходы			3955,96	
	Сметная прибыль			2920,13	
	Итого			30780,23	
	Удорожание работ в зимнее время		1,02 %	313,96	
	Итого СМР			31094,19	
	Непредвиденные работы и затраты		2 %	621,88	
	Итого без НДС			31716,07	
	НДС		18 %	5708,89	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			37424,96	

Составил:

Проверил:
