

"___" _____ 201_ г.

"___" _____ 201_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт объекта культурного наследия

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 435.02.2010-АС, дефектная ведомость, утвержденная Заказчиком

Сметная стоимость строительных работ _____ 427439,66 руб.

Средства на оплату труда _____ 87107 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ФЕР46-04-007-01	Разборка деревянных перекрытий: оштукатуренных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2	0,0903	9452,56	8100,16	1352,4	828,63	854	732	122	75
2	ФЕРр55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 перегородок	0,0735	12059,82	9201,92	2857,9	516,46	886	676	210	38
3	ФЕР46-04-006-02	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2	0,0651	3650,46	3070,44	580,02	359,84	238	200	38	23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕРр53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м3 кладки	0,0072	411918,23	36045,06	15399,07	4022,46	2966	260	111	29
Итого по разделу 1									8426			
Раздел 2.												
5	ФЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	1 т металлоконструкций перемычек	0,114644	54847,9	10949,65	308,06	36,14	6288	1255	35	4
6	ФЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	1 м3	1,128	2039,35	842,92	1196,43	195,2	2300	951	1349	220
7	ФЕР15-02-036-02	Штукатурка по сетке без устройства каркаса (стальная перемычка) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0303	31765,41	10144,39	243,31	125,98	962	307	7	4
Итого по разделу 2									14376			
Раздел 3.												
8	ФЕР46-03-009-02	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 шт.	0,08	11194,59	3738,18	7456,41	1216,67	896	299	597	97
9	ФЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 основания	0,156	1039,27	1039,27			162	162		
10	ФЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 основания	0,156	457,1	457,1			71	71		
11	ФЕРр51-1-5	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м3 грунта	0,79	38137,55	30934,21	39,85		30129	24438	31	
12	ФЕР06-01-001-20	Устройство ленточных фундаментов: бетонных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,008	45102,57	22276,94	9136,62	2258,23	361	178	73	18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12,1	ФССЦ-401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м3	0,816	2664				2174			
13	ФЕР08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	1 м3 кладки	0,486158	4109,62	330,81	157,94	41,26	1998	161	77	20
14	ФЕР08-01-002-03	Устройство основания из ПГС <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	1 м3 основания	5,32598	690,25	156,09	191,53	35,37	3676	831	1020	188
15	ФЕР09-03-002-12	Монтаж балок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	1 т конструкций	0,16556	4066,05	1423,56	2170,29	299,64	673	236	359	50
16	ФССЦ-201-0381 <i>прим</i>	Балки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	т	0,16556	50727,4				8398			
17	ФЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	1 м3 заделки	0,11	10578,73	4671,4	173,07		1164	514	19	
18	ФЕР09-03-029-01 <i>прим</i>	Монтаж косоуров <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	1 т конструкций	0,2083	5879,58	2324,7	3161,94	582,55	1225	484	659	121
19	ФССЦ-201-0649	Косоуры <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	т	0,2083	43605,2				9083			
20	ФЕР15-02-036-02 <i>прим</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: балок, косоуров <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0965	31765,41	10144,39	243,31	125,98	3065	979	23	12
21	ФЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	1 м3 подстилающего слоя	0,0081	2805,02	234,32	1,1		23	2		
22	ФЕР06-01-041-01	Устройство перекрытий <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м3 в деле	0,004248	485576,29	62780,4	12605,02	3063,64	2063	267	54	13
23	ФЕР06-01-041-09 <i>прим</i>	Устройство ступеней <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м3 в деле	0,0056	420216,03	63948,79	20459,39	4164,79	2353	358	115	23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФССЦ-204-0069	Арматурные сетки сварные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64;</i> <i>ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	т	0,02974	31968				951			
25	ФЕР09-03-029-01 <i>прим</i>	Монтаж ограждений <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64;</i> <i>ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	1 т конструкций	0,04863	5879,58	2324,7	3161,94	582,55	286	113	154	28
26,1	тек.цена <i>www.sigma6.ru</i>	Ограждения никелированные	м	6,05	3838,3				23222			
26,2	тек.цена <i>www.sigma6.ru</i>	Перила никелированные	м	0,9	1695				1526			
27	ФССЦ-101-1928 <i>прим</i>	Болты распорные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64;</i> <i>ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт.	6	23,44				141			
28	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64;</i> <i>ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 стяжки	0,1868	7603,11	2396,74	202,18	112,54	1420	448	38	21
29	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>до 10 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64;</i> <i>ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 стяжки	-0,1868	2614,34	60,66	70,56	37,28	-488	-11	-13	-7
30	ФЕР11-01-027-05	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси из плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64;</i> <i>ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 покрытия	0,1868	12862,91	7998,16	676,5	351,44	2403	1494	126	66
31	ФЕР15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников плитами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64;</i> <i>ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,0713	57229,93	50569,01	536,75	222,4	4080	3606	38	16
32	тек.цена	Керамогранит	м2	26,25	1183				31060			
33	ФЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64;</i> <i>ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 приборов	0,01	4201,89	4160,44	41,45	25,67	42	42		
34	ФЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64;</i> <i>ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	10 компл.	0,1	17193,62	1790,28	202,86	28,34	1719	179	20	3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ФЕР16-03-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м трубопровода	0,03	27329,05	8351,44	216,66	7,26	820	251	6	
36	ФЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м трубопровода	0,03	22608,24	4868,67	52,87	2,06	678	146	2	
Итого по разделу 3									198298			
Раздел 4.												
37	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 оконных переплетов	0,01105	2958,12	2825,27	132,85	82,44	33	32	1	1
38	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 коробок	0,01	8751,72	8035,14	716,58	173,43	88	81	7	2
39	ФЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	1 м3	2,80685	2039,35	842,92	1196,43	195,2	5724	2366	3358	548
Итого по разделу 4									10494			
Раздел 5.												
40	ФЕР10-01-039-02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 проемов	0,0484	109528,32	6673,16	4500,9	871,57	5301	323	218	42
41	ФССЦ-101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	компл.	1	420,38				420			
42	ФЕР15-04-026-04	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11616	16808,95	10914,27	46,66	1,76	1953	1268	5	
Итого по разделу 5									11307			
Раздел 6.												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ФЕРр63-10-1 <i>прим</i>	Разборка облицовки откосов из пластика <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64;</i> <i>ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 облицовки	0,0255	511,1	482,54	28,56	17,72	13	12	1	
44	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64;</i> <i>ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 дверных полотен	0,0189	2200,78	2200,78			42	42		
45	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64;</i> <i>ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м наличников	0,102	255,41	255,41			26	26		
46	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64;</i> <i>ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 коробок	0,01	12674,54	10986,24	1688,3	305,14	127	110	17	3
47	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64;</i> <i>ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 проемов	0,0189	114367,41	7313,7	5713,83	1170,68	2162	138	108	22
48	ФССЦ-101-0887	Скобяные изделия для блоков однопольных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64;</i> <i>ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	компл.	1	420,38				420			
49	ФЕР15-04-026-04	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64;</i> <i>ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04536	16808,95	10914,27	46,66	1,76	762	495	2	
Итого по разделу 6									5359			
Раздел 7.												
50	ФЕР10-05-001-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64;</i> <i>ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0501	40209,74	7137,36	176,77		2015	358	9	
51	ФССЦ-104-0111	Плиты или маты теплоизоляционные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64;</i> <i>ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м3	0,516	2408,26				1243			
52	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64;</i> <i>ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1002	7010,11	3639,31	133,86	145,62	702	365	13	15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1002	11004,99	2939,95	62,61	1,76	1103	295	6	
54	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 проемов	0,0171	116029,02	7881,04	1553,62		1984	135	27	
55	ФССЦ-101-0887	Скобяные изделия для блоков однопольных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	компл.	1	420,38				420			
Итого по разделу 7									10077			
Раздел 8.												
56	ФЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,9161	14814,36	9656,04	95,7	59,36	13571	8846	88	54
57	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9161	11004,99	2939,95	62,61	1,76	10082	2693	57	2
Итого по разделу 8									43440			
Раздел 9. ремонт входной лестницы												
59	ФЕР46-04-014-02	Разборка ступеней: на сплошном основании <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м ступеней	0,24	6606,28	6003,36	602,92	98,4	1586	1441	145	24
60	ФЕР06-01-034-09 <i>применительно</i>	Устройство ступеней из монол. бетона <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м3 железобетона в деле	0,0124	848582,6	105153,3	34465,11	6724,88	10522	1304	427	83
61	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 покрытия	0,1	4759,06	4553,36	205,7	127,59	476	455	21	13
62	ФЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 покрытия	0,1	43270,94	7998,16	588,16	231,49	4327	800	59	23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ФЕРр57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м плитуса	0,2	224,69	224,69			45	45		
64	ФЕР11-01-039-04	Устройство плитусов: из плиток керамических <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м плитуса	0,2	12806,34	1714,72	23,9		2561	343	5	
65	ФЕР15-01-050-01	Демонтаж пластиковых панелей стеновых по деревянной обрешетке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 облицовки	0,5	3175,09	2813,84	361,25	7,82	1588	1407	181	4
66	ФЕР15-04-005-07	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5	13802	5052,94	83,95	2,67	6901	2526	42	1
67	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР 1 кв. 2010г письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010г. ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	100 т мусора	0,5	11871,18	11871,18			5936	5936		
Итого по разделу 9 ремонт входной лестницы									60464			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									232001	71471	10067	1899
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									247120	84850	11807	2257
Накладные расходы									70635			
Сметная прибыль									44482			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									24189			
Перегородки (ремонтно-строительные)									2240			
Стены (ремонтно-строительные)									12188			
Отделочные работы									60334			
Полы (ремонтно-строительные)									2095			
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									66260			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									23693			
Конструкции из кирпича и блоков									9232			
Строительные металлические конструкции									22648			
Полы									18407			
Материалы									55808			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									105			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									4783			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Проемы (ремонтно-строительные)								840			
	Деревянные конструкции								16509			
	Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								32			
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								27630			
	Прочие ремонтно-строительные работы								15244			
	Итого								362237			
	В том числе:											
	Материалы								150463			
	Машины и механизмы								11807			
	ФОТ								87107			
	Накладные расходы								70635			
	Сметная прибыль								44482			
	НДС 18%								65202,66			
	ВСЕГО по смете								427439,66			

Составил: _____ Асташёва Т. В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)