

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

ММУ МГКБ №5
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт помещений под установку компьютерного томографа
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов работ

Сметная стоимость _____ 1290991 руб.
 строительных работ _____ 691525 руб.
 монтажных работ _____ 381083 руб.
 Средства на оплату труда _____ 126846 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1743,97 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __1 кв. __2010_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Процедурная , комната управления															
1	ФЕРр67-4-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (42 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (53 руб.) СП, (34 руб.): 65% от ФОТ (53 руб.)	100 шт.	0,05	145,98	143,48	2,5	0,93	7	7			17,89	0,89	0,08
2	ФЕРр62-41-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ применительно	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (764 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (1016 руб.) СП, (508 руб.): 50% от ФОТ (1016 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,659	201,79	201,79			133	133			25,87	17,05	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ФЕР15-06-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Оклейка обоями потолков (стеклохолст) <i>158,22 = 798,03 - 0,0014 x 25 990,00 - 1,13 x 534,00</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (801 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (902 руб.) СП, (422 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (902 руб.)	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,659	158,22	157	1,18	0,12	104	103	1		16,32	10,75	0,01
4	Калькуляция цены	Стеклохолст (10,6:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	0,7447	2,14				2						
5	Калькуляция цены	Клей для стеклохолста (500:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	кг	0,9226	100,76				93						
6	ФЕР15-02-019-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: потолков <i>1 500,21 = 3 479,46 - 1,131 x 2 500,00 + 0,3393 x 2 500,00</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (3298 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (3713 руб.) СП, (1736 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (3713 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,659	1500,21	615,86	34,29	22,21	989	406	23	15	63,1	41,58	2,18
7	ФЕР15-04-005-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1316 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (1482 руб.) СП, (693 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1482 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,659	1965,43	256,54	9,03	0,12	1295	169	6		28,6	18,85	0,01
8	ФЕР10-05-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (641 руб.): 118%*0.9 * 0.94 от ФОТ (642 руб.) СП, (344 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (642 руб.)	100 м2 потолка	0,083	5937,02	879,79	20,05		493	73	2		97	8,05	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	ФЕРр62-17-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (374 руб.): 80%*0.94 от ФОТ (497 руб.) СП, (249 руб.): 50% от ФОТ (497 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,209	1808,5	313,2	8,36	1,16	378	65	2		36,25	7,58	0,1
10	ФЕРр62-7-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1471 руб.): 80%*0.94 от ФОТ (1956 руб.) СП, (978 руб.): 50% от ФОТ (1956 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,576	1134,36	442,28	8,36	1,16	653	255	5	1	51,19	29,49	0,1
11	ФЕРр63-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (94 руб.): 77%*0.94 от ФОТ (130 руб.) СП, (65 руб.): 50% от ФОТ (130 руб.)	100 м2 облицовки	0,25	69,41	63,16	6,25	2,32	17	16	1	1	7,31	1,83	0,2
12	ФЕР46-04-006-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (320 руб.): 110%*0.9 * 0.94 от ФОТ (344 руб.) СП, (205 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (344 руб.)	100 м2	0,15	435,33	221,51	213,82	79,34	65	33	32	12	29,3	4,4	6,84
13	ФЕРр55-5-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1182 руб.): 89%*0.94 от ФОТ (1413 руб.) СП, (918 руб.): 65% от ФОТ (1413 руб.)	100 м2 перегородок	0,145	1829,8	1204,44	625,36	67,6	265	175	90	10	141,2	20,47	6,72
14	ФЕР46-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (193 руб.): 110%*0.9 * 0.94 от ФОТ (207 руб.) СП, (123 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (207 руб.)	1 м3	0,32	191,54	73,01	118,53	11,57	61	23	38	4	8,24	2,64	1,15
15	ФЕРр56-23-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (165 руб.): 82%*0.94 от ФОТ (214 руб.) СП, (133 руб.): 62% от ФОТ (214 руб.)	1 т	0,07	6729,28	394,68	24,08	4,41	471	28	2		44	3,08	0,38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	ФЕРр55-6-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (173 руб.): 89%*0,94 от ФОТ (207 руб.) СП, (135 руб.): 65% от ФОТ (207 руб.)	100 м2 проемов	0,0189	6869,45	1379,59	663,86	70,82	130	26	13	1	153,8	2,91	7,04
17	ФЕРр53-25-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (61 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (76 руб.) СП, (53 руб.): 70% от ФОТ (76 руб.)	1 т металлоконструкций перемычек	0,007	11318,22	1433,2	67,41	4,73	79	10			165,88	1,16	0,47
18	ФЕРр51-1-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1147 руб.): 75%*0,94 от ФОТ (1627 руб.) СП, (732 руб.): 45% от ФОТ (1627 руб.)	100 м3 грунта	0,0525	5671,1	4048,98	8,72		298	213			519,1	27,25	
19	ФЕР06-01-001-22 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм 79 770,36 = 117 060,36 - 6,6 x 5 650,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1785 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2009 руб.) СП, (1110 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (2009 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0525	79770,36	3951,91	3727,5	387,53	4188	207	196	20	446,04	23,42	28,77
20	ФССЦ-204-0022 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,12	7997,23				960						
21	ФЕР08-02-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (4684 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (4538 руб.) СП, (3086 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (4538 руб.)	1 м3 кладки	10,5	893,37	43,3	34,56	5,4	9380	455	363	57	5,21	54,71	0,4
22	ФЕР07-05-007-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Укладка перемычек массой до 0,3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (321 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ (245 руб.) СП, (208 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (245 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,1	1068,37	153,91	784,51	122,58	107	15	78	12	17,61	1,76	9,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	ФССЦ-403-0447 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Переемычка брусковая: 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт.	6	28,58				171						
24	ФССЦ-403-0448 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Переемычка брусковая: 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт.	4	34,94				140						
25	ФЕР10-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка элементов каркаса: из брусьев (временная перегородка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (53 руб.): 118%*0.9 * 0.94 от ФОТ (53 руб.) СП, (28 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (53 руб.)	1 м3 древесин ы в конструкц ии	0,03	2411,06	188,55	33,51		72	6	1		22,5	0,68	
26	ФЕР10-01-012-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм (временной перегородки с одной стороны) 227,65 = 1 457,65 - 0,1025 x 12 000,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (153 руб.): 118%*0.9 * 0.94 от ФОТ (153 руб.) СП, (82 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (153 руб.)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,11	227,65	150,79	45,5		25	17	5		18,3	2,01	
27	ФССЦ-101-2508 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Листы гипсокартонные: ГКЛ 9,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	11,27	14,8				167						
28	ФЕР15-02-016-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (7465 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (8404 руб.) СП, (3929 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (8404 руб.)	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	1,09	2046,91	806,9	109,64	64,6	2231	880	120	70	85,84	93,57	6,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	ФЕРр62-41-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ применительно	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (879 руб.): 80%*0.94 от ФОТ (1169 руб.) СП, (585 руб.): 50% от ФОТ (1169 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,76	201,79	201,79			153	153			25,87	19,66	
30	ФЕР15-02-019-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: стен 1 234,68 = 2 932,18 - 0,97 x 2 500,00 + 0,291 x 2 500,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (7173 руб.): 105%*0,9 * 0.94 от ФОТ (8075 руб.) СП, (3775 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (8075 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,85	1234,68	476,35	29,29	19,06	2284	881	54	35	51,89	96	1,87
31	ФЕР15-04-025-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (4465 руб.): 105%*0,9 * 0.94 от ФОТ (5027 руб.) СП, (2350 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (5027 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,85	1713,98	309,29	3,8	0,12	3171	572	7		34,1	63,09	0,01
32	ФЕР15-02-031-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2463 руб.): 105%*0,9 * 0.94 от ФОТ (2773 руб.) СП, (1296 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2773 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,164	4206,63	1895,72	64,4	23,9	690	311	11	4	204,06	33,47	2,06
33	ФЕР15-02-019-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: оконных и дверных откосов плоских 2 218,16 = 5 224,66 - 1,718 x 2 500,00 + 0,5154 x 2 500,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1167 руб.): 105%*0,9 * 0.94 от ФОТ (1314 руб.) СП, (614 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1314 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,164	2218,16	873,4	53,53	33,93	364	143	9	6	91,84	15,06	3,33

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	ФЕР15-04-025-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (401 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (451 руб.) СП, (211 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (451 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,164	1713,98	309,29	3,8	0,12	281	51	1		34,1	5,59	0,01
35	ФЕР15-01-019-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (170 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (191 руб.) СП, (89 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (191 руб.)	100 м2 поверхнос ти облицовк и	0,015	10688,2	1465,77	31,75	17,01	160	22			159,67	2,4	1,65
36	ФЕРр56-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (260 руб.): 82%*0.94 от ФОТ (337 руб.) СП, (209 руб.): 62% от ФОТ (337 руб.)	100 коробок	0,03	1807,42	1437,99	369,43	39,94	54	43	11	1	179,3	5,38	3,97
37	ФЕРр56-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (94 руб.): 82%*0.94 от ФОТ (122 руб.) СП, (76 руб.): 62% от ФОТ (122 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0567	288,06	288,06			16	16			36,28	2,06	
38	ФЕР09-06-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1396 руб.): 90%*0.9 * 0.94 от ФОТ (1834 руб.) СП, (1325 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1834 руб.)	1 т конструкц ий	0,27	931,53	763,35	131,61	6,62	252	206	36	2	89,49	24,16	0,49
39	Калькуляц ия цены	Дверь рентгенозащитная 1.13x2 ДМР1-1,5 (33440x1,15;1,18;4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт.	1	7750				7750						
40	Калькуляц ия цены	Дверь рентгенозащитная 0.9x2.1 ДМР1-1.0 (33300:1,18;4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт.	1	6710,93				6711						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	Калькуляция цены	Дверь рентгенозащитная 1.3x2.1 ДМР2-1.0 (43800:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт.	1	8827				8827						
42	ФЕР10-01-047-01 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>16 520,88 = 169 435,88 - 100 x 1 529,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (725 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ (726 руб.)</i> <i>СП (389 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (726 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,0462	16520,88	1780,86	473,75	12,18	763	82	22	1	201	9,29	1,05
43	Калькуляция цены	Дверь ПВХ (сэндвич-панель, замок, нажимной гарнитур) 0.9x2,1 (8700:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт.	1	1753,31				1753						
44	Калькуляция цены	Дверь ПВХ (сэндвич-панель, замок, нажимной гарнитур) 1.3x2,1 (12567:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт.	1	2532,55				2533						
45	ФЕР10-01-039-01 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (191 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ (191 руб.)</i> <i>СП (102 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (191 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,0189	25031,88	957,29	1250,29	153,23	473	18	24	3	104,28	1,97	11,35
46	ФССЦ-101-0889 <i>Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	компл.	1	94,68				95						
47	ФЕРр56-1-1 <i>В ред. пр. № 207</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (194 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (252 руб.)</i> <i>СП, (156 руб.): 62% от ФОТ (252 руб.)</i>	100 коробок	0,03	1208,52	1051,72	156,8	22,7	36	32	4	1	128,73	3,86	2,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	ФЕРр56-2-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (183 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (237 руб.) СП, (147 руб.): 62% от ФОТ (237 руб.)	100 м2 оконных переплето в	0,0791	398,87	369,8	29,07	10,79	32	30	2	1	46,11	3,65	0,93
49	ФЕР10-01-035-01 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (демонтаж) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (69 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (69 руб.) СП, (37 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (69 руб.)	100 п. м	0,0555	156,06	144,6	11,46	0,37	9	8	1		16,952	0,94	0,032
50	ФЕРр58-20-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (95 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (122 руб.) СП, (79 руб.): 65% от ФОТ (122 руб.)	100 м	0,0465	2516,07	353,23	5,99	0,93	117	16			41,41	1,93	0,08
51	ФЕРр53-20-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (383 руб.): 86%*0,94 от ФОТ (474 руб.) СП, (332 руб.): 70% от ФОТ (474 руб.)	100 м3 кладки	0,0119	89275,4	4717,94	3369,6	526,5	1062	56	40	6	563	6,7	39
52	ФЕР10-01-034-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых $13\ 526,09 = 171\ 274,09 - 100 \times 1\ 577,48$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (809 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (810 руб.) СП, (434 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (810 руб.)	100 м2 проемов	0,0558	13526,09	1639,19	487,95	20,42	755	91	27	1	187,55	10,47	1,76
53	Калькуляц ия цены	Оконный блок ПВХ 2-камерный,москитная сетка 1.15x1,8-1 шт.; 1,75x1,8-2 шт. (3800:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	5,58	765,81				4273						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	ФЕР10-01-035-01 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (92 руб.): 118%*0.9 * 0.94 от ФОТ (92 руб.) СП, (49 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (92 руб.)	100 п. м	0,0555	4187,28	180,75	14,33	0,46	232	10	1		21,19	1,18	0,04
55	Калькуляция цены	Доска подоконная ПВХ (270:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	5,55	54,41				302						
56	ФЕР10-01-027-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (рентгенозащитное окно без стекла) 5 187,79 = 43 587,79 - 100 x 384,00 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (138 руб.): 118%*0.9 * 0.94 от ФОТ (138 руб.) СП, (74 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (138 руб.)	100 м2 проемов	0,009	5187,79	1691,74	919,96	91,67	47	15	8	1	188,6	1,7	6,79
57	ФССЦ-203-0176 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: СГО 6-12, площадь 0,65 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	0,9	245,78				221						
58	ФЕР10-01-035-01 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (15 руб.): 118%*0.9 * 0.94 от ФОТ (15 руб.) СП, (8 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (15 руб.)	100 п. м	0,013	4187,28	180,75	14,33	0,46	54	2			21,19	0,28	0,04
59	Калькуляция цены	Доска подоконная ПВХ (270:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	1,3	54,41				71						
60	ФЕРр61-20-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (340 руб.): 79%*0.94 от ФОТ (458 руб.) СП, (229 руб.): 50% от ФОТ (458 руб.)	100 м2 отремонтировано й поверхности	0,02	5286,31	3004,39	2,31		106	60			323,4	6,47	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	ФЕР15-04-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (откосов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (20 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (23 руб.) СП, (11 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (23 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,02	1631,34	130,52	10,87		33	3			14,39	0,29	
62	ФЕР20-02-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1853 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1711 руб.) СП, (1207 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1711 руб.)	1 решетка	12	27,33	15,97	3,65	0,14	328	192	44	2	1,78	21,36	0,01
63	Калькуляция цены	Деревянные экраны на радиаторы 0,6x1,2 (880:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	12	177,35				2128						
64	ФЕР09-03-014-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (111 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (146 руб.) СП, (105 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (146 руб.)	1 т конструкц ий	0,02844	1262,6	553,07	477,18	51,76	36	16	14	1	63,28	1,8	3,82
65	ФССЦ-101-1736 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,02844	16147				459						
66	ФЕР15-02-024-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1018 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1146 руб.) СП, (536 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1146 руб.)	100 м2 отделяе мой поверхнос ти	0,158	3133,34	810,59	94,85	12,9	495	128	15	2	88,3	13,95	1,25
67	ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (52 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (69 руб.) СП, (47 руб.): 68% от ФОТ (69 руб.)	100 м плинтуса	0,3	29,41	29,41			9	9			3,77	1,13	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	ФЕРр57-2-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из керамических плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2148 руб.): 80%*0.94 от ФОТ (2857 руб.) СП, (1943 руб.): 68% от ФОТ (2857 руб.)	100 м2 покрытия	0,61	641	595,99	45,01	16,7	391	364	27	10	69,87	42,62	1,44
69	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (демонтаж) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1471 руб.): 123%*0.9 * 0.94 от ФОТ (1414 руб.) СП, (901 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1414 руб.)	100 м2 стяжки	0,61	286,36	250,97	35,39	11,78	175	153	22	7	31,608	19,28	1,016
70	ФЕР46-04-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (5397 руб.): 110%*0.9 * 0.94 от ФОТ (5799 руб.) СП, (3450 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (5799 руб.)	1 м3	7,32	313,94	81	232,94	22,74	2298	593	1705	166	8,93	65,37	2,26
71	ФЕРр51-1-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2354 руб.): 75%*0.94 от ФОТ (3339 руб.) СП, (1503 руб.): 45% от ФОТ (3339 руб.)	100 м3 грунта	0,108	5671,1	4048,98	8,72		612	437	1		519,1	56,06	
72	ФЕР08-01-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство основания под фундаменты: щебеночного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (24 руб.): 122%*0.9 * 0.94 от ФОТ (23 руб.) СП, (16 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (23 руб.)	1 м3 основания	0,1	248,74	19,61	58,36	5,56	25	2	6	1	2,4	0,24	0,54
73	ФЕР06-01-001-20 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство ленточных фундаментов: бетонных 7 998,20 = 65 118,20 - 102 x 560,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2729 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (3072 руб.) СП, (1697 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (3072 руб.)	100 м3 бетона, бутобетон а и железобетона в деле	0,108	7998,2	2915,83	1999,26	295,58	864	315	216	32	337,48	36,45	21,96
74	ФССЦ-401-0028 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В22,5 (М300) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м3	11,02	651,92				7184						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	ФЕР08-01-003-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (403 руб.): 122%*0.9 * 0.94 от ФОТ (390 руб.) СП, (265 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (390 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхнос ти	0,216	1176,02	201,61	75,93		254	44	16		21,2	4,58	
76	ФЕРр51-1-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (108 руб.): 75%*0.94 от ФОТ (153 руб.) СП, (69 руб.): 45% от ФОТ (153 руб.)	100 м3 грунта	0,005	5671,1	4048,98	8,72		28	20			519,1	2,6	
77	ФЕР06-01-001-20 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство ленточных фундаментов: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (102 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (115 руб.) СП, (64 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (115 руб.)	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,004	65118,2	2915,83	1999,26	295,58	260	12	8	1	337,48	1,35	21,96
78	ФЕР08-02-001-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка стен прямых и каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (276 руб.): 122%*0.9 * 0.94 от ФОТ (267 руб.) СП, (182 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (267 руб.)	1 м3 кладки	0,475 3.8*0.125	913,25	58,83	31,1	4,86	434	28	15	2	7,08	3,36	0,36
79	ФЕР15-02-016-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (265 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (298 руб.) СП, (139 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (298 руб.)	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,038	2046,91	806,9	109,64	64,6	78	31	4	2	85,84	3,26	6,29
80	ФЕР15-02-019-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм: стен 992,18 = 2 932,18 - 0,97 x 2 500,00 + 0,194 x 2 500,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (149 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (168 руб.) СП, (79 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (168 руб.)	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	0,038	992,18	476,35	29,29	19,06	38	18	1	1	51,89	1,97	1,87

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
81	ФЕР15-04-025-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (95 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ (107 руб.) СП, (50 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (107 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,038	1713,98	309,29	3,8	0,12	65	12			34,1	1,3	0,01
82	ФЕРм38-01-001-04 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) 2 052,93 = 8 244,38 - 1,042 x 5 941,89 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1735 руб.): 66%*0.94 от ФОТ (2796 руб.) СП, (1817 руб.): 65% от ФОТ (2796 руб.)	1 т конструкц ий	0,3	2052,93	1212,12	587,94	6,75	616	364	176	2	126	37,8	0,5
83	ФССЦ-101-1628 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной: 8-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	т	0,3192	5763				1840						
84	ФЕР09-06-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (крышек каналов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1547 руб.): 90%*0.9 * 0.94 от ФОТ (2032 руб.) СП, (1468 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (2032 руб.)	1 т конструкц ий	0,3	931,53	763,35	131,61	6,62	279	229	39	2	89,49	26,85	0,49
85	ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (29 руб.): 90%*0.9 * 0.94 от ФОТ (38 руб.) СП, (23 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (38 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0762	268,7	56,55	9,43	0,1	20	4	1		5,31	0,4	0,01
86	ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (18 руб.): 90%*0.9 * 0.94 от ФОТ (23 руб.) СП, (14 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (23 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0762	322,24	34,74	6,22	0,1	25	3			3,83	0,29	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
87	ФЕР01-02-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (68 руб.): 95%*0,9 * 0,94 от ФОТ (84 руб.) СП, (36 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (84 руб.)	100 м3 уплотненого грунта	0,063 42*0.15/100	417,61	106,88	310,73	30,58	26	7	19	2	12,53	0,79	3,04
88	ФЕР11-01-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1566 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1505 руб.) СП, (959 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1505 руб.)	1 м3 подстилающего слоя	4,4 55*0.08	283,11	33,05	54,62	5,53	1246	145	240	24	3,73	16,41	0,55
89	ФЕР11-01-002-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1542 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1482 руб.) СП, (945 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1482 руб.)	1 м3 подстилающего слоя	5,5	650,45	30,67	0,24		3577	169	1		3,66	20,13	
90	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 366,49 = 1 485,02 - 2,04 x 548,30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1661 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1596 руб.) СП, (1017 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1596 руб.)	100 м2 стяжки	0,55	366,49	313,71	44,24	14,73	202	173	24	8	39,51	21,73	1,27
91	ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 11,69 = 291,32 - 0,51 x 548,30 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (199 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (191 руб.) СП, (122 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (191 руб.)	100 м2 стяжки	0,55	70,14	23,82	46,32	14,64	39	13	26	8	3	1,65	1,26
92	ФССЦ-402-0004 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м3	2,805 1,122+1,683	519,8				1458						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
93	ФЕР11-01-036-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату 195,40 = 7 845,40 - 102 x 75,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (747 руб.): 123%*0.9 * 0.94 от ФОТ (718 руб.) СП (458 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (718 руб.)	100 м2 покрытия	0,55	195,4	142,93	52,47	3,94	107	79	28	2	17,2	9,46	0,34
94	ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат" 972,78 = 7 888,38 - 102 x 67,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1797 руб.): 123%*0.9 * 0.94 от ФОТ (1727 руб.) СП (1101 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1727 руб.)	100 м2 покрытия	0,55	972,78	352,34	54,53	4,06	535	194	30	2	42,4	23,32	0,35
95	Калькуляция цены	Линолеум антистатический (460:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	56,1	92,7				5200						
96	ФЕР09-03-050-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (53 руб.): 90%*0.9 * 0.94 от ФОТ (69 руб.) СП, (50 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (69 руб.)	100 м плинтуса	0,064	178	118,91	22,49		11	8	1		12,8	0,82	
97	Калькуляция цены	Порог стальной (100:1,18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	6,4	20,15				129						
98	ФЕР11-01-040-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (461 руб.): 123%*0.9 * 0.94 от ФОТ (443 руб.) СП, (282 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (443 руб.)	100 м плинтуса	0,57	555,59	87,74	2,62		317	50	1		8,99	5,12	

Раздел 2. Подсобные помещения

99	ФЕР10-05-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (350 руб.): 118%*0.9 * 0.94 от ФОТ (351 руб.) СП, (188 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (351 руб.)	100 м2 потолка	0,045	5937,02	879,79	20,05		267	40	1		97	4,37	
----	---	--	-------------------	-------	---------	--------	-------	--	-----	----	---	--	----	------	--

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100	ФЕР15-02-019-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм: потолков $1\ 217,46 = 3\ 479,46 - 1,131 \times 2\ 500,00 + 0,2262 \times 2\ 500,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (224 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (252 руб.) СП, (118 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (252 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,045	1217,46	615,86	34,29	22,21	55	28	2	1	63,1	2,84	2,18
101	ФЕР15-04-005-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (95 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (107 руб.) СП, (50 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (107 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045	1965,43	256,54	9,03	0,12	88	12			28,6	1,29	0,01
102	ФЕРр62-41-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ применительно	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (638 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (848 руб.) СП, (424 руб.): 50% от ФОТ (848 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,55	201,79	201,79			111	111			25,87	14,23	
103	ФЕР15-02-019-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: стен $1\ 234,68 = 2\ 932,18 - 0,97 \times 2\ 500,00 + 0,291 \times 2\ 500,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2131 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2399 руб.) СП, (1122 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2399 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,55	1234,68	476,35	29,29	19,06	679	262	16	10	51,89	28,54	1,87
104	ФЕР15-04-025-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1330 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1497 руб.) СП, (700 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1497 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,55	1713,98	309,29	3,8	0,12	943	170	2		34,1	18,76	0,01

Раздел 3. Входная группа

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
105	ФЕР09-06-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (демонтаж) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (285 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (374 руб.) СП, (270 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (374 руб.)	1 т конструкций	0,08	626,47	534,34	92,13	4,63	50	43	7		62,643	5,01	0,343
106	ФЕР09-06-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (623 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (818 руб.) СП, (591 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (818 руб.)	1 т конструкций	0,12	931,53	763,35	131,61	6,62	112	92	16	1	89,49	10,74	0,49
107	ФЕРр62-29-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (колонн) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (69 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (92 руб.) СП, (46 руб.): 50% от ФОТ (92 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,075	568,11	163,61	0,87		43	12			18,72	1,4	
108	Калькуляция цены	Дверной металлический, утепленный, двухстворчатый дверной блок с порошковой окраской 1,3х2,1 (8700:1.18:4,44х1,02х1,03х1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	2,73 1,3*2,1	1753,31				4787						
109	ФЕРр57-2-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ применительно	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (мрамор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (575 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (764 руб.) СП, (520 руб.): 68% от ФОТ (764 руб.)	100 м2 покрытия	0,162	641	595,99	45,01	16,7	104	97	7	3	69,87	11,32	1,44
110	ФЕР06-01-001-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (пандус, ступени) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (651 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (733 руб.) СП, (405 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (733 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0656	60471,68	996,47	1766,42	261,47	3967	65	116	17	116,82	7,66	19,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111	ФЕР15-01-019-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (591 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (665 руб.) СП, (311 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (665 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,0513	10688,2	1465,77	31,75	17,01	548	75	2	1	159,67	8,19	1,65
112	ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 2 138,21 = 9 053,81 - 102 x 67,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2806 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2697 руб.) СП, (1719 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (2697 руб.)	100 м2 покрытия	0,2795 (16,2+7,75+4)/100	2138,21	1046,88	148,03	46	598	293	41	13	119,78	33,48	4,22
113	ФССЦ-403-0104 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	28,51	70,1				1999						
114	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (605 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (581 руб.) СП, (370 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (581 руб.)	100 м2 стяжки	0,202	1485,02	313,71	44,24	14,73	300	63	9	3	39,51	7,98	1,27
115	ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (80 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (77 руб.) СП, (49 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (77 руб.)	100 м2 стяжки	0,202	1747,92	23,82	46,32	14,64	353	5	9	3	3	0,61	1,26

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
116	ФЕР10-02-031-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сборка перегородок: из панелей площадью до 5 м2 1 711,97 = 1 886,85 - 0,012 x 5 989,00 - 0,0086 x 11 978,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1991 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1994 руб.) СП, (1068 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (1994 руб.)	100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов)	0,3168	1711,97	567,16	1144,81	134,33	542	180	362	43	66,49	21,06	9,95
117	Калькуляция цены	Перегорodka ПВХ из сэндвич панелей с 2-камерным остеклением (1910.74:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	31,68	385,07				12199						
118	ФЕР10-01-034-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (фрамуги над дверями) 13 103,28 = 170 851,28 - 100 x 1 577,48 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (427 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (428 руб.) СП, (229 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (428 руб.)	100 м2 проемов	0,0319	13103,28	1492,36	427,09	20,42	418	48	14	1	170,75	5,45	1,76
119	ФЕР10-01-047-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 16 520,88 = 169 435,88 - 100 x 1 529,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (748 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (749 руб.) СП, (401 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (749 руб.)	100 м2 проемов	0,0473	16520,88	1780,86	473,75	12,18	781	84	22	1	201	9,51	1,05
120	Калькуляция цены	Дверные блоки ПВХ с фрамугой 1,3x3,6; 0,9x3,6 (6790:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м2	7,92	1368,4				10838						
Раздел 4. Отопление															
121	ФЕРр65-14-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (298 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (428 руб.) СП, (214 руб.): 50% от ФОТ (428 руб.)	100 м трубопровода	0,1	603,66	557,01	16,32		60	56	2		65,3	6,53	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
122	ФЕРр65-14-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (473 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (680 руб.) СП, (340 руб.): 50% от ФОТ (680 руб.)	100 м трубопровода	0,24	391,01	371,91	6,54		94	89	2		43,6	10,46	
123	ФЕР16-02-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (786 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (726 руб.) СП, (512 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (726 руб.)	100 м трубопровода	0,26	2730,08	317,17	46,64	2,03	710	82	12	1	32,97	8,57	0,15
124	ФЕР18-03-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка радиаторов: стальных 2 025,70 = 18 725,70 - 100 x 167,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (893 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (825 руб.) СП, (582 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (825 руб.)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,1554	2025,7	588,43	232,69	15,01	315	91	36	2	65,6	10,19	1,28
125	Калькуляция цены	Радиаторы алюминиевые (370:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	сек.	80	74,57				5966						
126	ФЕР18-07-001-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка кранов воздушных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (82 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (76 руб.) СП, (54 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (76 руб.)	1 компл.	7	27,16	1,23			190	9			0,12	0,84	
127	ФЕР16-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1779 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1643 руб.) СП, (1159 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1643 руб.)	1 шт.	14	75,85	13,33	3,71		1062	187	52		1,47	20,58	
128	Калькуляция цены	Кран шаровый латунный 20 мм (110:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	14	22,17				310						

Раздел 5. Сантехнические работы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
129	ФЕР17-01-005-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка раковин $192,32 = 1 \cdot 209,32 - 10 \times 101,70$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (82 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (76 руб.) СП, (54 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (76 руб.)	10 компл.	0,1	192,32	86,48	14,78	0,81	19	9	1		8,99	0,9	0,07
130	ФССЦ-301-0554 В ред. пр. № 308 Минрегиона РФ	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт.	1	130,53				131						
131	Калькуляция цены	Раковина фаянсовая (650:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	1	131				131						
132	ФЕР16-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм $3 \cdot 319,00 = 3 \cdot 753,40 - 8,99 \times 48,32$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (3963 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3660 руб.) СП, (2582 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (3660 руб.)	100 м трубопровода	0,2	3319	1887,18	1362,19	181,17	664	377	272	36	190,24	38,05	13,42
133	Калькуляция цены	Труба пп 20 мм (14:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	17,98	2,82				51						
134	Калькуляция цены	Муфта пп 20 мм (2.8:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	8	0,56				4						
135	Калькуляция цены	Уголок пп 20 мм (4.2:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	6	0,84				5						
136	Калькуляция цены	МКНР 20x1" (55.65:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	4	11,22				45						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
137	Калькуляция цены	Крепление пп 20 мм (2.1:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	30	0,42				13						
138	Калькуляция цены	Кран шаровый латунь 15 мм (93:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	2	18,74				37						
139	ФССЦ-301-1264 <i>Изм.</i> <i>Пр.Минрег.</i> <i>от 03.08.10</i> <i>№359</i>	Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт.	2	12,38				25						
140	ФЕР16-04-001-01 <i>В ред. пр. №</i> <i>253</i> <i>Минрегиона</i> <i>РФ</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 <i>НР, (488 руб.): 128%*0.9 * 0.94 от ФОТ (451 руб.)</i> <i>СП, (318 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (451 руб.)</i>	100 м трубопровода	0,08	4632,32	637,26	11,57	0,27	371	51	1		64,24	5,14	0,02
141	ФЕР16-07-003-02 <i>В ред. пр. №</i> <i>253</i> <i>Минрегиона</i> <i>РФ</i>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 <i>НР, (836 руб.): 128%*0.9 * 0.94 от ФОТ (772 руб.)</i> <i>СП, (545 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (772 руб.)</i>	1 врезка	2	79,65	44,24	4,94		159	88	10		4,46	8,92	
142	ФЕР16-07-004-01 <i>В ред. пр. №</i> <i>253</i> <i>Минрегиона</i> <i>РФ</i>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 <i>НР, (571 руб.): 128%*0.9 * 0.94 от ФОТ (527 руб.)</i> <i>СП, (372 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (527 руб.)</i>	1 врезка	1	131,12	60,14	0,87		131	60	1		7,05	7,05	

Раздел 6. Электромонтажные работы

143	ФЕРм08-03-574-01 <i>В ред. пр. №</i> <i>321</i> <i>Минрегиона</i> <i>РФ</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 <i>НР, (68 руб.): 95%*0.94 от ФОТ (76 руб.)</i> <i>СП, (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.)</i>	100 жил	0,06	2888,4	166,66	2,42	0,14	173	10			16,8	1,01	0,01
-----	--	---	---------	------	--------	--------	------	------	-----	----	--	--	------	------	------

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
144	Калькуляция цены	ВА 57-35 250А (2594:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт	1	522,77				523						
145	Калькуляция цены	ВА 47-29 60А (138,34:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт	1	27,88				28						
146	ФЕРм08-02-397-01 <i>В ред. пр. № 321</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (976 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (1093 руб.)</i> <i>СП, (710 руб.): 65% от ФОТ (1093 руб.)</i>	100 м	1	935,6	100,58	210,96	42,49	936	101	211	42	10,7	10,7	3,61
147	Калькуляция цены	Кабель-канал 150x80 (282.55:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м	100	56,94				5694						
148	ФЕРм08-02-400-01 <i>В ред. пр. № 321</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (948 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (1062 руб.)</i> <i>СП, (690 руб.): 65% от ФОТ (1062 руб.)</i>	100 м	2	168,54	44,18	70,93	25,66	337	88	142	51	4,7	9,4	2,21
149	Калькуляция цены	ВВГ 5x10 (164:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м	100	33,05				3305						
150	Калькуляция цены	ВВГ 5x35 (555:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м	100	111,85				11185						
151	ФЕРм08-03-521-02 <i>В ред. пр. № 321</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Рубильник на плите с центральной или боковой ручкой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,; однополюсный на ток до 400 А <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (116 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (130 руб.)</i> <i>СП, (85 руб.): 65% от ФОТ (130 руб.)</i>	1 шт.	1	134,39	16,93	0,34		134	17			1,59	1,59	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
152	ФЕРм08-03-573-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (б/у) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (184 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (206 руб.) СП, (134 руб.): 65% от ФОТ (206 руб.)	1 шт.	1	71,86	23,51	45,35	3,16	72	24	45	3	2,37	2,37	0,29
153	ФЕРм08-02-402-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1269 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (1421 руб.) СП, (924 руб.): 65% от ФОТ (1421 руб.)	100 м	0,889	949,62	143,82	591,9	64,84	844	128	526	58	15,3	13,6	5,28
154	ФЕРм08-03-599-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (232 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (260 руб.) СП, (169 руб.): 65% от ФОТ (260 руб.)	1 шт.	1	111,19	34,42	5,33	0,27	111	34	5		3,47	3,47	0,02
155	Калькуляция цены	ЩО-1-9 УХЛ4 (1400+110,52+36,85х9):1.18:4,44х1,02х1,03х1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	1	371,25				371						
156	ФЕРм08-03-574-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (225 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (252 руб.) СП, (164 руб.): 65% от ФОТ (252 руб.)	100 жил	0,2	2888,4	166,66	2,42	0,14	578	33			16,8	3,36	0,01
157	ФЕРм08-02-397-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (75 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (84 руб.) СП, (55 руб.): 65% от ФОТ (84 руб.)	100 м	0,08	935,6	100,58	210,96	42,49	75	8	17	3	10,7	0,86	3,61
158	Калькуляция цены	Кабель-канал 120х60 (155:1.18:4,44х1,02х1,03х1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	8	31,24				250						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
159	ФЕРм08-03-591-08 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (116 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (130 руб.) СП, (85 руб.): 65% от ФОТ (130 руб.)	100 шт.	0,04	788,01	428,54	22,16	0,54	32	17	1		43,2	1,73	0,04
160	Калькуляция цены	Розетка в кабель-канале (55:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	4	11,08				44						
161	ФЕРм08-03-591-09 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Розетка штепсельная: утепленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (259 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (290 руб.) СП, (189 руб.): 65% от ФОТ (290 руб.)	100 шт.	0,1	476,93	377,95	9,68	0,54	48	38	1		38,1	3,81	0,04
162	Калькуляция цены	Розетка с/у 1-м (46:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	10	9,27				93						
163	ФЕРм08-03-591-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Выключатель: одноклавишный утепленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (68 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (76 руб.) СП, (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.)	100 шт.	0,03	365,33	319,42	9,68	0,54	11	10			32,2	0,97	0,04
164	Калькуляция цены	Выключатель 1-кл. с/у (42:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	3	8,46				25						
165	ФЕРм08-03-591-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Выключатель: двухклавишный утепленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (47 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (53 руб.) СП, (34 руб.): 65% от ФОТ (53 руб.)	100 шт.	0,02	371,41	325,38	9,68	0,54	7	7			32,8	0,66	0,04
166	Калькуляция цены	Выключатель 2-кл. с/у (65:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	2	13,1				26						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
167	ФЕРм08-02-413-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 6 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2136 руб.): 95%*0.94 от ФОТ (2392 руб.) СП, (1555 руб.): 65% от ФОТ (2392 руб.)	100 м трубок	1,4	1357,45	220,9	53,23	2,97	1900	309	75	4	23,5	32,9	0,22
168	Калькуляция цены	Гофротруба 16 мм (4.61:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	140	0,93				130						
169	ФЕРм08-02-403-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1679 руб.): 95%*0.94 от ФОТ (1880 руб.) СП, (1222 руб.): 65% от ФОТ (1880 руб.)	100 м	0,6	3662,6	347,8	169,5	60,84	2198	209	102	37	37	22,2	5,24
170	Калькуляция цены	ВВГ 3x2.5 (25.52:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	100	5,14				514						
171	Калькуляция цены	ВВГ 3x1,5 (15.86:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	м	100	3,2				320						
172	ФЕРм08-03-594-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (1371 руб.): 95%*0.94 от ФОТ (1535 руб.) СП, (998 руб.): 65% от ФОТ (1535 руб.)	100 шт.	0,12	5723,35	1150,72	1968,76	527,89	687	138	236	63	116	13,92	45,08
173	Калькуляция цены	Светильник ALS OPL 236 (2018:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44	шт	12	406,69				4880						
174	ФЕРм08-03-593-10 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Световые настенные указатели <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (129 руб.): 95%*0.94 от ФОТ (145 руб.) СП, (94 руб.): 65% от ФОТ (145 руб.)	100 шт.	0,02	1989,56	974,14	478,34	15,12	40	19	10		98,2	1,96	1,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
175	Калькуляция цены	Светильник "Выход" (115:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт	2	23,18				46						
176	ФЕРм08-03-593-06 <i>В ред. пр. № 321</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (191 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (214 руб.)</i> <i>СП, (139 руб.): 65% от ФОТ (214 руб.)</i>	100 шт.	0,02	4439,01	875,94	1699,31	510,24	89	18	34	10	88,3	1,77	43,76
177	Калькуляция цены	Светильник НСП03-100 (148,5:1.18:4,44x1,02x1,03x1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт	2	29,93				60						
178	ФЕРм08-02-471-01 <i>В ред. пр. № 321</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50x50x5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (559 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (626 руб.)</i> <i>СП, (407 руб.): 65% от ФОТ (626 руб.)</i>	10 шт.	0,8	853,77	100,58	60,15	2,57	683	80	48	2	10,7	8,56	0,19
179	ФЕРм08-02-472-02 <i>В ред. пр. № 321</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (655 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (733 руб.)</i> <i>СП, (476 руб.): 65% от ФОТ (733 руб.)</i>	100 м	0,6	1082,21	156,04	78,58	2,97	649	94	47	2	16,6	9,96	0,22
180	ФЕР15-04-030-04 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (298 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (336 руб.)</i> <i>СП, (157 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (336 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	1107,48	629,59	2,93	0,12	66	38			71,06	4,26	0,01

Раздел 7. Прочие работы

181	ФСЦП311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08</i> <i>ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (22 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (23 руб.)</i> <i>СП, (14 руб.): 60% от ФОТ (23 руб.)</i>	тонна	8,3	3,02		3,02	0,32	25		25	3			0,024
-----	-------------------------	---	-------	-----	------	--	------	------	----	--	----	---	--	--	-------

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
182	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 письмо Минрегион РФ от 20.01.10 №1289-СК/08 ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР 0%*0.94 от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	8,3	12,51		12,51		104		104				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									186010	14147	6560	956		1589,91	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									188087	15530	7254	1073		1743,97	
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-7, 28, 30-35, 39-41, 43-44, 53, 55, 59, 61, 63, 65-66, 79-81, 100-101, 103-104, 111, 180, 8, 25-27, 42, 45-46, 49, 52, 54, 56, 58, 99, 116, 118-119, 19-20, 73-74, 77, 110, 21, 72, 75, 78, 22-24, 38, 64, 84, 96, 105-106, 62, 123-124, 126-127, 129-130, 132, 140-142, 69, 88-94, 98, 112-115, 85-87)									2077	1383	693	115		154,0695	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									885744	118648	33152	8198		1743,97	
Накладные расходы									114273						
В том числе, справочно:															
66%*0.94 ФОТ (от 2796) (Поз. 82-83, 95, 97, 108, 117, 120, 125, 128, 131, 133-139, 144-145, 147, 149-150, 155, 158, 160, 162, 164, 166,									1735						
74%*0.94 ФОТ (от 1108) (Поз. 121-122)									771						
75%*0.94 ФОТ (от 5119) (Поз. 18, 71, 76)									3609						
77%*0.94 ФОТ (от 130) (Поз. 11)									94						
79%*0.94 ФОТ (от 458) (Поз. 60)									340						
80%*0.94 ФОТ (от 9268) (Поз. 2, 9-10, 29, 102, 107, 67-68, 109)									6970						
82%*0.94 ФОТ (от 1161) (Поз. 15, 36-37, 47-48, 57)									895						
83%*0.94 ФОТ (от 122) (Поз. 50)									95						
85%*0.94 ФОТ (от 53) (Поз. 1)									42						
86%*0.94 ФОТ (от 550) (Поз. 17, 51)									445						
89%*0.94 ФОТ (от 1620) (Поз. 13, 16)									1355						
90%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 5340) (Поз. 38, 64, 84, 96, 105-106, 85-86)									4065						
95%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 84) (Поз. 87)									68						
95%*0.94 ФОТ (от 12659) (Поз. 143, 146, 148, 151-154, 156-157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 172, 174, 176, 178-179)									11304						
100%*0.94 ФОТ (от 23) (Поз. 181)									22						
105%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 45252) (Поз. 3-7, 28, 30-35, 39-41, 43-44, 53, 55, 59, 61, 63, 65-66, 79-81, 100-101, 103-104, 111, 180, 19-20, 73-									40197						
110%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 6348) (Поз. 12, 14, 70)									5907						
118%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 6410) (Поз. 8, 25-27, 42, 45-46, 49, 52, 54, 56, 58, 99, 116, 118-119)									6399						
122%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 5218) (Поз. 21, 72, 75, 78)									5386						
123%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 12422) (Поз. 69, 88-94, 98, 112-115)									12926						
128%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 10460) (Поз. 62, 123-124, 126-127, 129-130, 132, 140-142)									11327						
155%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 245) (Поз. 22-24)									321						
Сметная прибыль									72591						
В том числе, справочно:															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		45% ФОТ (от 5119) (Поз. 18, 71, 76)							2304						
		50% ФОТ (от 7274) (Поз. 2, 9-10, 29, 102, 107, 11, 60, 121-122)							3637						
		50%*0.85 ФОТ (от 84) (Поз. 87)							36						
		55%*0.85 ФОТ (от 39316) (Поз. 3-7, 28, 30-35, 39-41, 43-44, 53, 55, 59, 61, 63, 65-66, 79-81, 100-101, 103-104, 111, 180)							18380						
		60% ФОТ (от 23) (Поз. 181)							14						
		62% ФОТ (от 1161) (Поз. 15, 36-37, 47-48, 57)							720						
		63%*0.85 ФОТ (от 6410) (Поз. 8, 25-27, 42, 45-46, 49, 52, 54, 56, 58, 99, 116, 118-119)							3433						
		65% ФОТ (от 17250) (Поз. 13, 16, 50, 1, 82-83, 95, 97, 108, 117, 120, 125, 128, 131, 133-139, 144-145, 147, 149-150, 155, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170-171, 173, 175, 177, 143, 146, 148, 151-154, 156-157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 172, 174, 176, 178-179)							11211						
		65%*0.85 ФОТ (от 5936) (Поз. 19-20, 73-74, 77, 110)							3280						
		68% ФОТ (от 3690) (Поз. 67-68, 109)							2509						
		70% ФОТ (от 550) (Поз. 17, 51)							385						
		70%*0.85 ФОТ (от 6409) (Поз. 12, 14, 70, 85-86)							3813						
		75%*0.85 ФОТ (от 12422) (Поз. 69, 88-94, 98, 112-115)							7919						
		80%*0.85 ФОТ (от 5218) (Поз. 21, 72, 75, 78)							3548						
		83%*0.85 ФОТ (от 10460) (Поз. 62, 123-124, 126-127, 129-130, 132, 140-142)							7380						
		85%*0.85 ФОТ (от 5279) (Поз. 38, 64, 84, 96, 105-106)							3814						
		100%*0.85 ФОТ (от 245) (Поз. 22-24)							208						
Итого по смете:															
		Итого Строительные работы							691525						1560,48
		Итого Монтажные работы							381083						183,49
		Итого							1072608						1743,97
		В том числе:													
		Материалы							733944						
		Машины и механизмы							33152						
		ФОТ							126846						
		Накладные расходы							114273						
		Сметная прибыль							72591						
		Непредвиденные затраты 2%							21452						
		Итого с непредвиденными							1094060						
		НДС 18%							196931						
		ВСЕГО по смете							1290991						1743,97

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Т/з мех. Всего
17

Гранд-СМЕТА

17
0,01
1,44
0,01

Гранд-СМЕТА

17
0,02
0,06
0,05
1,03
0,97
0,37
0,03

Гранд-СМЕТА

17
0,13
1,51
4,2
0,91

Гранд-СМЕТА

17
6,86

Гранд-СМЕТА

17
3,46
0,02
0,34
0,55

Гранд-СМЕТА

17
0,02
0,12
0,13

Гранд-СМЕТА

17
0,05
0,21
0,06

Гранд-СМЕТА

17
0,07
0,46
0,1

Гранд-СМЕТА

17
0,06

Гранд-СМЕТА

17
0,12
0,11
0,2

Гранд-СМЕТА

17
0,88
0,62
16,54
0,05
2,37

Гранд-СМЕТА

17
0,09
0,17
0,24
0,07

Гранд-СМЕТА

17
0,15
0,15

Гранд-СМЕТА

17
0,19
2,42
0,7
0,69

Гранд-СМЕТА

17
0,19
0,19

Гранд-СМЕТА

17
0,1
1,03
0,01

Гранд-СМЕТА

17
0,03
0,06
0,23
1,28

Гранд-СМЕТА

17
0,08
1,18
0,26
0,25

Гранд-СМЕТА

17
3,15
0,06
0,05

Гранд-СМЕТА

17
0,01
2,68

Гранд-СМЕТА

17
3,61
4,42

Гранд-СМЕТА

17
0,29
4,69
0,02
0,29

17

Гранд-СМЕТА

17
0,31
3,14
5,41
0,02

Гранд-СМЕТА

17
0,88
0,15
0,13
0,2

