

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

Центральная районная библиотека с.Илек Оренбургской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт помещения читального зала центральной районной библиотеки с.Илек Оренбургской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 416570 руб.
 строительных работ _____ 288749 руб.
 монтажных работ _____ 53927 руб.
 Средства на оплату труда _____ 46490 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 632,86 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2010 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Проемы												
1	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (261 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (210 руб.): 62% от ФОТ</i>	100 коробок	0,03	12674,54	10986,24	1688,3	305,14	380	330	50	9
2	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (89 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (72 руб.): 62% от ФОТ</i>	100 м2 дверных полотен	0,0525	2200,78	2200,78			116	116		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (517 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (277 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,0378	758055,65	13605,77	2165,04	93,06	28655	514	82	4
4	ФЕР10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (426 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (229 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,0399	714094,2	10595,84	2406,38	93,06	28492	423	96	4
Раздел 2. Перегородки												
5	ФЕР10-05-001-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (2214 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1188 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,3107	40209,74	7137,36	176,77		12493	2218	55	
6	ФССЦ-104-0100	Плиты минераловатные, толщина 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м2	32	101,68				3254			
Раздел 3. Внутренняя отделка												
7	ФЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (371 руб.): 79%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (250 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0362	18830,94	13745,89	95,7	59,36	682	498	3	2
8	ФЕРр61-2-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (54 руб.): 79%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (37 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0362	4518,6	1977,23	48,58	30,1	164	72	2	1
9	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (619 руб.): 79%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (417 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 перетертой поверхности	0,4475	1945,43	1852,85	14,3	8,86	871	829	6	4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 8 мм: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (1204 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (633 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4475	11637,61	2911,45	107,08	116,49	5208	1303	48	52
11	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей перегородок из ГКЛ (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3мм: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (577 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (304 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5721	4364,1	1091,79	40,16	43,69	2497	625	23	25
12	ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 8 мм: дверных откосов плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (924 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (486 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,15	25999,33	6672,78	244,63	259,23	3900	1001	37	39
13	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (465 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (245 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	1,0839	487,59	481,4	5,39	0,92	528	522	6	1
14	ФССЦ-101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	кг	14,09	67,71				954			
15	ФЕР15-04-005-07	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (4868 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2562 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,0839	13802	5052,94	83,95	2,67	14960	5477	91	3
16	ФЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (6517 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3430 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,988	33028,19	7358,24	1980,78	67,38	32632	7270	1957	67
Раздел 4. Полы												
17	ФЕРр57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (77 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (70 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м плитуса	0,46	224,69	224,69			103	103		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (1971 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1260 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,988	2340,75	1819,31	521,44	323,48	2313	1798	515	320
19	ФЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (340 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (307 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 основания	0,988	457,1	457,1			452	452		
20	ФЕРр57-1-1	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (386 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (349 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 основания	0,988	519,06	519,06			513	513		
21	ФЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (241 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (148 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 подстилающего слоя	0,988	2986,17	234,32	1,1		2950	232	1	
22	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (2580 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1580 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0,988	7603,11	2396,74	202,18	112,54	7512	2368	200	111
23	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (101 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (62 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0,988	2614,34	60,66	70,56	37,28	2583	60	70	37
24	ФЕР11-01-027-05	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурированных керамических для полов многоцветных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (8584 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (5259 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,988	12862,91	7998,16	676,5	351,44	12709	7902	668	347
25	ФССЦ-101-0295	Плитки керамические для полов рельефные глазурированные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с: многоцветным рисунком толщиной 13 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м2	100,78	637,41				64238			

Раздел 5. Внутреннее электроосвещение

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ФЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (158 руб.): 85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (129 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,18	1107,61	1096,19	11,42	7,11	199	197	2	1
27	ФССЦ-501-8190	Демонтаж кабеля силового с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	1000 м	0,068								
28	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (11 руб.): 85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (9 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,04	348	348			14	14		
29	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: розеток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (2 руб.): 85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,01	348	348			3	3		
30	ФЕРм08-02-402-01	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (1124 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (818 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,79	4753,48	1098,78	2704,98	495,38	3755	868	2137	391
31	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (752 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (547 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,27	11645,54	1709,22	2516,06	1411,26	3144	461	679	381
32	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (118 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (86 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,27	2977,58	484,07	22,12	2,06	804	131	6	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ФССЦ-501-8191	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	1000 м	0,027	21684,34				585			
34	ФССЦ-501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	1000 м	0,052	14414,42				750			
35	ФССЦ-503-0461	Разветвительная коробка: У994 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР 95%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ</i>	шт.	3	92,44				277			
36	ССЦ500-9801-100	Трубы гофрированные 20*2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м	27	6,19				167			
37	ССЦ500-9801-047	Кабель-каналы 25*16 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	м	15	14,15				212			
38	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (54 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (39 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,02	4578,28	2993,66	90,21	3,13	92	60	2	
39	ФССЦ-509-0146	Выключатели <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт.	2	122,54				245			
40	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (58 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (42 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,02	4872,97	3274,05	101,27	4,13	97	65	2	
41	ФССЦ-503-0468	Розетка открытой проводки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт.	2	25,57				51			
42	ФЕРм08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (4944 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (3598 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0,18	95125,87	24025,05	12336,67	6727,55	17123	4325	2221	1211

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ССЦ545-0268	Лампы люминисцентные ЛД40 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	штм	72	17,72				1276			
44	ССЦ503-9042-010	Светильники люминисцентные ЛПО4*40 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i>	шт	18	702,3				12641			
Раздел 6. Разные работы												
45	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных- перегородки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (63 руб.): 82%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (51 руб.): 62% от ФОТ</i>	100 м2 оконных переплетов	0,02815	2958,12	2825,27	132,85	82,44	83	80	3	2
46	ФЕР46-04-006-04	Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (1275 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (815 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,2825	5058,7	4510,12	548,58	340,29	1429	1274	155	96
47	ФЕРр63-10-2	Разборка облицовки из ДВП потолков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (465 руб.): 77%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (322 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 облицовки	0,988	660,93	632,36	28,56	17,72	653	625	28	18
48	ФЕР10-01-010-01	Разборка элементов каркаса: потолков из брусьев <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 индекс ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44</i> <i>НР, (633 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (340 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 древесины в конструкции	0,55	1274,93	1152,42	122,51		701	634	67	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									273460	43363	9212	3127
Накладные расходы									43044			
Сметная прибыль									26172			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									288749			
Итого Монтажные работы									53927			
Итого									342676			
В том числе:												
Материалы									220885			
Машины и механизмы									9212			
ФОТ									46490			
Накладные расходы									43044			
Сметная прибыль									26172			
Строительный надзор 1%									3427			
Итого									346103			
Непредвиденные затраты 2%									6922			
Итого с непредвиденными									353025			
НДС 18%									63545			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО по смете									416570			

Составил: _____ И.И. Тюрина
(должность, подпись, расшифровка)