

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 200_ г.

"___" _____ 200_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт спортзала в МОУ "СОШ №38"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 395025 руб.

Средства на оплату труда _____ 95528 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1064,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр62-39-02 применительно	Промывка поверхности окрашенной масляными красками: потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-39-02 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7; ЗПМ=7,16; МАТ=3,65 НР, (670 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (891 руб.) СП (446 руб.): 50% от ФОТ (891 руб.)	100 м2 промытой поверхности	1,716	548,04	518,99			940	891		
2	ТЕР46-04-006-03 применительно	Разборка деревянных экранов из бруса КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-006-03 81 Разборка деревянных перегородок, деревянных элементов перекрытий, деревянных полов, деревянных заполнений проемов ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=7,16 НР, (885 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (951 руб.) СП, (566 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (951 руб.)	100 м2	0,38	2730,36	1891,43	838,93	611,62	1038	719	319	232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 79 Отбивка штукатурки, разборка облицовки из камня ОЗП=7,16; ЗПМ=7,16 НР, (3286 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3531 руб.) СП, (2101 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (3531 руб.)	100 м2	2,323	1520,08	1520,08			3531	3531		
4	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 81 Разборка деревянных перегородок, деревянных элементов перекрытий, деревянных полов, деревянных заполнений проемов ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,6; ЗПМ=7,16 НР, (529 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ (568 руб.) СП, (338 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (568 руб.)	100 м2	0,072	8144,86	7195,53	949,33	692,15	586	518	68	50
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									14916			
Раздел 2. Общестроительные и ремонтные работы												
5	ТЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: потолков $2\ 012,86 = 3\ 627,39 - 2\ 600,00 \times 1,131 + 3\ 908,24 \times 0,3393$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-04 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25 НР, (7308 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (8227 руб.) СП, (3846 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (8227 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,304	11174,49	5273,63	239,9	194,9	14572	6877	313	254
6	ТЕР15-02-019-04 применительно	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: балок $2\ 012,86 = 3\ 627,39 - 2\ 600,00 \times 1,131 + 3\ 908,24 \times 0,3393$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-04 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25 НР, (2309 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2599 руб.) СП, (1215 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2599 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,412	11174,49	5273,63	239,9	194,9	4604	2173	99	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР15-04-025-11	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-11 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25</i> <i>НР, (5099 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (5740 руб.)</i> <i>СП, (2683 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (5740 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,716	8151,3	2907,1	13,01	0,91	13988	4989	22	2
8	ТЕРр62-42-01 <i>применительно</i>	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (антигрибковым составом) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-42-01 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7;</i> <i>ЗПМ=7,16; МАТ=3,65</i> <i>НР, (438 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (583 руб.)</i> <i>СП, (292 руб.): 50% от ФОТ (583 руб.)</i>	100 м2 протравленной поверхности	2,323	280,23	251,14			651	583		
9	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-03 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25</i> <i>НР, (17856 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (20101 руб.)</i> <i>СП, (9397 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (20101 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,323	13634,85	6912,61	802,92	562,46	31674	16058	1865	1307
10	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: стен $1\ 672,38 = 3\ 057,09 - 2\ 600,00 \times 0,97 + 3\ 908,23 \times 0,291$ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-019-04 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25</i> <i>НР, (10114 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (11386 руб.)</i> <i>СП, (5323 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (11386 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,323	9140,66	4080,36	205,4	167,23	21234	9479	477	388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-10 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25</i> <i>НР, (6528 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (7349 руб.)</i> <i>СП, (3436 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (7349 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,41	6340,31	2650,52	10,64	0,91	15280	6388	26	2
12	ТЕР10-02-031-03 <i>применительно</i>	Сборка экранов из бруса (без стоимости материалов) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-02-031-03 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,75;</i> <i>ЗПМ=7,16; МАТ=3,54</i> <i>НР, (1437 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1439 руб.)</i> <i>СП, (771 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (1439 руб.)</i>	100 м2 панелей и перегородок без вычета проемов	0,38	4293,42	3204,26	677,52	79,21	1631	1218	257	30
13	ТЕР15-04-025-01 <i>применительно</i>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-01 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25</i> <i>НР, (1766 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (1988 руб.)</i> <i>СП, (929 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1988 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,38	7607,85	4548,71	20,14	0,91	2891	1729	8	
14	ТЕРр57-06-06	Циклевка полов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-06-06 96 Ремонт дощатых и паркетных полов ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3; ЗПМ=7,16; МАТ=3,13</i> <i>НР, (2610 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (3471 руб.)</i> <i>СП, (2360 руб.): 68% от ФОТ (3471 руб.)</i>	100 м2 пола	1,304	7645,71	2661,48	162,72		9970	3471	212	
15	ТЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-025-03 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25</i> <i>НР, (5322 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (5991 руб.)</i> <i>СП, (2801 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (5991 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,304	7617,4	3992,91	28,39	1,81	9933	5207	37	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕРр61-07-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-07-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,44; ЗПМ=7,16; МАТ=3,88 НР, (1886 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (2540 руб.) СП, (1270 руб.): 50% от ФОТ (2540 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,086	40426,87	29427,9	140,56	103,75	3477	2531	12	9
17	ТЕР15-02-019-03 применительно	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: откосов 1 672,38 = 3 057,09 - 2 600,00 x 0,97 + 3 908,23 x 0,291 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-04 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25 НР, (375 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (422 руб.) СП, (197 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (422 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,086	9140,66	4080,36	205,4	167,23	786	351	18	14
18	ТЕР15-04-025-10 применительно	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: откосов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-10 37 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=2,69; ЗПМ=7,16; МАТ=4,25 НР, (233 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (262 руб.) СП, (122 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (262 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,086	6340,31	2650,52	10,64	0,91	545	228	1	
19	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,78; ЗПМ=7,16; МАТ=3,75 НР, (801 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (802 руб.) СП, (429 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (802 руб.)	100 м2 проемов	0,072	25285,14	8199,99	6097,01	1362,56	1821	590	439	98
20	СЦМ-101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,78; ЗПМ=7,16; МАТ=3,75	компл	3	399,04				1197			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Калькуляция цены	Блок дверной деревянный (4000:1,18*1,02*1,03*1,005) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i>	шт	3	3579,16				10737			
22	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-060-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,75;</i> <i>ЗПМ=7,16; МАТ=3,54</i> <i>НР, (98 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (98 руб.)</i> <i>СП (52 руб.) - 63%*0,85 от ФОТ (98 руб.)</i>	100 м коробок блоков	0,156	3569,37	546	13,24		557	85	2	
23	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр62-33-02 113 Малярные работы ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,7;</i> <i>ЗПМ=7,16; МАТ=3,65</i> <i>НР, (378 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (502 руб.)</i> <i>СП (251 руб.) - 50% от ФОТ (502 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1017	7054,06	4940,81	3,26		717	502		
24	ТЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-07-002-01 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,16; ЭМ-</i> <i>ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,16; МАТ=4,48</i> <i>НР, (14328 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (13882 руб.)</i> <i>СП (9440 руб.) - 80%*0,85 от ФОТ (13882 руб.)</i>	100 м2 горизонтальной проекции	2,323	7409,55	5196,48	63,8		17212	12071	148	
25	ТЕР09-03-014-01 <i>применительно</i>	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции</i> <i>ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,16; МАТ=3,63</i> <i>НР, (129 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (169 руб.)</i> <i>СП (122 руб.) - 85%*0,85 от ФОТ (169 руб.)</i>	1 т конструкций	0,028	9154,45	4741,55	2340,5	460,28	256	133	66	13
26	СЦМ-101-0996	Сталь угловая <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Районный к-т 15%</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-014-01 16 Строительные металлические конструкции</i> <i>ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=4,1; ЗПМ=7,16; МАТ=3,63</i>	т	0,028	25525,87				715			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР10-01-082-02 применительно	Демонтаж деревянных балок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; демонтажные работы ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-082-02 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,16; МАТ=3,54 НР, (710 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (711 руб.) СП (381 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (711 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,614	1110,41	990,71	119,7	14,43	682	609	73	9
28	ТЕР10-01-082-02 применительно	Укладка балок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-082-02 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,16; МАТ=3,54 НР, (886 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (888 руб.) СП (476 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (888 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,614	10194,79	1238,39	149,62	18,03	6260	760	92	11
29	ТЕР10-01-087-01	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-087-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,16; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,16; МАТ=3,54 НР, (45 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ (45 руб.) СП (24 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (45 руб.)	10 м3 древесины в конструкции	0,0614	4819,27	629,24	93,54	6,01	296	39	6	
30	ТЕР08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних (глиняный обыкновенный кирпич): при высоте этажа до 4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-07 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,16; ЭМ- ЗПМ=4,02; ЗПМ=7,16; МАТ=4,48 НР, (300 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ (291 руб.) СП (198 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (291 руб.)	1 м3 кладки	0,6	4019	370,61	187,46	48	2411	222	112	29
31	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,16; ЭМ- ЗПМ=4,25; ЗПМ=7,16 НР, (100 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (106 руб.) СП, (64 руб.): 60% от ФОТ (106 руб.)	тонна	3	159,16	35,49	123,68		477	106	371	
32	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,28 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	3	63,17		63,17		190		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Общестроительные и ремонтные работы									313288			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									180859	82058	5233	2530
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									192256	92439	6249	3089
В том числе, справочно:												
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (Поз. 5-7, 9-11, 13, 15, 17-18, 12, 19, 22, 27-29, 24, 30, 25-26)									11397	10381	1015	560
Накладные расходы									86419			
Сметная прибыль									49528			
Итого по смете:												
Малярные работы (ремонтно-строительные)									4782			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									12860			
Отделочные работы									211101			
Деревянные конструкции									18065			
Полы (ремонтно-строительные)									14940			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									6633			
Материалы									11934			
Конструкции из кирпича и блоков									45798			
Строительные металлические конструкции									1259			
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках									641			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									190			
Итого									328203			
В том числе:												
Материалы									93568			
Машины и механизмы									6249			
ФОТ									95528			
Накладные расходы									86419			
Сметная прибыль									49528			
Непредвиденные затраты 2%									6564			
Итого с непредвиденными									334767			
НДС 18%									60258			
ВСЕГО по смете									395025			

Составил

Проверил