

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(наименование стройки)

(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

Основание:

Сметная стоимость

32000 руб.

Средства на оплату труда

9824 руб.

Нормативная трудоемкость

69 чел. час.

Смета составлена в ценах на октябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Работа**

1	ТЕРр-65-01-001 Изм.Вып.И4-И8 2014	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=63% (НР = 1117 руб.) СП=40% (СП = 709 руб.)	0,29	6298,34	52,24	1827	1767	15	34,66	10,05
			100М ТРУБОПРО ВОДА	6090,48	19,03			6		
2	ТЕР-16-04-002-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=98% (НР = 5471 руб.) СП=56% (СП = 3126 руб.)	0,29	19671,15	2035,55	5705	5115	590	140,07	40,62
			100М ТРУБОПРО ВОДА	17635,6	1613,07			468		
3	ТЕРр-65-05-001	СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=88% (НР = 1231 руб.) СП=48% (СП = 672 руб.)	0,09	15585,95	46,13	1403	1399	4	81	7,29
			100ШТ	15539,82						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР-09-03-039-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСОК И ХОМУТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НР=69% (НР = 16 руб.) СП=58% (СП = 13 руб.)	0,001	25988,96	642,08	26	23	1	125,22	0,13
			Т КОНСТРУКЦИЙ	23747,41	41,09					
5	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=98% (НР = 1025 руб.) СП=56% (СП = 586 руб.)	0,04	26829,28	2871,55	1073	958	115	218,78	8,75
			100М ТРУБОПРО ВОДА	23957,73	2207			88		

	Прямые затраты					10034				
	Эксплуатация машин					725				
	в тч ЗП машинистов					562				
	Основная зарплата					9262				
	Накладные расходы					8860				
	Сметная прибыль					5106				
	Всего по разделу					24000				

#### Материалы

6	Прайс-лист	Труба PN10 32 x 2,9 FV-Plast (40)	30	120,9		3627				
			М							
7	Прайс-лист	Труба PN10 20 x 2,3 FV-Plast (100)	4	74,6		298				
			М							
8	Прайс-лист	Тройник переходной 32 x 20 x 32	9	34,53		311				
			ШТ							
9	Прайс-лист	Колено 90° x 20 мм	18	8,63		155				
			ШТ							
10	Прайс-лист	Колено 90° x 32 мм	2	18,79		38				
			ШТ							
11	Прайс-лист	Муфта 32 мм	2	16,25		33				
			ШТ							
12	Прайс-лист	Заглушка 32 мм	1	29,46		29				
			ШТ							
13	Прайс-лист	Разборное соединение 32 мм x 1" вн. рез.	1	247,32		247				
			ШТ							
14	Прайс-лист	Переход с метал.резьбой 32 x 1" нар.р. DgK	1	203,65		204				
			ШТ							
15	Прайс-лист	Хомут с гайкой 1" (32-38 мм)	18	15,85		285				
			ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Прайс-лист	Шпилька-шуруп М8 х 120 мм	18	5,54		100				
			ШТ							
17	Прайс-лист	Дюбель пласт. NAT D10x50	18	1,15		21				
			ШТ							
18	Прайс-лист	Круг отрезной 125x2,5x22 А30 металл	3	44,78		134				
			ШТ							
19	Прайс-лист	Лён, коса 100г	1	78,63		79				
			ШТ							
20	Прайс-лист	Паста Екофлах 70г	1	174,74		175				
			ШТ							
21	Прайс-лист	Кран шаровый ТК бабочка с американкой 1/2"	9	176,58		1589				
			ШТ							
22	Прайс-лист	Переход с метал.резьбой 20 х 1/2" нар.р. DgK	9	75		675				
			ШТ							

	Прямые затраты			8000	
	Материальные затраты			8000	
	Всего по разделу			8000	
	<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>			<b>32000</b>	

Составил:

\_\_\_\_\_

Проверил:

\_\_\_\_\_