

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

Объект культурного наследия "Контрольная палата" (ГУК Оренбургский областной историко-краеведческий музей) г.Оренбург ул.Советская 28

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонтно-реставрационные работы по мраморным полам музея

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 6048,181 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 3,099 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 0 чел.час

Составлен в ценах 1984 года с пересчетом в цены 2010 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Реставрационные работы												
1	AP4-18-A-A0	Реставрация и воссоздание покрытий из прямоугольных чистотесанных плит, соединенных впритык с размерами в плане 0,5x0,5м, изготовленных из пиленных плит с неокантованными кромками, материал - известняк (мрамор) V гр. (м2)	249	55,7 4,02		51,68	13869,3	1000,98		12868,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	AP4-33-Г-А0	Реставрация и воссоздание прямолинейных брусковых ступеней с прямоугольным лобиком в верхней части подступенка, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками, материал - известняк (мрамор) V гр. (м2)	44	60,05 10,59		49,46	2642,2	465,96		2176,24		
4	AP4-1-В-А0	Реставрация и воссоздание лицевой части плоских стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции, при толщине ложкового ряда до 15см, материал - известняк (мрамор) V гр. (м2)	73	55,52 10,14		45,38	4052,96	740,22		3312,74		
5	AP4-46-В	Подбор и маркировка плит по сорту и размеру, число плит в 1 м2 до 4 (м2)	104,7	0,19 0,19			19,89	19,89				
Итого прямые затраты по смете в ценах 1984г.							20584,35	2227,05		18357,3		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							21456,24	3098,94		18357,3		
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 1, 3-5)							334,06	334,06				
Машины и механизмы (приказ МК РФ №95 от 04.03.92 г) ОЗП=10%; ТЗ=10% (Поз. 1, 3-5)							256,11	256,11				
Работа в эксплуатируемых зданиях (ССН-84 общая часть п8а) ОЗП=10%; ТЗ=10% (Поз. 1, 3-5)							281,72	281,72				
Накладные расходы							4698,92					
В том числе, справочно:												
21,9% ПЗ (от 21456,24) (Поз. 1, 3-5)							4698,92					
Сметная прибыль							2092,41					
В том числе, справочно:												
8% ПЗ (от 26155,16) (Поз. 1, 3-5)							2092,41					
Итого по смете:												
Реставрационные работы							28247,57					
Итого							28247,57					
Пересчет в цены 2010 года (Письмо МК РФ №27-01-39/10-ПЧ от 26.03.2010 г.) 28 247,57 * 191,69							5414776,69					
Удорожание материалов МАТ*191,69*0,18							633403,95					
ВСЕГО по смете							6048180,64					