

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонтно-реставрационные работы по оконным проемам музея

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1155,803 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 3,399 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 767,15 чел.час

Составлен в ценах 1984 года с пересчетом в цены 2010 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатац ия машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Реставрационные работы												
1	AP5-33-Б-А	Реставрация повышенной сложности оконных переплетов форм средней сложности створчатых, площадью 1,5кв.м. (шт)	106	6,12 5,65		0,47	648,72	598,9		49,82		
2	AP5-33-Б-Д	Реставрация средней сложности переплетов форм средней сложности створных, 1,5кв.м. (шт)	106	1,53 1,34		0,19	162,18	142,04		20,14		
3	AP5-33-В-Б	Реставрация повышенной сложности переплетов сложной формы глухих, 1,5кв.м. (шт)	3	6,66 6,19		0,47	19,98	18,57		1,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	AP5-27-A	Замена негодных частей оконных и дверных коробок в каменных стенах (м)	97	2,46 1,24		1,22	238,62	120,28		118,34		
5	AP5-37-A-1	Реставрация деревянных подоконных досок до 50% (м2)	11	10,07 7,30		2,77	110,77	80,3		30,47		
6	AP5-48-Б-Б	Остекление переплетов прямолинейных с небольшим количеством членений, толщина стекла 4-5мм (м2)	18	2,89 1,01		1,88	52,02	18,18		33,84		
7	AP4-60-A	Ручная расчистка от трудноудаляемых загрязнений и особо крепких масляных покрасок гладких прямолинейных и криволинейных поверхностей архитектурных деталей с соблюдением осторожности во избежание повреждения камней (м2)	52	1,58 1,58			82,16	82,16				
7,1	AP10-12-3	Расчистка деревянной поверхности: профилированная средней сложности поверхность, масляная трудноудаляемая со смывкой окраска (м2)	109,5	4,5 3,62		0,88	492,75	396,39		96,36	5,79	634,01
8	AP4-59-A	Реставрация поврежденных плоских поверхностей камня цементной мастикой (м2)	51	2,04 0,96		1,08	104,04	48,96		55,08		
9	AP7-7-2-1-A	Расчистка металлических решеток, ставень, дверных полотен шкуркой или крацовочной щеткой, категория сложности: I (1 дм2 развернутой поверхности изделия)	780,1	0,19 0,17		0,02	148,22	132,62		15,6		
10	AP8-2-Д	Реставрация и воссоздание штукатурки по камню цементным или известково-цементным (сложным) раствором. Откосы прямолинейные (м2)	112	2,83 1,59		1,24	316,96	178,08		138,88		
11	AP10-5-A-3Д	Масляная улучшенная окраска по деревянной поверхности окон и тяг. (10м2)	41	14,7 8,84		5,86	602,7	362,44		240,26		
12	AP10-5-Б-1Г	Масляная окраска металлических поверхностей: оград и решеток простых и средней сложности. (10м2)	7,6	10,19 6,12		4,07	77,44	46,51		30,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	AP10-6-A-1A	Поливинилацетатная высококачественная окраска оштукатуренных поверхностей стен, пилястр, откосов, колонн. (10м2)	23	16,08 8,47		7,61	369,84	194,81		175,03		
14	AP10-5-A-3A	Масляная улучшенная окраска по оштукатуренной поверхности стен. (10м2)	5,1	10,83 4,34		6,49	55,23	22,13		33,1		
Итого прямые затраты по смете в ценах 1984г.							3481,63	2442,37		1039,26		634,01
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							4437,82	3398,56		1039,26		767,15
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 1-7.1, 8-14)							366,36	366,36				
Машины и механизмы (приказ МК РФ №95 от 04.03.92 г) ОЗП=10%; ТЗ=10% (Поз. 1-7.1, 8-14)							280,87	280,87				63,401
Работа в эксплуатируемых зданиях (СН-84 общая часть п8а) ОЗП=10%; ТЗ=10% (Поз. 1-7.1, 8-14)							308,96	308,96				69,741
Накладные расходы							971,88					
В том числе, справочно:												
21,9% ПЗ (от 4437,82) (Поз. 1-7.1, 8-14)							971,88					
Сметная прибыль							432,78					
В том числе, справочно:												
8% ПЗ (от 5409,7) (Поз. 1-7.1, 8-14)							432,78					
Итого по смете:												
Реставрационные работы							5842,48					767,15
Итого							5842,48					767,15
Пересчет в цены 2010 года (Письмо МК РФ №27-01-39/10-ПХ от 26.03.2010 г.) 5 842,48 * 191,69							1119944,99					
Удорожание материалов МАТ*191,69*0,18							35858,83					
ВСЕГО по смете							1155803,82					767,15

Составил: Колесов А.А.