

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Сантехнические и общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 736,075 тыс. руб.
 строительных работ _____ 534,713 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 76,848 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 88,149 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1064,51 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2010г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
горячий цех																
1	ФЕР16-04-002-03	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЭС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i> <i>НР (297 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (303 руб.)</i> <i>СП (170 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (303 руб.)</i>	100 м трубопро вода	0,07	679,83	483,3	196,53	25,49	48	34	14	2	48,72	3,41	1,89	0,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕРр65-3-7	Снятие смесителя: без душевой сетки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42;</i> <i>ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i> <i>НР (101 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (160 руб.)</i> <i>СП (64 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (160 руб.)</i>	100 шт. арматуры	0,06	315,33	313,14	2,19	0,81	19	19			36,71	2,2	0,07	
наружные сети канализации																
3	ФЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42;</i> <i>ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i> <i>НР (22 руб.): 104%*0,85 от ФОТ (25 руб.)</i> <i>СП (12 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (25 руб.)</i>	1000 м2	0,0048	1965,05	479,99	1485,06	157,94	9	2	7	1	57,76	0,28	15,7	0,08
Уличный умывальник																
4	ФЕР09-03-014-01 <i>применительно</i>	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков (конструкций навеса) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42;</i> <i>ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i> <i>НР (3689 руб.): 90%*0,9 * 0,85 от ФОТ (5347 руб.)</i> <i>СП (2101 руб.): 85%*0,85 * 0,8 от ФОТ (5347 руб.)</i>	1 т конструкций	1,5	721,18	387,15	334,03	36,23	1082	581	501	54	44,3	66,45	2,67	4,01
5	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42;</i> <i>ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i> <i>НР (4788 руб.): 110%*0,9 * 0,85 от ФОТ (5700 руб.)</i> <i>СП (2736 руб.): 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ (5700 руб.)</i>	1 м3	8	191,54	73,01	118,53	11,57	1532	584	948	93	8,24	65,92	1,15	9,2
6	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42;</i> <i>ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i> <i>НР (6606 руб.): 110%*0,9 * 0,85 от ФОТ (7864 руб.)</i> <i>СП (3775 руб.): 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ (7864 руб.)</i>	1 м3	9	313,94	81	232,94	22,74	2825	729	2096	205	8,93	80,37	2,26	20,34
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5515	1949	3566	355		218,63		33,76
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									33492	16410	17082	2989		218,63		33,76
Накладные расходы									15503							
Сметная прибыль									9858							
Итого по разделу 1 Демонтаж :																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и									820					3,41		0,13
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									325					2,2		
Благоустройство (ремонтно-строительные)									85					0,28		0,08
Строительные металлические конструкции									14082					66,45		4,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									43541					146,29		29,54
Итого									58853					218,63		33,76
В том числе:																
Машины и механизмы									17082							
ФОТ									19399							
Накладные расходы									15503							
Сметная прибыль									9858							
Итого по разделу 1 Демонтаж									58853					218,63		33,76
Раздел 2. Сантехнические работы																
овощной цех																
7	ФЕР17-01-005-01	Установка моек: на одно отделение 276,82 = 3 076,82 - 10 x 280,00 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (165 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (168 руб.) СП (94 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (168 руб.)	10 компл.	0,1	276,82	166,62	16,66	1,51	28	17	2		17,32	1,73	0,13	0,01
8	Калькуляция цены	Мойка из н/ж стали на 1 отделение на подставке в комплекте с сифоном (5200/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт	1	1033,98				1034							
9	ФССЦ-301-1527	Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт.	1	143				143							
10	Калькуляция цены	Подводка гибкая L=40см (80/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт	2	15,9				32							
11	ФЕР16-07-002-02	Установка воронок сливных диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (50 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (51 руб.) СП (29 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (51 руб.)	1 воронка	1	41,26	5,4			41	5			0,61	0,61		
мясной цех																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ФЕР17-01-005-01	Установка моек: на одно отделение 276,82 = 3 076,82 - 10 x 280,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (165 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (168 руб.) СП (94 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (168 руб.)	10 компл.	0,1	276,82	166,62	16,66	1,51	28	17	2		17,32	1,73	0,13	0,01
13	Калькуляция цены	Мойка из н/ж стали на 1 отделение на подставке в комплекте с сифоном (5200/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт	1	1033,98				1034							
14	ФССЦ-301-1527	Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт.	1	143				143							
15	Калькуляция цены	Подводка гибкая L=40см (80/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт	2	15,9				32							
16	ФЕР16-07-002-02	Установка воронок сливных диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (50 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (51 руб.) СП (29 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (51 руб.)	1 воронка	1	41,26	5,4			41	5			0,61	0,61		
17	ФЕР16-04-003-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм 444,02 = 4 032,44 - 92,2 x 38,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (116 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (118 руб.) СП (66 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (118 руб.)	100 м трубопро вода	0,035	444,02	328,91	42,94	0,54	16	12	2		34,19	1,2	0,04	
18	Калькуляция цены	Трубы из полипропилена PN 20 ф20мм (18,5/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м	3,227	3,68				12							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	Калькуляция цены	Отвод ПП ф20мм (2,6/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт	2	0,52					1						
20	Калькуляция цены	Муфта комбинированная с наружной резьбой ф20мм (33/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт	2	6,56					13						
21	ФЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (17 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (17 руб.) СП (10 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (17 руб.)	100 м трубопро вода	0,035	107,11	58,32	44,51		4	2	2		5,01	0,18		
горячий цех																
22	ФЕР16-04-003-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм 444,02 = 4 032,44 - 92,2 x 38,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (215 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (219 руб.) СП (123 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (219 руб.)	100 м трубопро вода	0,07	444,02	328,91	42,94	0,54	31	23	3		34,19	2,39	0,04	
23	Калькуляция цены	Трубы из полипропилена PN 20 ф32мм (48/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м	6,454	9,54					62						
24	Калькуляция цены	Тройник ПП ф32мм (11,5/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт	2	2,29					5						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ФЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (41 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (42 руб.) СП (24 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (42 руб.)</i>	100 м трубопро вода	0,07	107,11	58,32	44,51		7	4	3		5,01	0,35		
26	ФЕРр65-6-3	Смена: сифонов 2 094,97 = 3 654,97 - 100 х 15,60 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (356 руб.): 103%*0,85 от ФОТ (404 руб.) СП (194 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (404 руб.)</i>	100 приборов	0,07	2094,97	692,04	16,27	1,51	147	48	1		76,3	5,34	0,13	0,01
27	Калькуляция цены	Сифон (105/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	шт	7	20,88				146							
28	ФЕР16-07-002-02	Установка воронок сливных диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (363 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (370 руб.) СП (207 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (370 руб.)</i>	1 воронка	7	41,26	5,4			289	38			0,61	4,27		
29	ФЕР17-01-002-03	Установка смесителей с душевой сеткой 82,97 = 1 512,97 - 10 х 143,00 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (379 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (387 руб.) СП (217 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (387 руб.)</i>	10 шт.	0,6	82,97	67,34	0,2		50	40			7	4,2		
30	ФССЦ-301-0619	Смесители общие для ванн и умывальников: с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	компл.	6	193,23				1159							
31	Калькуляция цены	Подводка гибкая L=40см (80/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	шт	12	15,9				191							

СТОЛОВАЯ

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ФЕР16-04-003-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм <i>444,02 = 4 032,44 - 92,2 x 38,92</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42;</i> <i>ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i> <i>НР (215 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (219 руб.)</i> <i>СП (123 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (219 руб.)</i>	100 м трубопро вода	0,07	444,02	328,91	42,94	0,54	31	23	3		34,19	2,39	0,04	
33	Калькуляция цены	Трубы из полипропилена PN 20 ф20мм (18,5/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42;</i> <i>ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	м	6,454	3,68				24							
34	Калькуляция цены	Тройник ПП ф20мм (4/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42;</i> <i>ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	шт	12	0,8				10							
35	Калькуляция цены	Муфта комбинированная с наружной резьбой ф20мм (33/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42;</i> <i>ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	шт	10	6,56				66							
36	ФЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42;</i> <i>ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i> <i>НР (41 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (42 руб.)</i> <i>СП (24 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (42 руб.)</i>	100 м трубопро вода	0,07	107,11	58,32	44,51		7	4	3		5,01	0,35		
37	ФЕР17-01-005-04	Установка раковин <i>192,32 = 1 209,32 - 10 x 101,70</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42;</i> <i>ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i> <i>НР (405 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (413 руб.)</i> <i>СП (231 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (413 руб.)</i>	10 компл.	0,5	192,32	86,48	14,78	0,81	96	43	7		8,99	4,5	0,07	0,04
38	Калькуляция цены	Раковина керамическая с сифоном (545/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42;</i> <i>ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	шт	5	108,37				542							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	Калькуляция цены	Подводка гибкая L=40см (80/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт	10	15,9				159							
40	ФЕР16-07-002-02	Установка воронок сливных диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (256 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (261 руб.) СП (146 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (261 руб.)	1 воронка	5	41,26	5,4			206	27			0,61	3,05		
41	ФЕР17-01-002-03	Установка смесителей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (321 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (328 руб.) СП (184 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (328 руб.)	10 шт.	0,5	1512,97	67,34	0,2		756	34			7	3,5		
42	ФЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из поливинилхлоридных труб высокой плотности диаметром: 50 мм 704,19 = 4 632,32 - 99,8 x 39,36 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (181 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (185 руб.) СП (104 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (185 руб.)	100 м трубопро вода	0,03	704,19	637,26	11,57	0,27	21	19			64,24	1,93	0,02	
43	ФССЦ-302-1324	Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м	2,994	47,46				142							
44	ФССЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	кг	0,42	11,98				5							
45	ФЕР16-07-004-01	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (569 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (581 руб.) СП (325 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (581 руб.)	1 врезка	1	131,12	60,14	0,87		131	60	1		7,05	7,05		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ФЕР16-07-003-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЭС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (833 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (850 руб.) СП (476 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (850 руб.)	1 врезка	2	79,65	44,24	4,94		159	88	10		4,46	8,92		
туалет																
47	ФЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 1 256,73 = 5 493,93 - 107 x 39,60 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЭС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (518 руб.): 103%*0,85 от ФОТ (589 руб.) СП (283 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (589 руб.)	100 м трубопро вода	0,071	1256,73	983,46	172,66	3,48	89	70	12		111	7,88	0,3	0,02
48	ФССЦ-103-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЭС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м	7,597	35,7				271							
49	Калькуляция цены	Отвод стальной ф50мм (58/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЭС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт	2	11,53				23							
душевые																
50	ФЕРр65-5-6	Смена смесителей: с душевой сеткой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЭС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (2327 руб.): 103%*0,85 от ФОТ (2644 руб.) СП (1269 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (2644 руб.)	100 шт.	0,13	21913,06	2418,97	12,2		2849	314	2		266,7	34,67		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ФЕР16-04-003-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм <i>444,02 = 4 032,44 - 92,2 x 38,92</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42;</i> <i>ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i> <i>НР (66 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (67 руб.)</i> <i>СП (38 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (67 руб.)</i>	100 м трубопро вода	0,02	444,02	328,91	42,94	0,54	9	7	1		34,19	0,68	0,04	
52	Калькуляция цены	Трубы из полипропилена PN 20 ф32мм (48/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42;</i> <i>ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	м	1,844	9,54				18							
53	Калькуляция цены	Вентиль ф32мм (145/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42;</i> <i>ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	шт	2	28,83				58							
54	Калькуляция цены	Опора к стене ф32мм (3,1/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42;</i> <i>ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	шт	30	0,62				19							
55	Калькуляция цены	Опора к стене ф16мм (для существ. трубопровода) (1,7/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42;</i> <i>ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	шт	20	0,34				7							
56	ФЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42;</i> <i>ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i> <i>НР (8 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (8 руб.)</i> <i>СП (4 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (8 руб.)</i>	100 м трубопро вода	0,02	107,11	58,32	44,51		2	1	1		5,01	0,1		
57	ФЕР17-01-005-04 <i>без стоимости материала</i>	Установка раковин керамических с пьедесталом <i>192,32 = 1 209,32 - 10 x 101,70</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42;</i> <i>ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i> <i>НР (165 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (168 руб.)</i> <i>СП (94 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (168 руб.)</i>	10 компл.	0,2	192,32	86,48	14,78	0,81	38	17	3		8,99	1,8	0,07	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	Калькуляция цены	Вентиль ф20мм (75/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт	2	14,91				30							
59	ФЕР17-01-002-03	Установка смесителей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (123 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (126 руб.) СП (71 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (126 руб.)	10 шт.	0,2	1512,97	67,34	0,2		303	13			7	1,4		
60	Калькуляция цены	Подводка гибкая L=40см (80/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт	4	15,9				64							
61	ФЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из поливинилхлоридных труб высокой плотности диаметром: 50 мм 704,19 = 4 632,32 - 99,8 x 39,36 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (306 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (312 руб.) СП (175 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (312 руб.)	100 м трубопро вода	0,05	704,19	637,26	11,57	0,27	35	32	1		64,24	3,21	0,02	
62	ФССЦ-302-1324	Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м	4,99	47,46				237							
63	ФССЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	кг	0,7	11,98				8							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									11104	963	59			104,04		0,1
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									11195	1043	70			112,46		0,12
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									54486	8782	335			112,46		0,12
Накладные расходы									8243							
Сметная прибыль									4627							
Итого по разделу 2 Сантехнические работы :																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и									40394					64,57		0,09
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									26962					47,89		0,03
Итого									67356					112,46		0,12
В том числе:																
Материалы									45369							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Машины и механизмы									335							
ФОТ									8782							
Накладные расходы									8243							
Сметная прибыль									4627							
Итого по разделу 2 Сантехнические работы									67356					112,46		0,12
Раздел 3. Наружная канализация																
земляные работы																
64	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (1294 руб.): 80%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2122 руб.) СП (658 руб.): 45%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2122 руб.)</i>	100 м3 грунта	0,21	1201,2	1201,2			252	252			154	32,34		
65	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (632 руб.): 80%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1036 руб.) СП (321 руб.): 45%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1036 руб.)</i>	100 м3 грунта	0,186	663,75	663,75			123	123			88,5	16,46		
канализация																
66	ФЕР23-01-001-01 <i>применительно</i>	Устройство основания под трубопроводы: ПГС <i>114,83 = 722,69 - 11 x 55,26 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (195 руб.): 130%*0,85 от ФОТ (176 руб.) СП (107 руб.): 89%*0,85 * 0,8 от ФОТ (176 руб.)</i>	10 м3 основани я	0,24	114,83	83,33	31,5	3,52	28	20	8	1	10,2	2,45	0,35	0,08
67	ФССЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	м3	2,64	60				158							
68	ФЕР22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (1262 руб.): 130%*0,85 от ФОТ (1137 руб.) СП (694 руб.): 89%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1137 руб.)</i>	1 км трубопро вода	0,063	21621,7	1864,32	2291,47	285,85	1362	117	144	18	200,68	12,64	21,3	1,34
покрытие																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ФЕР11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (126 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (134 руб.) СП (68 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (134 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,048	1591,66	317,07	42,05	14,73	76	15	2	1	40,65	1,95	1,27	0,06
70	ФЕР11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до толщ. 40мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (8 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (8 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,048	1270,48	15,6	30,88	9,76	61	1	1		2	0,1	0,84	0,04
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2060	528	155	20	65,94			1,52
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									11386	4447	742	168	65,94			1,52
Накладные расходы									3519							
Сметная прибыль									1854							
Итого по разделу 3 Наружная канализация :																
Земляные работы, выполняемые ручным способом									6063				48,8			
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									9809				15,09			1,42
Полы									887				2,05			0,1
Итого									16759				65,94			1,52
В том числе:																
Материалы									6197							
Машины и механизмы									742							
ФОТ									4615							
Накладные расходы									3519							
Сметная прибыль									1854							
Итого по разделу 3 Наружная канализация									16759				65,94			1,52
Раздел 4. Устройство уличного умывальника																
земляные работы																
71	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (1150 руб.): 80%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1886 руб.) СП (585 руб.): 45%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1886 руб.)</i>	100 м3 грунта	0,162	1201,2	1201,2			195	195			154	24,95		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	ФЕР01-02-031-04	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (442 руб.): 80%*0,9 * 0,85 от ФОТ (724 руб.) СП (224 руб.): 45%*0,85 * 0,8 от ФОТ (724 руб.)	100 ям	0,23	2416,94	118,56	2298,38	192,44	556	27	529	44	15,2	3,5	16,59	3,82
стены																
73	ФЕР08-01-002-01 <i>применительно</i>	Устройство основания под фундаменты: ПГС 54,73 = 126,72 - 1,2 x 59,99 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (854 руб.): 122%*0,9 * 0,85 от ФОТ (918 руб.) СП (496 руб.): 80%*0,85 * 0,8 от ФОТ (918 руб.)	1 м3 основани я	4,33	54,73	18,79	35,58	3,04	237	81	154	13	2,3	9,96	0,29	1,26
74	ФССЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м3	5,196	60				312							
75	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки 5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (2089 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2611 руб.) СП (1149 руб.): 65%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2611 руб.)	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,162	5545,02	1404	1590,53	243	898	227	258	39	180	29,16	18	2,92
76	ФССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м3	16,52	665				10986							
77	ФЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (148 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (185 руб.) СП (81 руб.): 65%*0,85 * 0,8 от ФОТ (185 руб.)	1 т	0,167	6084,69	111,99	37,1	2,16	1016	19	6		12,64	2,11	0,16	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	ФЕР08-01-003-02	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой (рубероид) $2\ 814,05 = 2\ 808,55 - 110 \times 5,71 + 110 \times 5,76$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (595 руб.): 122%*0,9 * 0,85 от ФОТ (640 руб.) СП (346 руб.): 80%*0,85 * 0,8 от ФОТ (640 руб.)	100 м2 изолирует мой поверхности	0,541	2814,05	121,98	101,64		1522	66	55		14,3	7,74		
79	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м $200,32 = 890,84 - 0,394 \times 1\ 752,60$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (4801 руб.): 122%*0,9 * 0,85 от ФОТ (5162 руб.) СП (2787 руб.): 80%*0,85 * 0,8 от ФОТ (5162 руб.)	1 м3 кладки	10,5	200,32	44,87	34,56	5,4	2103	471	363	57	5,4	56,7	0,4	4,2
80	ФССЦ-404-0125	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	1000 шт.	4,137	1740,2				7199							
навес																
81	ФЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) СТОЙКИ И КОНСТРУКЦИЯ НАВЕСА $1\ 802,88 = 7\ 738,63 - 1,032 \times 5\ 751,70$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (5564 руб.): 66%*0,85 от ФОТ (9935 руб.) СП (5166 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (9935 руб.)	1 т конструкций	1,009	1802,88	1154,4	396,22	15,2	1819	1165	400	15	120	121,08	1,34	1,35
82	ФССЦ-103-1757	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м	230,652	20,96				4834							
83	ФССЦ-103-1848	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80x60 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м	59,856	66,85				4001							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	ФЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЭС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (290 руб.): 90%*0,9 * 0,85 от ФОТ (421 руб.) СП (244 руб.): 85%*0,85 * 0,8 от ФОТ (421 руб.)	1 т конструкций	0,468	454,39	59,11	273,94	29,91	213	28	128	14	6,59	3,08	2,09	0,98
85	ФЕР06-01-001-01 <i>применительно</i>	Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек М200) 5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЭС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (40 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (50 руб.) СП (22 руб.): 65%*0,85 * 0,8 от ФОТ (50 руб.)	100 м3 бетона, буюбетона и железобетона в деле	0,0027	5545,02	1404	1590,53	243	15	4	4	1	180	0,49	18	0,05
86	ФССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЭС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м3	0,2754	665				183							
87	ФЕР09-03-039-05 <i>применительно</i>	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (конструкция навеса) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЭС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (727 руб.): 90%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1053 руб.) СП (611 руб.): 85%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1053 руб.)	1 т конструкций	0,541	892,32	182,17	259,72	17,47	483	99	141	9	19,38	10,48	1,28	0,69
88	ФЕР09-03-022-04	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЭС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (5397 руб.): 90%*0,9 * 0,85 от ФОТ (7822 руб.) СП (4537 руб.): 85%*0,85 * 0,8 от ФОТ (7822 руб.)	100 м2	0,61	3297,01	1062,29	2200,66	241,79	2011	648	1342	147	113,01	68,94	17,91	10,93
89	ФССЦ-101-1810	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЭС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	т	0,001525	35011				53							
90	Калькуляция цены	Поликарбонат цветной толщиной 10мм (353,17/1,18/4,5*1,05*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЭС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м2	64,05	70,23				4498							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91	Калькуляция цены	Н-профиль, стыковочный 10мм (75/1,18/4,5*1,05*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	м	45	14,91				671							
92	Калькуляция цены	П-профиль, торцевой 10мм (23,81/1,18/4,5*1,05*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	м	16	4,73				76							
93	Калькуляция цены	Термошайба (6/1,18/4,5*1,05*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	шт	610	1,19				726							
94	ФЕРм38-01-003 04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) <i>1 802,88 = 7 738,63 - 1,032 x 5 751,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (1368 руб.): 66%*0,85 от ФОТ (2442 руб.) СП (1270 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (2442 руб.)</i>	1 т конструк ций	0,248	1802,88	1154,4	396,22	15,2	447	286	98	4	120	29,76	1,34	0,33
95	ФССЦ-101- 3715	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 32х32х3 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	т	0,255936	6682,85				1710							
96	ФЕР09-03-037- 01	Монтаж рам коробчатого сечения (конструкция под раковины из уголка) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (464 руб.): 90%*0,9 * 0,85 от ФОТ (673 руб.) СП (390 руб.): 85%*0,85 * 0,8 от ФОТ (673 руб.)</i>	1 т конструк ций	0,248	1119,84	178,92	649,17	92,4	278	44	161	23	19,49	4,83	7,58	1,88
антикоррозийная защита м/к																
97	ФЕР13-03-004- 26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (70 руб.): 90%*0,9 * 0,85 от ФОТ (101 руб.) СП (48 руб.): 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ (101 руб.)</i>	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,2744	322,24	34,74	6,22	0,1	88	10	2		3,83	1,05	0,01	
отделочные работы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
98	ФЕР15-01-017-01 применительно	Наружная облицовка по бетонной поверхности докольными плитками на цементном растворе: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (2667 руб.): 105%*0.9 * 0,85 от ФОТ (3334 руб.) СП (1234 руб.): 55%*0.85 * 0.8 от ФОТ (3334 руб.)	100 м2 облицовочной поверхности	0,125	13881,69	2732,58	47,72	15,14	1735	342	6	2	290,7	36,34	1,32	0,17
покрытие																
99	ФЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных 1 757,90 = 8 908,10 - 102 x 70,10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (2858 руб.): 123%*0.9 * 0,85 от ФОТ (3040 руб.) СП (1550 руб.): 75%*0.85 * 0.8 от ФОТ (3040 руб.)	100 м2 покрытия	0,44	1757,9	675,69	185,96	33,43	773	297	82	15	81,31	35,78	2,93	1,29
100	ФССЦ-403-0106	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м2	44,88	109,45				4912							
Скамейки																
101	ФЕР10-01-059-01 применительно	Установка скамеек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (106 руб.): 118%*0.9 * 0,85 от ФОТ (118 руб.) СП (51 руб.): 63%*0.85 * 0.8 от ФОТ (118 руб.)	100 шт. изделий	0,02	2505,44	602,7	269,39	20,07	50	12	5		75,15	1,5	1,73	0,03
102	Калькуляция цены	Скамья на металлических ножках окрашенная с доставкой (2050/1,18/4,5)(ООО "КСИЛ-УРАЛ") ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт	2	386,06				772							
сантехнические работы																
103	ФЕР17-01-005-04	Установка раковин 192,32 = 1 209,32 - 10 x 101,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (2319 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ (2366 руб.) СП (1325 руб.): 83%*0.85 * 0.8 от ФОТ (2366 руб.)	10 компл.	2,8	192,32	86,48	14,78	0,81	538	242	41	2	8,99	25,17	0,07	0,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
104	Калькуляция цены	Раковина керамическая с сифоном (545/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт	28	108,37				3034							
105	ФЕР17-01-001-18	Установка поддонов душевых: стальных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (2047 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2089 руб.) СП (1170 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2089 руб.)	10 компл.	2	3662,92	104,76	61,24	2,67	7326	210	122	5	10,89	21,78	0,23	0,46
106	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (2384 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2433 руб.) СП (1362 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2433 руб.)	100 м трубопро вода	0,41	7802,78	611,07	24,87	0,81	3199	251	10		61,6	25,26	0,06	0,02
107	ФССЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	кг	5,74	11,98				69							
108	ФЕР16-04-003-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм 444,02 = 4 032,44 - 92,2 x 38,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (2005 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2046 руб.) СП (1146 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2046 руб.)	100 м трубопро вода	0,643	444,02	328,91	42,94	0,54	286	211	28		34,19	21,98	0,04	0,03
109	Калькуляция цены	Трубы из полипропилена PN 20 ф32мм (48/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м	18,44	9,54				176							
110	Калькуляция цены	Тройник ПП ф32мм (11,5/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт	4	2,29				9							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
111	Калькуляция цены	Отвод ПП ф32мм (8/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт	5	1,59				8							
112	Калькуляция цены	Тройник ПП 32x32x20мм (12/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт	24	2,39				57							
113	Калькуляция цены	Трубы из полипропилена PN 20 ф20мм (18,5/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	м	40,84	3,68				150							
114	Калькуляция цены	Тройник ПП ф20мм (4/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт	22	0,8				18							
115	Калькуляция цены	Отвод ПП ф20мм (2,6/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5	шт	2	0,52				1							
116	ФЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (355 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (362 руб.) СП (203 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (362 руб.)	100 м трубопро вода	0,643	107,11	58,32	44,51	69	37	29			5,01	3,22		
117	ФЕР16-07-002-02	Установка воронок сливных диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (1436 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1465 руб.) СП (820 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1465 руб.)	1 воронка	28	41,26	5,4			1155	151			0,61	17,08		
118	ФЕР17-01-002-03	Установка смесителей с душевой сеткой 82,97 = 1 512,97 - 10 x 143,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (1279 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1305 руб.) СП (731 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1305 руб.)	10 шт.	2	82,97	67,34	0,2		166	135			7	14		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
119	ФССЦ-301-0619	Смесители общие для ванн и умывальников: с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	компл.	20	193,23				3865							
120	ФЕР17-01-002-03	Установка смесителей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (1790 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1827 руб.) СП (1023 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1827 руб.)</i>	10 шт.	2,8	1512,97	67,34	0,2		4236	189	1		7	19,6		
121	Калькуляция цены	Подводка гибкая L=40см (80/1,18/4,5*1,02*1,03*1,005) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i>	шт	28	15,9				445							
122	ФЕР17-01-001-22	Установка трапов диаметром: 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5 НР (181 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (185 руб.) СП (104 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (185 руб.)</i>	10 компл.	0,4	1381,02	48,68	9,65	0,35	552	19	4		5,06	2,02	0,03	0,01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									80731	5466	3969	390		597,56		30,65
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									82204	6070	4838	484		664,58		37,9
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									395117	51110	23173	4075		664,58		37,9
Накладные расходы									43420							
Сметная прибыль									28669							
Итого по разделу 4 Устройство уличного умывальника :																
Итого Строительные работы									390358					513,74		36,22
Итого Монтажные работы									76848					150,84		1,68
Итого									467206					664,58		37,9
В том числе:																
Материалы									320834							
Машины и механизмы									23173							
ФОТ									55185							
Накладные расходы									43420							
Сметная прибыль									28669							
Итого по разделу 4 Устройство уличного умывальника									467206					664,58		37,9
Раздел 5. Прочие работы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
123	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЭС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i> <i>НР (150 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (177 руб.)</i> <i>СП (85 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (177 руб.)</i>	тонна	5	32,93	4,15	28,78		165	21	144		0,58	2,9		
124	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>51 Письмо ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (РЦЭС) №783 от 09.03.2011г ОЗП=8,42; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,42; МАТ=4,5</i> <i>НР 0%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП 0%*0,8 от ФОТ</i>	1 тонна	5	12,51		12,51		63		63					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									228	21	207			2,9		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									1169	177	992			2,9		
Накладные расходы									150							
Сметная прибыль									85							
Итого по разделу 5 Прочие работы :																
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									1102					2,9		
Перевозка автотранспортом									302							
Итого									1404					2,9		
В том числе:																
Машины и механизмы									992							
ФОТ									177							
Накладные расходы									150							
Сметная прибыль									85							
Итого по разделу 5 Прочие работы									1404					2,9		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									99638	8927	7956	765		989,07		66,03
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									101201	9610	8836	859		1064,51		73,3
В том числе, справочно:																
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7-25, 27-29, 31-46, 49, 51-63, 103-118, 120-122, 84, 87-93, 96, 102, 71, 99-100, 72-74, 78-80, 75-77, 85-86, 97-98, 101)									1563	682	879	93		75,4305		7,26
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									495643	80917	42326	7232		1064,51		73,3
Накладные расходы									70828							
Сметная прибыль									45090							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									534713					913,67		71,62
Итого Монтажные работы									76848					150,84		1,68
Итого									611561					1064,51		73,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
В том числе:																	
Материалы										372400							
Машины и механизмы										42326							
ФОТ										88149							
Накладные расходы										70828							
Сметная прибыль										45090							
Непредвиденные затраты 2%										12231							
Итого с непредвиденными										623792							
НДС 18%										112283							
ВСЕГО по смете										736075					1064,51	73,3	

Составил: _____ Тарасова Н.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)