

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

Капитальный ремонт МУЗ "Городская больница № 1" г. Новотроицк по ул. Уметбаева, 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 28-03/11
(локальная смета)

на Сантехнические работы кардиологического отделения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Проект 10457
Сметная стоимость строительных работ _____ 1172764,24 руб.
Средства на оплату труда _____ 12642 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1321,41 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2011 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж сан.фаянса																
1	ФЕРр65-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: умывальников и раковин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (147 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (106 руб.): 50% от ФОТ	100 приборов	0,48	445,72	437,59	8,13	3,02	214	210	4	1	51,3	24,62	0,26	0,12
2	ФЕРр65-4-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: моек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (38 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (27 руб.): 50% от ФОТ	100 приборов	0,06	899,88	875,18	24,7	9,16	54	53	1	1	102,6	6,16	0,79	0,05
3	ФЕРр65-4-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: унитазов и писсуаров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (34 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (25 руб.): 50% от ФОТ	100 приборов	0,09	553,63	544,56	9,07	3,36	50	49	1		63,84	5,75	0,29	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕРр65-4-11 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: биде ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (11 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ	100 приборов	0,02	803,63	797,38	6,25	2,32	16	16			93,48	1,87	0,2	
5	ФЕРр65-4-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: ванн ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (35 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (26 руб.): 50% от ФОТ	100 приборов	0,02	2581,5	2499,29	82,21	30,51	52	50	2	1	293	5,86	2,63	0,05
6	ФЕРр65-1-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (ф 15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (151 руб.): 74%*0,94 от ФОТ	100 м трубопровода	0,75	328,71	288,02	7,09	1,16	247	216	5	1	34,66	26	0,1	0,08
Итого по разделу 1 Демонтаж сан.фаянса									6039				70,26		0,33	
Раздел 2. Демонтаж отопления																
7	ФЕРр65-19-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (353 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (254 руб.): 50% от ФОТ	100 шт.	0,57 (12+21+24)/100	935,72	865,7	70,02	25,98	533	493	40	15	110	62,7	2,24	1,28
8	ФЕРр65-1-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (ф 20мм, ф 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (131 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (94 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопровода	0,65 (40+25)/100	328,71	288,02	7,09	1,16	214	187	5	1	34,66	22,53	0,1	0,07
Итого по разделу 2 Демонтаж отопления									7074				85,23		1,35	
Раздел 3. Монтаж сан.фаянса																
9	ФЕР17-01-001-14 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды 309,25 = 1 609,25 - 10 x 130,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48	10 компл.	6,6	346,4	239,51	29,54	1,89	2286	1581	195	12	24,8975	164,32	0,1625	1,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	прайс лист	Умывальники керамические КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	66	178,57				11786							
11	ФЕР17-01-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка моек: на одно отделение 276,82 = 3 076,82 - 10 x 280,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (210 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (137 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	10 компл.	1	305,98	191,61	20,82	1,89	306	192	21	2	19,918	19,92	0,1625	0,16
12	прайс лист	Мойки стальные эмалированные КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	10	178,57				1786							
13	ФЕР17-01-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным 522,25 = 3 702,25 - 10 x 318,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (474 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (309 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	10 компл.	1,6	568,5	269,48	55,49	4,64	910	431	89	7	28,336	45,34	0,4	0,64

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	прайс лист	Унитаз керам. с косым выпуском КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	16	392,85				6286							
15	ФЕР17-01-001-16 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка биде КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (146 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (95 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	10 компл.	0,4	6472,88	334,66	41,52	1,89	2589	134	17	1	34,7875	13,92	0,1625	0,07
16	ФЕР17-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка ванн купальных: прямых чугунных 495,27 = 13 829,27 - 10 x 1 333,40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (319 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (208 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	10 компл.	0,8	568,9	356,12	135,89	11,98	455	285	109	10	37,0185	29,61	0,9875	0,79
17	прайс лист	Ванна чугунная эмалированная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	8	1785,7				14286							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ФЕР17-01-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка смесителей $82,97 = 1 \cdot 512,97 - 10 \cdot 143,00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (705 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (459 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	10 шт.	8,4	93,12	77,44	0,25		782	651	2		8,05	67,62		
19	прайс лист	Смеситель для мойки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	76	118,57				9011							
20	прайс лист	Смеситель для ванны с душем КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	8	218,75				1750							
21	ФЕР16-03-002-01 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (2044 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (1332 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопро вода	1,5	3070,75	1257,09	59,26	1,19	4606	1886	89	2	128,8	193,2	0,0875	0,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ФЕР16-03-002-02 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (753 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (490 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,6	3343,05	1156,07	59,95	1,19	2006	694	36	1	118,45	71,07	0,0875	0,05
23	ФЕР16-03-002-03 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (500 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (326 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,4	4075,67	1156,07	60,78	1,19	1630	462	24		118,45	47,38	0,0875	0,04
24	прайс лист	кран шаровый полнопроходной латунный ф 15мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	180	33,48				6026							
25	прайс лист	кран шаровый полнопроходной латунный ф 20мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	40	46,88				1875							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	прайс лист	кран шаровый полнопроходной латунный ф 25мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР СМР=4,48</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт	20	62,5				1250							
27	прайс лист	цанга тройник 20х20х20 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР СМР=4,48</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт	20	25,7				514							
28	прайс лист	цанга тройник 16х16х16 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР СМР=4,48</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт	60	17,4				1044							
29	прайс лист	цанга тройник 25х25х25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР СМР=4,48</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт	40	41,3				1652							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	прайс лист	цанга комбинированная 16x1/2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	102	10,49				1070							
31	прайс лист	цанга комбинированная 20x3/4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	60	13,84				830							
32	прайс лист	цанга комбинированная 25x1" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	40	22,54				902							
33	прайс лист	цанга переходная 16x20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	8	22,32				179							
34	прайс лист	цанга переходная 16x25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	10	22,32				223							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	прайс лист	цанга переходная 20x25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	10	26,78				268							
36	прайс лист	цанга соединительная 16x16 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	10	10,95				110							
37	прайс лист	цанга соединительная 20x20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	8	18,3				146							
38	прайс лист	цанга соединительная 25x25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	6	25,2				151							
Итого по разделу 3 Монтаж сан.фаянса									394567					652,38		2,95
Раздел 4. Монтаж отопления																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ФЕР16-03-001-01 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: до 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР СМР=4,48</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>НР (597 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (389 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	0,5	2481,45	1099,95	59,26	1,19	1241	550	30	1	112,7	56,35	0,0875	0,04
40	ФЕР16-03-001-02 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР СМР=4,48</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>НР (2160 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1407 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	1,6	3485,93	1245,86	59,95	1,19	5577	1993	96	2	127,65	204,24	0,0875	0,14
41	ФЕР16-03-001-03 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР СМР=4,48</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>НР (730 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (476 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	0,6	4036,84	1122,4	60,78	1,19	2422	673	36	1	115	69	0,0875	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ФЕР18-03-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка радиаторов: стальных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (705 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (459 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,936	18872,14	676,69	290,86	18,76	17664	633	272	18	75,44	70,61	1,6	1,5
43	прайс лист	радиаторы биметаллические 8 секц КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	18	705,36				12696							
44	прайс лист	радиаторы биметаллические 10 секц КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	42	881,7				37031							
45	прайс лист	кран шаровый латунный ф 15мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	30	33,48				1004							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	прайс лист	кран шаровый латунный ф 20мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	26	46,87				1219							
47	прайс лист	кран шаровый латунный ф 25мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	16	62,52				1000							
48	прайс лист	цанга тройник 20х20х20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	40	23,44				938							
49	прайс лист	цанга тройник 20х16х20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	68	21,02				1429							
50	прайс лист	цанга тройник 25х20х25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	20	30,18				604							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	прайс лист	цанга комбинированная 16x1/2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	120	10,49				1259							
52	прайс лист	цанга комбинированная 20x3/4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	140	13,84				1938							
53	прайс лист	цанга комбинированная 25x1" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	40	22,54				902							
54	прайс лист	цанга переходная 16x20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	10	22,32				223							
55	прайс лист	цанга переходная 16x25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	8	22,32				179							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	прайс лист	цанга переходная 20x25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	12	26,78				321							
57	прайс лист	цанга соединительная 16x16 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	12	17,86				214							
58	прайс лист	цанга соединительная 20x20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	10	20,34				203							
59	прайс лист	цанга соединительная 25x25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	6	25,82				155							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	прайс лист	<p>балансировочная арматура типа RTDN ф 15 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР СМР=4,48</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i></p>	шт	60	78,12				4688							
61	прайс лист	<p>балансировочная арматура типа RTDN ф 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР СМР=4,48</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i></p>	шт	60	109,38				6563							
62	прайс лист	<p>кран шаровый американка ф 15мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР СМР=4,48</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i></p>	шт	60	33,48				2009							
63	прайс лист	<p>кран шаровый американка ф 20мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ФЕР СМР=4,48</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i></p>	шт	60	51,34				3080							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	прайс лист	врезка ст. резьбы ф 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	120	2,1				252							
65	прайс лист	врезка ст. резьбы ф 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	120	2,46				295							
Итого по разделу 4 Монтаж отопления									501890					400,2		1,73
Раздел 5. Канализация																
66	ФЕР16-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1219 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (794 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопро вода	1,6	7900,66	702,73	31,09	1,01	12641	1124	50	2	70,84	113,34	0,075	0,12
67	прайс	тройник 110х110 90гр КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	40	14,51				580							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	прайс	тройник 110х110 45гр КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	30	14,51				435							
69	прайс	тройник 110х50 90гр КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	10	12,3				123							
70	прайс	тройник 110х50 45гр КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	12	12,3				148							
71	прайс	отвод ПВХ 110х90 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	20	8,48				170							
72	прайс	отвод ПВХ 110х45 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ФЕР СМР=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	60	8,48				509							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 5 Канализация									74453					113,34		0,12
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									197807	12563	1124	79		1321,41		6,48
Накладные расходы									13189							
Сметная прибыль									8653							
Итого по смете:																
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									2927					155,49		1,68
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и									216722					1165,92		4,8
Итого									219649					1321,41		6,48
Всего с учетом "ФЕР СМР=4,48"									984028					1321,41		6,48
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									184120							
Машины и механизмы									1124							
ФОТ									12642							
Накладные расходы									13189							
Сметная прибыль									8653							
Непредвиденные затраты 1%									9840							
Итого с непредвиденными									993868							
НДС 18%									178896,24							
ВСЕГО по смете									1172764,24					1321,41		6,48

Составил _____

Проверил _____