

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

(локальный сметный расчет)

Силовое электрооборудование и освещение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость	3 092,16 тыс.руб
Строительные работы	1 796,47 тыс.руб
Монтажные работы	1 295,47 тыс.руб
Оборудование	0,00 тыс.руб
Прочие работы	0,23 тыс.руб
Средства на оплату труда	428,12 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт декабрь 2015 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. Зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел: 2В-2ЦТ											
1	4.8-240-4	ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ	шт.	1				4.8-240-4			
		ЗП			26,78		1	16,83	450,71		
		ЭМ			63,58		1	7,3	464,13		
		в т.ч. ЗПМ			9,90		1	16,83	166,62		
		МР			9,17		1	4,68	42,92		
		НР от ЗП	%	80					360,57		
		СП от ЗП	%	44					198,31		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					278,26		
		ЗТР	чел-ч	2,06				1		2,06	
									1 794,90	1 794,90	
2	Прайс-лист	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН-3/36эо-1 38 УХЛЗ IP31	ШТ	1	452,51	*1,02	1	4,416	2 038,25		
		<i>Базисная стоимость: = (2 358 / 1,18) / 4,416</i>									
									2 038,25	2 038,25	
3	Прайс-лист	Шина нулевая на 20 отверстий	ШТ	1					0,00	0,00	
4	Прайс-лист	Шина нулевая с двумя угловыми изоляторами на 20 отверстий ШНИ-6х9-20-У2-С	ШТ	1					0,00	0,00	
5	4.8-252-2	СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ	шт.	1				4.8-252-2			
		ЗП			10,40		1	16,83	175,03		
		ЭМ			0,68		1	9,02	6,13		
		в т.ч. ЗПМ			0,16		1	16,83	2,69		
		МР			0,21		1	4,68	0,98		
		НР от ЗП	%	80					140,02		
		СП от ЗП	%	44					77,01		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					4,49		
		ЗТР	чел-ч	0,8				1		0,80	
									403,66	403,66	
6	Прайс-лист	Счетчик "Меркурий" 230 AR-01 R	ШТ	1	844,39	*1,02	1	4,416	3 803,40		
		<i>Базисная стоимость: = (4 400 / 1,18) / 4,416</i>									
									3 803,40	3 803,40	
7	4.8-218-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	шт.	1				4.8-218-2			
		ЗП			24,98		1	16,83	420,41		
		ЭМ			5,29		1	6,41	33,91		
		в т.ч. ЗПМ			0,39		1	16,83	6,56		
		МР			29,26		1	4,68	136,94		
		НР от ЗП	%	80					336,33		
		СП от ЗП	%	44					184,98		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					10,96		
		ЗТР	чел-ч	2				1		2,00	
									1 123,53	1 123,53	
8	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S203 C40	ШТ	1	259,07	*1,02	1	4,416	1 166,93		
		<i>Базисная стоимость: = (1 350 / 1,18) / 4,416</i>									
									1 166,93	1 166,93	
9	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	3				4.8-218-1			
		ЗП			16,74		1	16,83	845,20		
		ЭМ			4,93		1	6,31	93,32		
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	16,66		
		МР			15,47		1	4,68	217,20		
		НР от ЗП	%	80					676,16		
		СП от ЗП	%	44					371,89		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					27,82		
		ЗТР	чел-ч	1,34				1		4,02	
									2 231,59	743,86	

10	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S203 C25 <i>Базисная стоимость: = (1 300 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	249,48	*1,02	1	4,416	1 123,74	
									1 123,74	1 123,74
11	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S203 C16 <i>Базисная стоимость: = (1 200 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	2	230,29	*1,02	1	4,416	2 074,60	
									2 074,60	1 037,30
12	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	3				4.8-218-1		
		ЗП			16,74		1	16,83	845,20	
		ЭМ			4,93		1	6,31	93,32	
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	16,66	
		МР			15,47		1	4,68	217,20	
		НР от ЗП	%	80					676,16	
		СП от ЗП	%	44					371,89	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					27,82	
		ЗТР	чел-ч	1,34			1			4,02
									2 231,59	743,86
13	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S201 C20 <i>Базисная стоимость: = (320 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	61,41	*1,02	1	4,416	276,61	
									276,61	276,61
14	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S201 C16 <i>Базисная стоимость: = (310 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	2	59,49	*1,02	1	4,416	535,92	
									535,92	267,96
15	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	5				4.8-218-1		
		ЗП			16,74		1	16,83	1 408,67	
		ЭМ			4,93		1	6,31	155,54	
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	27,77	
		МР			15,47		1	4,68	362,00	
		НР от ЗП	%	80					1 126,94	
		СП от ЗП	%	44					619,81	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					46,38	
		ЗТР	чел-ч	1,34			1			6,70
									3 719,34	743,87
16	Прайс-лист	Дифференциальный автомат АВВ 2-полюсный DS941 C20 30МА тип АС <i>Базисная стоимость: = (1 755 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	5	336,80	*1,02	1	4,416	7 585,27	
									7 585,27	1 517,05
17	4.8-57-4	ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, БЛОК- КОНТАКТОР	шт.	1				4.8-57-4		
		ЗП			13,00		1	16,83	218,79	
		ЭМ			8,47		1	9,02	76,40	
		в т.ч. ЗПМ			1,97		1	16,83	33,16	
		МР			1,33		1	4,68	6,22	
		НР от ЗП	%	80					175,03	
		СП от ЗП	%	44					96,27	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					55,38	
		ЗТР	чел-ч	1,03			1			1,03
									628,09	628,09
18	Прайс-лист	ESB-24-40 220V <i>Базисная стоимость: = (1 903,8 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	365,35	*1,02	1	4,416	1 645,65	
									1 645,65	1 645,65
19	4.8-165-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	100 м	0,1				4.8-165-1		
		ЗП			250,30		1	16,83	421,25	
		ЭМ			252,31		1	7,79	196,55	
		в т.ч. ЗПМ			40,52		1	16,83	68,20	
		МР			31,36		1	4,68	14,68	
		НР от ЗП	%	80					337,00	
		СП от ЗП	%	44					185,35	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					113,89	
		ЗТР	чел-ч	20,3			1			2,03
									1 268,72	12 687,20
20	1.23-13-20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АПВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, СЕЧЕНИЕ 6 ММ2	км	0,01	1 681,56		1	3,14	52,80	
									52,80	5 280,00
Итого по разделу: 2В-2ЩТ									33 704,59	
Раздел: 2В-6ЩТ										
1	4.8-240-4	ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ	шт.	1				4.8-240-4		
		ЗП			26,78		1	16,83	450,71	
		ЭМ			63,58		1	7,3	464,13	
		в т.ч. ЗПМ			9,90		1	16,83	166,62	
		МР			9,17		1	4,68	42,92	
		НР от ЗП	%	80					360,57	
		СП от ЗП	%	44					198,31	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					278,26	
		ЗТР	чел-ч	2,06			1			2,06

2	Прайс-лист	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН-3/42зо-1 38 УХЛЗ IP31 <i>Базисная стоимость: = (2 480 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	475,93	*1,02	1	4,416	2 143,74	2 143,74
3	4.8-252-2	СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ	шт.	1	10,40		1	4,8-252-2	175,03	
		ЗП			0,68		1	16,83	6,13	
		ЭМ			0,16		1	9,02	2,69	
		в т.ч. ЗПМ			0,21		1	16,83	0,98	
		МР					1	4,68	140,02	
		НР от ЗП	%	80					77,01	
		СП от ЗП	%	44					4,49	
		НР и СП от ЗПМ	%	167						
		ЗТР	чел-ч	0,8			1			0,80
									403,66	403,66
4	Прайс-лист	Счетчик "Меркурий" 230 AR-01 R <i>Базисная стоимость: = (1 400 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	844,39	*1,02	1	4,416	3 803,40	3 803,40
5	4.8-218-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	шт.	1			1	4,8-218-2		
		ЗП			24,98		1	16,83	420,41	
		ЭМ			5,29		1	6,41	33,91	
		в т.ч. ЗПМ			0,39		1	16,83	6,56	
		МР			29,26		1	4,68	136,94	
		НР от ЗП	%	80					336,33	
		СП от ЗП	%	44					184,98	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					10,96	
		ЗТР	чел-ч	2			1			2,00
									1 123,53	1 123,53
6	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S203 C40 <i>Базисная стоимость: = (1 350 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	259,07	*1,02	1	4,416	1 166,93	1 166,93
7	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	3			1	4,8-218-1		
		ЗП			16,74		1	16,83	845,20	
		ЭМ			4,93		1	6,31	93,32	
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	16,66	
		МР			15,47		1	4,68	217,20	
		НР от ЗП	%	80					676,16	
		СП от ЗП	%	44					371,89	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					27,82	
		ЗТР	чел-ч	1,34			1			4,02
									2 231,59	743,86
8	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S203 C25 <i>Базисная стоимость: = (1 300 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	249,48	*1,02	1	4,416	1 123,74	1 123,74
9	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S203 C16 <i>Базисная стоимость: = (1 200 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	2	230,29	*1,02	1	4,416	2 074,60	2 074,60
10	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	10			1	4,8-218-1		
		ЗП			16,74		1	16,83	2 817,34	
		ЭМ			4,93		1	6,31	311,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	55,54	
		МР			15,47		1	4,68	724,00	
		НР от ЗП	%	80					2 253,87	
		СП от ЗП	%	44					1 239,63	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					92,75	
		ЗТР	чел-ч	1,34			1			13,40
									7 438,67	743,87
11	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S201 C20 <i>Базисная стоимость: = (320 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	3	61,41	*1,02	1	4,416	829,83	829,83
12	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S201 C16 <i>Базисная стоимость: = (310 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	7	59,49	*1,02	1	4,416	1 875,73	1 875,73
13	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	4			1	4,8-218-1		
		ЗП			16,74		1	16,83	1 126,94	
		ЭМ			4,93		1	6,31	124,43	
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	22,22	
		МР			15,47		1	4,68	289,60	
		НР от ЗП	%	80					901,55	
		СП от ЗП	%	44					495,85	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					37,11	
		ЗТР	чел-ч	1,34			1			5,36
									2 975,48	743,87
14	Прайс-лист	Дифференциальный автомат АВВ 2-полюсный DS941 C20 30МА тип АС <i>Базисная стоимость: = (1 755 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	4	336,80	*1,02	1	4,416	6 068,22	6 068,22

									6 068,22	1 517,06
15	4.8-57-4	ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, БЛОК-КОНТАКТОР	шт.	1				4.8-57-4		
		ЗП			13,00		1	16,83	218,79	
		ЭМ			8,47		1	9,02	76,40	
		в т.ч. ЗПМ			1,97		1	16,83	33,16	
		МР			1,33		1	4,68	6,22	
		НР от ЗП	%	80					175,03	
		СП от ЗП	%	44					96,27	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					55,38	
		ЗТР	чел-ч	1,03			1			1,03
									628,09	628,09
16	Прайс-лист	ESB-24-40 220V Базисная стоимость: = (1 903,8 / 1,18) / 4,416	ШТ	1	365,35	*1,02	1	4,416	1 645,65	
									1 645,65	1 645,65
17	4.8-165-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	100 м	0,1				4.8-165-1		
		ЗП			250,30		1	16,83	421,25	
		ЭМ			252,31		1	7,79	196,55	
		в т.ч. ЗПМ			40,52		1	16,83	68,20	
		МР			31,36		1	4,68	14,68	
		НР от ЗП	%	80					337,00	
		СП от ЗП	%	44					185,35	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					113,89	
		ЗТР	чел-ч	20,3			1			2,03
									1 268,72	12 687,20
18	1.23-13-20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АПВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, СЕЧЕНИЕ 6 ММ2	км	0,01	1 681,56		1	3,14	52,80	
									52,80	5 280,00
Итого по разделу: 2В-6ЩТ									38 649,28	
Раздел: 2В-7ЩТ										
1	4.8-240-4	ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ	шт.	1				4.8-240-4		
		ЗП			26,78		1	16,83	450,71	
		ЭМ			63,58		1	7,3	464,13	
		в т.ч. ЗПМ			9,90		1	16,83	166,62	
		МР			9,17		1	4,68	42,92	
		НР от ЗП	%	80					360,57	
		СП от ЗП	%	44					198,31	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					278,26	
		ЗТР	чел-ч	2,06			1			2,06
									1 794,90	1 794,90
2	Прайс-лист	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН-3/24эо-1 36 УХЛЗ IP31 Базисная стоимость: = (2 061 / 1,18) / 4,416	ШТ	1	395,52	*1,02	1	4,416	1 781,55	
									1 781,55	1 781,55
3	4.8-252-2	СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ	шт.	1				4.8-252-2		
		ЗП			10,40		1	16,83	175,03	
		ЭМ			0,68		1	9,02	6,13	
		в т.ч. ЗПМ			0,16		1	16,83	2,69	
		МР			0,21		1	4,68	0,98	
		НР от ЗП	%	80					140,02	
		СП от ЗП	%	44					77,01	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					4,49	
		ЗТР	чел-ч	0,8			1			0,80
									403,66	403,66
4	Прайс-лист	Счетчик "Меркурий" 230 AR-01 R Базисная стоимость: = (4 400 / 1,18) / 4,416	ШТ	1	844,39	*1,02	1	4,416	3 803,40	
									3 803,40	3 803,40
5	4.8-218-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	шт.	1				4.8-218-2		
		ЗП			24,98		1	16,83	420,41	
		ЭМ			5,29		1	6,41	33,91	
		в т.ч. ЗПМ			0,39		1	16,83	6,56	
		МР			29,26		1	4,68	136,94	
		НР от ЗП	%	80					336,33	
		СП от ЗП	%	44					184,98	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					10,96	
		ЗТР	чел-ч	2			1			2,00
									1 123,53	1 123,53
6	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S203 C40 Базисная стоимость: = (1 350 / 1,18) / 4,416	ШТ	1	259,07	*1,02	1	4,416	1 166,93	
									1 166,93	1 166,93
7	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	5				4.8-218-1		
		ЗП			16,74		1	16,83	1 408,67	
		ЭМ			4,93		1	6,31	155,54	
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	27,77	
		МР			15,47		1	4,68	362,00	

		НР от ЗП	%	80				1 126,94	
		СП от ЗП	%	44				619,81	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				46,38	
		ЗТР	чел-ч	1,34			1		6,70
8	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S201 C20	ШТ	5	61,41	*1,02	1	4,416	1 383,05
		Базисная стоимость: = (320 / 1,18) / 4,416							1 383,05
									276,61
9	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	4				4.8-218-1	
		ЗП			16,74		1	16,83	1 126,94
		ЭМ			4,93		1	6,31	124,43
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	22,22
		МР			15,47		1	4,68	289,60
		НР от ЗП	%	80					901,55
		СП от ЗП	%	44					495,85
		НР и СП от ЗПМ	%	167					37,11
		ЗТР	чел-ч	1,34			1		5,36
									2 975,48
									743,87
10	Прайс-лист	Дифференциальный автомат АВВ 2-полюсный DS941 C20 30МА тип АС	ШТ	4	336,80	*1,02	1	4,416	6 068,22
		Базисная стоимость: = (1 755 / 1,18) / 4,416							6 068,22
									1 517,06
11	4.8-165-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	100 м	0,1				4.8-165-1	
		ЗП			250,30		1	16,83	421,25
		ЭМ			252,31		1	7,79	196,55
		в т.ч. ЗПМ			40,52		1	16,83	68,20
		МР			31,36		1	4,68	14,68
		НР от ЗП	%	80					337,00
		СП от ЗП	%	44					185,35
		НР и СП от ЗПМ	%	167					113,89
		ЗТР	чел-ч	20,3			1		2,03
									1 268,72
									12 687,20
12	1.23-13-20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АПВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, СЕЧЕНИЕ 6 ММ2	км	0,01	1 681,56		1	3,14	52,80
									52,80
									5 280,00
Итого по разделу: 2В-7ЩТ								25 541,58	
Раздел: 2В-8ЩТ									
1	4.8-240-4	ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ	шт.	1				4.8-240-4	
		ЗП			26,78		1	16,83	450,71
		ЭМ			63,58		1	7,3	464,13
		в т.ч. ЗПМ			9,90		1	16,83	166,62
		МР			9,17		1	4,68	42,92
		НР от ЗП	%	80					360,57
		СП от ЗП	%	44					198,31
		НР и СП от ЗПМ	%	167					278,26
		ЗТР	чел-ч	2,06			1		2,06
									1 794,90
									1 794,90
2	Прайс-лист	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН-3/24зо-1 36 УХЛЗ IP31	ШТ	1	395,52	*1,02	1	4,416	1 781,55
		Базисная стоимость: = (2 061 / 1,18) / 4,416							1 781,55
									1 781,55
3	Прайс-лист	Шина нулевая на 20 отверстий	ШТ	1					0,00
									0,00
4	Прайс-лист	Шина нулевая с двумя угловыми изоляторами на 20 отверстий ШНИ-6х9-20-У2-С	ШТ	1					0,00
									0,00
5	4.8-252-2	СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ	шт.	1				4.8-252-2	
		ЗП			10,40		1	16,83	175,03
		ЭМ			0,68		1	9,02	6,13
		в т.ч. ЗПМ			0,16		1	16,83	2,69
		МР			0,21		1	4,68	0,98
		НР от ЗП	%	80					140,02
		СП от ЗП	%	44					77,01
		НР и СП от ЗПМ	%	167					4,49
		ЗТР	чел-ч	0,8			1		0,80
									403,66
									403,66
6	Прайс-лист	Счетчик "Меркурий" 230 AR-01 R	ШТ	1	844,39	*1,02	1	4,416	3 803,40
		Базисная стоимость: = (4 400 / 1,18) / 4,416							3 803,40
									3 803,40
7	4.8-218-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	шт.	1				4.8-218-2	
		ЗП			24,98		1	16,83	420,41
		ЭМ			5,29		1	6,41	33,91
		в т.ч. ЗПМ			0,39		1	16,83	6,56
		МР			29,26		1	4,68	136,94

		НР от ЗП	%	80				336,33	
		СП от ЗП	%	44				184,98	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				10,96	
		ЗТР	чел-ч	2		1			2,00
8	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S203 C40 <i>Базисная стоимость: = (1 350 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	259,07	*1,02	1	4,416	1 166,93
									1 166,93
9	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	2				4.8-218-1	
		ЗП			16,74		1	16,83	563,47
		ЭМ			4,93		1	6,31	62,22
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	11,11
		МР			15,47		1	4,68	144,80
		НР от ЗП	%	80					450,78
		СП от ЗП	%	44					247,93
		НР и СП от ЗПМ	%	167					18,55
		ЗТР	чел-ч	1,34			1		2,68
									1 487,75
10	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S201 C20 <i>Базисная стоимость: = (320 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	2	61,41	*1,02	1	4,416	553,22
									553,22
11	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	3				4.8-218-1	
		ЗП			16,74		1	16,83	845,20
		ЭМ			4,93		1	6,31	93,32
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	16,66
		МР			15,47		1	4,68	217,20
		НР от ЗП	%	80					676,16
		СП от ЗП	%	44					371,89
		НР и СП от ЗПМ	%	167					27,82
		ЗТР	чел-ч	1,34			1		4,02
									2 231,59
12	Прайс-лист	Дифференциальный автомат АВВ 2-полюсный DS941 C20 30МА тип АС <i>Базисная стоимость: = (1 755 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	3	336,80	*1,02	1	4,416	4 551,16
									4 551,16
13	4.8-165-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	100 м	0,1				4.8-165-1	
		ЗП			250,30		1	16,83	421,25
		ЭМ			252,31		1	7,79	196,55
		в т.ч. ЗПМ			40,52		1	16,83	68,20
		МР			31,36		1	4,68	14,68
		НР от ЗП	%	80					337,00
		СП от ЗП	%	44					185,35
		НР и СП от ЗПМ	%	167					113,89
		ЗТР	чел-ч	20,3			1		2,03
									1 268,72
14	1.23-13-20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АПВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, СЕЧЕНИЕ 6 ММ2	км	0,01	1 681,56		1	3,14	52,80
									52,80
									5 280,00
Итого по разделу: 2В-8ЦТ									20 219,21
Раздел: 2Г-6ЦТ									
1	4.8-240-4	ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600X600X350 ММ	шт.	1				4.8-240-4	
		ЗП			26,78		1	16,83	450,71
		ЭМ			63,58		1	7,3	464,13
		в т.ч. ЗПМ			9,90		1	16,83	166,62
		МР			9,17		1	4,68	42,92
		НР от ЗП	%	80					360,57
		СП от ЗП	%	44					198,31
		НР и СП от ЗПМ	%	167					278,26
		ЗТР	чел-ч	2,06			1		2,06
									1 794,90
2	Прайс-лист	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН- 3/3630-1 36 УХЛЗ IP31 <i>Базисная стоимость: = (2 024,6 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	388,53	*1,02	1	4,416	1 750,06
									1 750,06
3	Прайс-лист	Шина нулевая на 20 отверстий	ШТ	1					0,00
									0,00
4	Прайс-лист	Шина нулевая с двумя угловыми изоляторами на 20 отверстий ШНИ-6х9-20-У2-С	ШТ	1					0,00
									0,00
5	4.8-252-2	СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ	шт.	1				4.8-252-2	
		ЗП			10,40		1	16,83	175,03
		ЭМ			0,68		1	9,02	6,13
		в т.ч. ЗПМ			0,16		1	16,83	2,69
		МР			0,21		1	4,68	0,98

		НР от ЗП	%	80				140,02	
		СП от ЗП	%	44				77,01	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				4,49	
		ЗТР	чел-ч	0,8		1			0,80
								403,66	403,66
6	Прайс-лист	Счетчик "Меркурий" 230 AR-01 R <i>Базисная стоимость: = (4 400 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	844,39	*1,02	1	4,416	3 803,40
									3 803,40
7	4.8-218-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	шт.	1				4.8-218-2	
		ЗП			24,98		1	16,83	420,41
		ЭМ			5,29		1	6,41	33,91
		в т.ч. ЗПМ			0,39		1	16,83	6,56
		МР			29,26		1	4,68	136,94
		НР от ЗП	%	80					336,33
		СП от ЗП	%	44					184,98
		НР и СП от ЗПМ	%	167					10,96
		ЗТР	чел-ч	2			1		2,00
									1 123,53
8	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S203 C40 <i>Базисная стоимость: = (1 350 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	259,07	*1,02	1	4,416	1 166,93
									1 166,93
9	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	9				4.8-218-1	
		ЗП			16,74		1	16,83	2 535,61
		ЭМ			4,93		1	6,31	279,97
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	49,99
		МР			15,47		1	4,68	651,60
		НР от ЗП	%	80					2 028,49
		СП от ЗП	%	44					1 115,67
		НР и СП от ЗПМ	%	167					83,48
		ЗТР	чел-ч	1,34			1		12,06
									6 694,82
10	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S201 C25 <i>Базисная стоимость: = (270 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	51,81	*1,02	1	4,416	233,37
									233,37
11	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S201 C20 <i>Базисная стоимость: = (320 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	6	61,41	*1,02	1	4,416	1 659,66
									1 659,66
12	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S201 C16 <i>Базисная стоимость: = (310 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	2	59,49	*1,02	1	4,416	535,92
									535,92
13	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	6				4.8-218-1	
		ЗП			16,74		1	16,83	1 690,41
		ЭМ			4,93		1	6,31	186,65
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	33,32
		МР			15,47		1	4,68	434,40
		НР от ЗП	%	80					1 352,33
		СП от ЗП	%	44					743,78
		НР и СП от ЗПМ	%	167					55,64
		ЗТР	чел-ч	1,34			1		8,04
									4 463,21
14	Прайс-лист	Дифференциальный автомат АВВ 2-полюсный DS941 C20 30МА тип АС <i>Базисная стоимость: = (1 755 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	6	336,80	*1,02	1	4,416	9 102,33
									9 102,33
15	4.8-57-4	ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, БЛОК- КОНТАКТОР	шт.	1				4.8-57-4	
		ЗП			13,00		1	16,83	218,79
		ЭМ			8,47		1	9,02	76,40
		в т.ч. ЗПМ			1,97		1	16,83	33,16
		МР			1,33		1	4,68	6,22
		НР от ЗП	%	80					175,03
		СП от ЗП	%	44					96,27
		НР и СП от ЗПМ	%	167					55,38
		ЗТР	чел-ч	1,03			1		1,03
									628,09
16	Прайс-лист	ESB-20-20 230V <i>Базисная стоимость: = (1 198,1 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	229,92	*1,02	1	4,416	1 035,63
									1 035,63
17	4.8-165-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	100 м	0,1				4.8-165-1	
		ЗП			250,30		1	16,83	421,25
		ЭМ			252,31		1	7,79	196,55
		в т.ч. ЗПМ			40,52		1	16,83	68,20
		МР			31,36		1	4,68	14,68
		НР от ЗП	%	80					337,00
		СП от ЗП	%	44					185,35
		НР и СП от ЗПМ	%	167					113,89
		ЗТР	чел-ч	20,3			1		2,03

18 1.23-13-20

ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ
ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ
ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АПВ, НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, СЕЧЕНИЕ 6 ММ2

км	0,01	1 681,56	1	3,14	52,80	
					52,80	5 280,00

Итого по разделу: 2Г-6ЩТ

35 717,03

Раздел: 2В-1ЩО

1	4.8-240-4	ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ	шт.	1			4.8-240-4		
		ЗП			26,78		1	16,83	450,71
		ЭМ			63,58		1	7,3	464,13
		в т.ч. ЗПМ			9,90		1	16,83	166,62
		МР			9,17		1	4,68	42,92
		НР от ЗП	%	80					360,57
		СП от ЗП	%	44					198,31
		НР и СП от ЗПМ	%	167					278,26
		ЗТР	чел-ч	2,06			1		2,06
								1 794,90	1 794,90
2	Прайс-лист	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН- 3/18эо-1 36 УХЛЗ IP31	ШТ	1	360,59	*1,02	1	4,416	1 624,21
		<i>Базисная стоимость: = (1 879 / 1,18) / 4,416</i>							1 624,21
								0,00	0,00
3	Прайс-лист	Шина нулевая на 20 отверстий	ШТ	1					
								0,00	0,00
4	Прайс-лист	Шина нулевая с двумя угловыми изоляторами на 20 отверстий ШНИ-6х9-20-У2-С	ШТ	1					
								0,00	0,00
5	4.8-252-2	СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ	шт.	1			4.8-252-2		
		ЗП			10,40		1	16,83	175,03
		ЭМ			0,68		1	9,02	6,13
		в т.ч. ЗПМ			0,16		1	16,83	2,69
		МР			0,21		1	4,68	0,98
		НР от ЗП	%	80					140,02
		СП от ЗП	%	44					77,01
		НР и СП от ЗПМ	%	167					4,49
		ЗТР	чел-ч	0,8			1		0,80
								403,66	403,66
6	Прайс-лист	Счетчик "Ртуть" 230 AR-01 R	ШТ	1	844,39	*1,02	1	4,416	3 803,40
		<i>Базисная стоимость: = (4 400 / 1,18) / 4,416</i>							3 803,40
								3 803,40	3 803,40
7	4.8-218-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-ДВУХ- , ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	шт.	1			4.8-218-2		
		ЗП			24,98		1	16,83	420,41
		ЭМ			5,29		1	6,41	33,91
		в т.ч. ЗПМ			0,39		1	16,83	6,56
		МР			29,26		1	4,68	136,94
		НР от ЗП	%	80					336,33
		СП от ЗП	%	44					184,98
		НР и СП от ЗПМ	%	167					10,96
		ЗТР	чел-ч	2			1		2,00
								1 123,53	1 123,53
8	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S203 C25	ШТ	1	249,48	*1,02	1	4,416	1 123,74
		<i>Базисная стоимость: = (1 300 / 1,18) / 4,416</i>							1 123,74
								1 123,74	1 123,74
9	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-ДВУХ- , ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	7			4.8-218-1		
		ЗП			16,74		1	16,83	1 972,14
		ЭМ			4,93		1	6,31	217,76
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	38,88
		МР			15,47		1	4,68	506,80
		НР от ЗП	%	80					1 577,71
		СП от ЗП	%	44					867,74
		НР и СП от ЗПМ	%	167					64,93
		ЗТР	чел-ч	1,34			1		9,38
								5 207,08	743,87
10	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S201 C10	ШТ	7	59,49	*1,02	1	4,416	1 875,73
		<i>Базисная стоимость: = (310 / 1,18) / 4,416</i>							1 875,73
								1 875,73	267,96
11	4.8-165-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	100 м	0,1			4.8-165-1		
		ЗП			250,30		1	16,83	421,25
		ЭМ			252,31		1	7,79	196,55
		в т.ч. ЗПМ			40,52		1	16,83	68,20
		МР			31,36		1	4,68	14,68
		НР от ЗП	%	80					337,00
		СП от ЗП	%	44					185,35
		НР и СП от ЗПМ	%	167					113,89
		ЗТР	чел-ч	20,3			1		2,03

12 1.23-13-20

ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ
ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ
ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АПВ, НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, СЕЧЕНИЕ 6 ММ2

км	0,01	1 681,56	1	3,14	52,80	
					52,80	5 280,00

Итого по разделу: 2В-1ЩО

18 277,77

Раздел: 2В-2ЩО

1 4.8-240-4

ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ
(ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА,
ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР

шт.	1			4.8-240-4		
		26,78		1	16,83	450,71
		63,58		1	7,3	464,13
		9,90		1	16,83	166,62
		9,17		1	4,68	42,92
%	80					360,57
%	44					198,31
%	167					278,26
чел-ч	2,06			1		2,06
					1 794,90	1 794,90

2 Прайс-лист

Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН-
3/18эо-1 36 УХЛЗ IP31
Базисная стоимость: = (1 879 / 1,18) / 4,416

ШТ	1	360,59	*1,02	1	4,416	1 624,21
					1 624,21	1 624,21

3 Прайс-лист

Шина нулевая на 20 отверстий

ШТ	1					0,00
					0,00	0,00

4 Прайс-лист

Шина нулевая с двумя угловыми изоляторами на
20 отверстий ШНИ-6х9-20-У2-С

ШТ	1					0,00
					0,00	0,00

5 4.8-252-2

СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ
ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР

шт.	1			4.8-252-2		
		10,40		1	16,83	175,03
		0,68		1	9,02	6,13
		0,16		1	16,83	2,69
		0,21		1	4,68	0,98
%	80					140,02
%	44					77,01
%	167					4,49
чел-ч	0,8			1		0,80
					403,66	403,66

6 Прайс-лист

Счетчик "Меркурий" 230 AR-01 R
Базисная стоимость: = (4 400 / 1,18) / 4,416

ШТ	1	844,39	*1,02	1	4,416	3 803,40
					3 803,40	3 803,40

7 4.8-218-2

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ
НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-ДВУХ-
, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА
КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА
ТОК ДО 100 А
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР

шт.	1			4.8-218-2		
		24,98		1	16,83	420,41
		5,29		1	6,41	33,91
		0,39		1	16,83	6,56
		29,26		1	4,68	136,94
%	80					336,33
%	44					184,98
%	167					10,96
чел-ч	2			1		2,00
					1 123,53	1 123,53

8 Прайс-лист

Автоматический выключатель АВВ S203 C25
Базисная стоимость: = (1 300 / 1,18) / 4,416

ШТ	1	249,48	*1,02	1	4,416	1 123,74
					1 123,74	1 123,74

9 4.8-218-1

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ
НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-ДВУХ-
, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА
КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА
ТОК ДО 25 А
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР

шт.	9			4.8-218-1		
		16,74		1	16,83	2 535,61
		4,93		1	6,31	279,97
		0,33		1	16,83	49,99
		15,47		1	4,68	651,60
%	80					2 028,49
%	44					1 115,67
%	167					83,48
чел-ч	1,34			1		12,06
					6 694,82	743,87

10 Прайс-лист

Автоматический выключатель АВВ S201 C10
Базисная стоимость: = (310 / 1,18) / 4,416

ШТ	9	59,49	*1,02	1	4,416	2 411,66
					2 411,66	267,96

11 4.8-165-1

КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С
НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО
10 ММ2
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР

100 м	0,1			4.8-165-1		
		250,30		1	16,83	421,25
		252,31		1	7,79	196,55
		40,52		1	16,83	68,20
		31,36		1	4,68	14,68
%	80					337,00
%	44					185,35
%	167					113,89
чел-ч	20,3			1		2,03

12 1.23-13-20

ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ
ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ
ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АПВ, НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, СЕЧЕНИЕ 6 ММ2

км	0,01	1 681,56	1	3,14	52,80	
					52,80	5 280,00

Итого по разделу: 2В-2ЩО

20 301,44

Раздел: 2Г-4ЩО

1 4.8-240-4

ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ
(ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА,
ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ

шт.	1			4.8-240-4		
ЗП		26,78		1	16,83	450,71
ЭМ		63,58		1	7,3	464,13
в т.ч. ЗПМ		9,90		1	16,83	166,62
МР		9,17		1	4,68	42,92
НР от ЗП	%	80				360,57
СП от ЗП	%	44				198,31
НР и СП от ЗПМ	%	167				278,26
ЗТР	чел-ч	2,06		1		2,06
						1 794,90
						1 794,90

2 Прайс-лист

Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН-
3/18эо-1 36 УХЛ3 IP31
Базисная стоимость: = (1 879 / 1,18) / 4,416

ШТ	1	360,59	*1,02	1	4,416	1 624,21
						1 624,21

3 Прайс-лист

Шина нулевая на 20 отверстий

ШТ	1					0,00
						0,00

4 Прайс-лист

Шина нулевая с двумя угловыми изоляторами на
20 отверстий ШНИ-6х9-20-У2-С

ШТ	1					0,00
						0,00

5 4.8-252-2

СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ
ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ

шт.	1			4.8-252-2		
ЗП		10,40		1	16,83	175,03
ЭМ		0,68		1	9,02	6,13
в т.ч. ЗПМ		0,16		1	16,83	2,69
МР		0,21		1	4,68	0,98
НР от ЗП	%	80				140,02
СП от ЗП	%	44				77,01
НР и СП от ЗПМ	%	167				4,49
ЗТР	чел-ч	0,8		1		0,80
						403,66
						403,66

6 Прайс-лист

Счетчик "Ртуть" 230 AR-01 R
Базисная стоимость: = (4 400 / 1,18) / 4,416

ШТ	1	844,39	*1,02	1	4,416	3 803,40
						3 803,40

7 4.8-218-2

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ
НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-ДВУХ-
, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА
КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА
ТОК ДО 100 А

шт.	1			4.8-218-2		
ЗП		24,98		1	16,83	420,41
ЭМ		5,29		1	6,41	33,91
в т.ч. ЗПМ		0,39		1	16,83	6,56
МР		29,26		1	4,68	136,94
НР от ЗП	%	80				336,33
СП от ЗП	%	44				184,98
НР и СП от ЗПМ	%	167				10,96
ЗТР	чел-ч	2		1		2,00
						1 123,53
						1 123,53

8 Прайс-лист

Автоматический выключатель АВВ S203 C25
Базисная стоимость: = (1 300 / 1,18) / 4,416

ШТ	1	249,48	*1,02	1	4,416	1 123,74
						1 123,74

9 4.8-218-1

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ
НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-ДВУХ-
, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА
КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА
ТОК ДО 25 А

шт.	9			4.8-218-1		
ЗП		16,74		1	16,83	2 535,61
ЭМ		4,93		1	6,31	279,97
в т.ч. ЗПМ		0,33		1	16,83	49,99
МР		15,47		1	4,68	651,60
НР от ЗП	%	80				2 028,49
СП от ЗП	%	44				1 115,67
НР и СП от ЗПМ	%	167				83,48
ЗТР	чел-ч	1,34		1		12,06
						6 694,82
						743,87

10 Прайс-лист

Автоматический выключатель АВВ S201 C10
Базисная стоимость: = (310 / 1,18) / 4,416

ШТ	9	59,49	*1,02	1	4,416	2 411,66
						2 411,66

11 4.8-165-1

КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С
НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО
10 ММ2

100 м	0,1			4.8-165-1		
ЗП		250,30		1	16,83	421,25
ЭМ		252,31		1	7,79	196,55
в т.ч. ЗПМ		40,52		1	16,83	68,20
МР		31,36		1	4,68	14,68
НР от ЗП	%	80				337,00
СП от ЗП	%	44				185,35
НР и СП от ЗПМ	%	167				113,89
ЗТР	чел-ч	20,3		1		2,03

12 1.23-13-20

ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ
ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ
ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АПВ, НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, СЕЧЕНИЕ 6 ММ2

км 0,01 1 681,56 1 3,14 52,80
52,80 5 280,00

Итого по разделу: 2Г-4ЩО

20 301,44

Раздел: 2В-1ЩАО

1 4.8-240-4

ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ
(ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА,
ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ

шт. 1 4.8-240-4
ЗП 26,78 1 16,83 450,71
ЭМ 63,58 1 7,3 464,13
в т.ч. ЗПМ 9,90 1 16,83 166,62
МР 9,17 1 4,68 42,92
НР от ЗП % 80 360,57
СП от ЗП % 44 198,31
НР и СП от ЗПМ % 167 278,26
ЗТР чел-ч 2,06 1 2,06
1 794,90 1 794,90

2 Прайс-лист Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН-
3/18эо-1 36 УХЛЗ IP31

Базисная стоимость: = (1 879 / 1,18) / 4,416

ШТ 1 360,59 *1,02 1 4,416 1 624,21
1 624,21 1 624,21

3 Прайс-лист Шина нулевая на 20 отверстий

ШТ 1 0,00 0,00

4 Прайс-лист

Шина нулевая с двумя угловыми изоляторами на
20 отверстий ШНИ-6х9-20-У2-С

ШТ 1 0,00 0,00

5 4.8-252-2 СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ
ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ

шт. 1 4.8-252-2
ЗП 10,40 1 16,83 175,03
ЭМ 0,68 1 9,02 6,13
в т.ч. ЗПМ 0,16 1 16,83 2,69
МР 0,21 1 4,68 0,98
НР от ЗП % 80 140,02
СП от ЗП % 44 77,01
НР и СП от ЗПМ % 167 4,49
ЗТР чел-ч 0,8 1 0,80
403,66 403,66

6 Прайс-лист Счетчик "Ртуть" 230 AR-01 R

Базисная стоимость: = (4 400 / 1,18) / 4,416

ШТ 1 844,39 *1,02 1 4,416 3 803,40
3 803,40 3 803,40

7 4.8-218-2

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ
НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-ДВУХ-
, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА
КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА
ТОК ДО 100 А

шт. 1 4.8-218-2
ЗП 24,98 1 16,83 420,41
ЭМ 5,29 1 6,41 33,91
в т.ч. ЗПМ 0,39 1 16,83 6,56
МР 29,26 1 4,68 136,94
НР от ЗП % 80 336,33
СП от ЗП % 44 184,98
НР и СП от ЗПМ % 167 10,96
ЗТР чел-ч 2 1 2,00
1 123,53 1 123,53

8 Прайс-лист

Автоматический выключатель АВВ S203 C25

Базисная стоимость: = (1 300 / 1,18) / 4,416

ШТ 1 249,48 *1,02 1 4,416 1 123,74
1 123,74 1 123,74

9 4.8-218-1

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ
НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-ДВУХ-
, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА
КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА
ТОК ДО 25 А

шт. 6 4.8-218-1
ЗП 16,74 1 16,83 1 690,41
ЭМ 4,93 1 6,31 186,65
в т.ч. ЗПМ 0,33 1 16,83 33,32
МР 15,47 1 4,68 434,40
НР от ЗП % 80 1 352,33
СП от ЗП % 44 743,78
НР и СП от ЗПМ % 167 55,64
ЗТР чел-ч 1,34 1 8,04
4 463,21 743,87

10 Прайс-лист

Автоматический выключатель АВВ S201 C10

Базисная стоимость: = (310 / 1,18) / 4,416

ШТ 6 59,49 *1,02 1 4,416 1 607,77
1 607,77 267,96

11 4.8-165-1

КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-
ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С
НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО
10 ММ2

100 м 0,1 4.8-165-1
ЗП 250,30 1 16,83 421,25
ЭМ 252,31 1 7,79 196,55
в т.ч. ЗПМ 40,52 1 16,83 68,20
МР 31,36 1 4,68 14,68
НР от ЗП % 80 337,00
СП от ЗП % 44 185,35
НР и СП от ЗПМ % 167 113,89
ЗТР чел-ч 20,3 1 2,03

12 1.23-13-20

ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ
ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ
ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АПВ, НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, СЕЧЕНИЕ 6 ММ2

км	0,01	1 681,56	1	3,14	52,80	
					52,80	5 280,00

Итого по разделу: 2В-1ЩАО

17 265,94

Раздел: 2В-2ЩАО

1	4.8-240-4	ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ	шт.	1			4.8-240-4		
		ЗП			26,78		1	16,83	450,71
		ЭМ			63,58		1	7,3	464,13
		в т.ч. ЗПМ			9,90		1	16,83	166,62
		МР			9,17		1	4,68	42,92
		НР от ЗП	%	80					360,57
		СП от ЗП	%	44					198,31
		НР и СП от ЗПМ	%	167					278,26
		ЗТР	чел-ч	2,06			1		2,06
									1 794,90
									1 794,90
2	Прайс-лист	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН- 3/18эо-1 36 УХЛЗ IP31	ШТ	1	360,59	*1,02	1	4,416	1 624,21
		<i>Базисная стоимость: = (1 879 / 1,18) / 4,416</i>							1 624,21
									0,00
3	Прайс-лист	Шина нулевая на 20 отверстий	ШТ	1					0,00
4	Прайс-лист	Шина нулевая с двумя угловыми изоляторами на 20 отверстий ШНИ-6х9-20-У2-С	ШТ	1					0,00
5	4.8-252-2	СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ	шт.	1			4.8-252-2		
		ЗП			10,40		1	16,83	175,03
		ЭМ			0,68		1	9,02	6,13
		в т.ч. ЗПМ			0,16		1	16,83	2,69
		МР			0,21		1	4,68	0,98
		НР от ЗП	%	80					140,02
		СП от ЗП	%	44					77,01
		НР и СП от ЗПМ	%	167					4,49
		ЗТР	чел-ч	0,8			1		0,80
									403,66
									403,66
6	Прайс-лист	Счетчик "Ртуть" 230 AR-01 R	ШТ	1	844,39	*1,02	1	4,416	3 803,40
		<i>Базисная стоимость: = (4 400 / 1,18) / 4,416</i>							3 803,40
									3 803,40
7	4.8-218-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-ДВУХ- , ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	шт.	1			4.8-218-2		
		ЗП			24,98		1	16,83	420,41
		ЭМ			5,29		1	6,41	33,91
		в т.ч. ЗПМ			0,39		1	16,83	6,56
		МР			29,26		1	4,68	136,94
		НР от ЗП	%	80					336,33
		СП от ЗП	%	44					184,98
		НР и СП от ЗПМ	%	167					10,96
		ЗТР	чел-ч	2			1		2,00
									1 123,53
									1 123,53
8	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S203 C25	ШТ	1	249,48	*1,02	1	4,416	1 123,74
		<i>Базисная стоимость: = (1 300 / 1,18) / 4,416</i>							1 123,74
									1 123,74
9	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-ДВУХ- , ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	3			4.8-218-1		
		ЗП			16,74		1	16,83	845,20
		ЭМ			4,93		1	6,31	93,32
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1	16,83	16,66
		МР			15,47		1	4,68	217,20
		НР от ЗП	%	80					676,16
		СП от ЗП	%	44					371,89
		НР и СП от ЗПМ	%	167					27,82
		ЗТР	чел-ч	1,34			1		4,02
									2 231,59
									743,86
10	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВВ S201 C10	ШТ	3	59,49	*1,02	1	4,416	803,89
		<i>Базисная стоимость: = (310 / 1,18) / 4,416</i>							803,89
									267,96
11	4.8-165-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	100 м	0,1			4.8-165-1		
		ЗП			250,30		1	16,83	421,25
		ЭМ			252,31		1	7,79	196,55
		в т.ч. ЗПМ			40,52		1	16,83	68,20
		МР			31,36		1	4,68	14,68
		НР от ЗП	%	80					337,00
		СП от ЗП	%	44					185,35
		НР и СП от ЗПМ	%	167					113,89
		ЗТР	чел-ч	20,3			1		2,03

ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ
ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ
ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АПВ, НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, СЕЧЕНИЕ 6 ММ2

	км	0,01	1 681,56		1	3,14	52,80	
							52,80	5 280,00

Итого по разделу: 2В-2ЩАО**14 230,44****Раздел: Светильники**

1	4.8-245-19	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100 шт.	0,88			4.8-245-19	
		ЗП			706,42		1	16,83
		ЭМ			27,94		1	9,02
		в т.ч. ЗПМ			6,49		1	16,83
		МР			697,90		1	4,68
		НР от ЗП	%	80				2 874,23
		СП от ЗП	%	44				8 369,89
		НР и СП от ЗПМ	%	167				4 603,44
		ЗТР	чел-ч	54,34			1	160,52
								<u>47,82</u>
								26 692,22 30 332,07

2	Прайс-лист	Светильник светодиодный ARCTIC LED 1200 50w накладной IP65 SAN/SMC <i>Базисная стоимость: = (7 166 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	88	1 375,20	*1,02	1	4,416	545 102,00	
									545 102,00	6 194,34

3	4.8-245-19	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100 шт.	0,07			4.8-245-19	
		ЗП			706,42		1	16,83
		ЭМ			27,94		1	9,02
		в т.ч. ЗПМ			6,49		1	16,83
		МР			697,90		1	4,68
		НР от ЗП	%	80				228,63
		СП от ЗП	%	44				665,78
		НР и СП от ЗПМ	%	167				366,18
		ЗТР	чел-ч	54,34			1	12,78
								<u>3,80</u>
								2 123,24 30 332,00

4	Прайс-лист	Светильник ARCTIC LED 600 TH <i>Базисная стоимость: = (3 388 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	7	650,18	*1,02	1	4,416	20 500,33	
									20 500,33	2 928,62

5	4.8-245-19	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100 шт.	1,38			4.8-245-19	
		ЗП			706,42		1	16,83
		ЭМ			27,94		1	9,02
		в т.ч. ЗПМ			6,49		1	16,83
		МР			697,90		1	4,68
		НР от ЗП	%	80				4 507,32
		СП от ЗП	%	44				13 125,51
		НР и СП от ЗПМ	%	167				7 219,03
		ЗТР	чел-ч	54,34			1	251,72
								<u>74,99</u>
								41 858,26 30 332,07

6	Прайс-лист	Светильник светодиодный OPL/R ECO LED 595 4000K 36w <i>Базисная стоимость: = (6 273 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	138	1 203,83	*1,02	1	4,416	748 296,11	
									748 296,11	5 422,44

7	4.8-245-19	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100 шт.	0,11			4.8-245-19	
		ЗП			706,42		1	16,83
		ЭМ			27,94		1	9,02
		в т.ч. ЗПМ			6,49		1	16,83
		МР			697,90		1	4,68
		НР от ЗП	%	80				359,28
		СП от ЗП	%	44				1 046,24
		НР и СП от ЗПМ	%	167				575,43
		ЗТР	чел-ч	54,34			1	20,06
								<u>5,98</u>
								3 336,53 30 332,09

8	Прайс-лист	Светильник НПП-03-60-001 без решетки E27 IP65 <i>Базисная стоимость: = (844 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	11	161,97	*1,02	1	4,416	8 025,21	
									8 025,21	729,56

9	4.8-245-10	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	100 шт.	0,47			4.8-245-10	
		ЗП			1 100,71		1	16,83
		ЭМ			139,31		1	9,7
		в т.ч. ЗПМ			22,46		1	16,83
		МР			116,90		1	4,68
		НР от ЗП	%	80				6 965,38
		СП от ЗП	%	44				3 830,96
		НР и СП от ЗПМ	%	167				296,69
		ЗТР	чел-ч	84,67			1	
								<u>39,79</u>
								20 692,00 44 025,53

10	Прайс-лист	Светильник аварийный светодиодный URAN 6521-4 LED <i>Базисная стоимость: = (4 754 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	47	912,32	*1,02	1	4,416	193 140,92	
									193 140,92	4 109,38

11	Прайс-лист	Рассеиватель st-35 uran <i>Базисная стоимость: = (932 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	1	178,86	*1,02	1	4,416	805,64	
									805,64	805,64

12	Прайс-лист	Лампа светодиодная E27 800лм <i>Базисная стоимость: = (256 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	11	49,13	*1,02	1	4,416	2 434,27	
									2 434,27	221,30

Итого по разделу: Светильники**1 613 006,73****Раздел: Электроустановочные изделия**

1	4.8-243-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,31			4.8-243-2	
		ЗП			390,00		1	16,83
		ЭМ			2,71		1	9,02
		в т.ч. ЗПМ			0,63		1	16,83
		МР			7,56		1	4,68
		НР от ЗП	%	80				1 627,80
		СП от ЗП	%	44				895,29
		НР и СП от ЗПМ	%	167				5,49
		ЗТР	чел-ч	30			1	
								<u>9,30</u>

									4 581,88	14 780,26
2	Прайс-лист	Выключатель 1-кл. СП Эюд 10А бел. SchE BC10-001В <i>Базисная стоимость: = (55,94 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	31	10,74	*1,02	1	4,416	1 499,67	
									1 499,67	48,38
3	4.8-243-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 шт.	0,2	391,43 2,71 0,63 7,56		1 1 1 1	4.8-243-5 16,83 9,02 16,83 4,68	1 317,55 4,89 2,12 7,08	
										6,02
							1		2 966,82	14 834,10
4	Прайс-лист	Выключатель 2-кл. СП Эюд 10А бел. SchE BC10-002В <i>Базисная стоимость: = (73,56 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	20	14,12	*1,02	1	4,416	1 272,02	
									1 272,02	63,60
5	4.8-243-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 шт.	0,12	390,00 2,71 0,63 7,56		1 1 1 1	4.8-243-2 16,83 9,02 16,83 4,68	787,64 2,93 1,27 4,25	
										3,60
							1		1 773,61	14 780,08
6	Прайс-лист	Переключатель на 2 направления legrand 10a <i>Базисная стоимость: = (210 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	12	40,30	*1,02	1	4,416	2 178,29	
									2 178,29	181,52
7	4.8-243-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ Объем: 2,54=(117+137)/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 шт.	2,54	455,00 2,71 0,63 27,86		1 1 1 1	4.8-243-9 16,83 9,02 16,83 4,68	19 450,43 62,09 26,93 331,18	
										15 560,34 8 558,19 44,97
							1		44 007,20	17 325,67
8	Прайс-лист	Розетка 1-м СП Эюд 16А с заземл. защ. шторки бел. SchE PC16-004В <i>Базисная стоимость: = (59,09 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	117	11,34	*1,02	1	4,416	5 976,24	
									5 976,24	51,08
9	Прайс-лист	Розетка 1-м СП Эюд 16А с заземл. защ. шторки крем. SchE PC16-004К <i>Базисная стоимость: = (59,64 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	137	11,45	*1,02	1	4,416	7 065,70	
									7 065,70	51,57
10	Прайс-лист	Коробка установочная КУ1101 <i>Базисная стоимость: = (6 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	317	1,15	*1,02	1	4,416	1 642,05	
									1 642,05	5,18
11	Прайс-лист	Коробка разветвительная КР2604 <i>Базисная стоимость: = (62 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	465	11,90	*1,02	1	4,416	24 924,65	
									24 924,65	53,60
12	Прайс-лист	Коробка разветвительная КР1101 <i>Базисная стоимость: = (24 / 1,18) / 4,416</i>	ШТ	25	4,61	*1,02	1	4,416	519,12	
									519,12	20,76
Итого по разделу: Электроустановочные изделия									98 407,25	

Раздел: Кабельные линии

1	1.23-8-389	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ Пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг-LS, Напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3X1,5	км	2,142	6 747,27		1	7,54	108 973,00	
									108 973,00	50 874,42
2	1.23-8-407	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ Пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг-LS, Напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5X1,5	км	0,311	13 733,12		1	5,18	22 123,78	
									22 123,78	71 137,56
3	1.23-8-390	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ Пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг-LS, Напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3X2,5	км	1,37	11 394,78		1	6,28	98 036,13	
									98 036,13	71 559,22

4	1.23-8-408	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ Пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5Х2,5	км	0,141	17 651,58	1	5,69	14 161,69	
								14 161,69	100 437,52
5	1.23-8-391	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ Пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3Х4	км	0,164	15 082,59	1	6,23	15 410,18	
								15 410,18	93 964,51
6	1.23-8-625	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ Пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3Х1,5	км	0,025	16 446,90	1	6,42	2 639,73	
								2 639,73	105 589,20
7	1.23-13-20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АПВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, СЕЧЕНИЕ 6 ММ2	км	0,048	1 681,56	1	3,14	253,44	
								253,44	5 280,00
8	1.23-13-21	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АПВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, СЕЧЕНИЕ 10 ММ2	км	0,024	2 839,90	1	2,95	201,06	
								201,06	8 377,50
9	1.23-13-22	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АПВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, СЕЧЕНИЕ 16 ММ2	км	0,168	2 984,91	1	4,32	2 166,33	
								2 166,33	12 894,82
10	4.8-172-1	ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 Объем: 38,83=(3508+375)/100	100 м	38,83			4.8-172-1		
		ЗП			255,23	1	16,83	166 795,08	
		ЭМ			116,22	1	6,18	27 889,24	
		в т.ч. ЗПМ			8,59	1	16,83	5 613,64	
		МР			119,00	1	4,68	21 625,20	
		НР от ЗП	%	80				133 436,06	
		СП от ЗП	%	44				73 389,84	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				9 374,78	
		ЗТР	чел-ч	20,7		1			803,78
								432 510,20	11 138,56
11	1.12-5-372	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ	м	3508	3,45	1	2,69	32 555,99	
								32 555,99	9,28
12	1.12-5-373	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ	м	375	5,19	1	5,76	11 210,40	
								11 210,40	29,89
13	Прайс-лист	Держатель с защелкой 20 мм для труб + дюбель Базисная стоимость: = (8,62 / 1,18) / 4,416	ШТ	3508	1,65	*1,02	1	4,416	26 071,91
								26 071,91	7,43
14	Прайс-лист	Держатель с защелкой 25 мм для труб + дюбель Базисная стоимость: = (9,15 / 1,18) / 4,416	ШТ	375	1,76	*1,02	1	4,416	2 972,85
								2 972,85	7,93
15	4.8-175-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2	100 м	38,83			4.8-175-2		
		ЗП			76,20	1	16,83	49 797,38	
		ЭМ			1,69	1	9,02	591,92	
		в т.ч. ЗПМ			0,39	1	16,83	254,87	
		МР			9,94	1	4,68	1 806,34	
		НР от ЗП	%	80				39 837,90	
		СП от ЗП	%	44				21 910,85	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				425,63	
		ЗТР	чел-ч	6,18		1			239,97
								114 370,02	2 945,40
16	4.8-280-1	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	100 м	2,7			4.8-280-1		
		ЗП			405,50	1	16,83	18 426,33	
		ЭМ			24,51	1	6,18	408,97	
		в т.ч. ЗПМ			3,66	1	16,83	166,31	
		МР			1 018,27	1	2,41	6 625,88	
		НР от ЗП	%	80				14 741,06	
		СП от ЗП	%	44				8 107,59	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				277,74	
		ЗТР	чел-ч	33,79		1			91,23
								48 587,57	17 995,40

17	Прайс-лист	Короб 25/1х17 <i>Базисная стоимость: = (52,8 / 1,18) / 4,416</i>	м	270	10,13	*1,02	1	4,416	12 319,77	
									12 319,77	45,63
18	4.8-162-2	ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 35 ММ2	100 м	2,7				4.8-162-2		
		ЗП			50,80		1	16,83	2 308,40	
		ЭМ			2,54		1	9,02	61,86	
		в т.ч. ЗПМ			0,59		1	16,83	26,81	
		НР			4,20		1	4,68	53,07	
		НР от ЗП	%	80					1 846,72	
		СП от ЗП	%	44					1 015,70	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					44,77	
		ЗТР	чел-ч	4,12			1			11,12
									5 330,52	1 974,27
19	1.21-5-708	СЖИМЫ, ТИП У872МУЗ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ ОТ 95 ДО 150 ММ2, ГАБАРИТЫ 100Х85Х62ММ (применительно: Сжим ответвительный У-733 м16-35/о1.5-10, У-859 м50-70/о4-35, У-870 м95-150/о16-50) Объем: 40=9+7+24	шт.	40	35,76		1	3,85	5 507,04	
									5 507,04	137,68

Итого по разделу: Кабельные линии

955 401,61

Раздел: Демонтажные работы

1	4.8-240-4	ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	шт.	18				4.8-240-4		
		ЗП			26,78)*0,3	1	16,83	2 433,82	
		ЭМ			63,58)*0,3	1	7,3	2 506,32	
		в т.ч. ЗПМ			9,90)*0,3	1	16,83	899,73	
		НР от ЗП	%	80					1 947,06	
		СП от ЗП	%	44					1 070,88	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					1 502,55	
		ЗТР	чел-ч	2,06)*0,3	1			11,12
									9 460,63	525,59
2	4.8-213-1	РУБИЛЬНИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РАЗЪЕДИНИТЕЛИ), РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК ДО 250 А <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	шт.	5				4.8-213-1		
		ЗП			12,00)*0,3	1	16,83	302,94	
		ЭМ			0,47)*0,3	1	9,02	6,36	
		в т.ч. ЗПМ			0,07)*0,3	1	16,83	1,77	
		НР от ЗП	%	80					242,35	
		СП от ЗП	%	44					133,29	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					2,96	
		ЗТР	чел-ч	1,02)*0,3	1			1,53
									687,90	137,58
3	4.8-218-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	шт.	20				4.8-218-2		
		ЗП			24,98)*0,3	1	16,83	2 522,48	
		ЭМ			5,29)*0,3	1	6,41	203,45	
		в т.ч. ЗПМ			0,39)*0,3	1	16,83	39,38	
		НР от ЗП	%	80					2 017,98	
		СП от ЗП	%	44					1 109,89	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					65,76	
		ЗТР	чел-ч	2)*0,3	1			12,00
									5 919,56	295,98
4	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	шт.	95				4.8-218-1		
		ЗП			16,74)*0,3	1	16,83	8 029,42	
		ЭМ			4,93)*0,3	1	6,31	886,59	
		в т.ч. ЗПМ			0,33)*0,3	1	16,83	158,29	
		НР от ЗП	%	80					6 423,54	
		СП от ЗП	%	44					3 532,94	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					264,34	
		ЗТР	чел-ч	1,34)*0,3	1			38,19
									19 136,83	201,44
5	4.8-243-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	100 шт.	2,6				4.8-243-9		
		ЗП			455,00)*0,3	1	16,83	5 972,97	
		ЭМ			2,71)*0,3	1	9,02	19,07	
		в т.ч. ЗПМ			0,63)*0,3	1	16,83	8,27	
		НР от ЗП	%	80					4 778,38	

		СП от ЗП	%	44					2 628,11	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					13,81	
		ЗТР	чел-ч	35)*0,3	1			27,30
									13 412,34	5 158,59
6	4.8-240-4	ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	шт.	8				4.8-240-4		
		ЗП			26,78)*0,3	1	16,83	1 081,70	
		ЭМ			63,58)*0,3	1	7,3	1 113,92	
		в т.ч. ЗПМ			9,90)*0,3	1	16,83	399,88	
		НР от ЗП	%	80					865,36	
		СП от ЗП	%	44					475,95	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					667,80	
		ЗТР	чел-ч	2,06)*0,3	1			4,94
									4 204,73	525,59
7	4.8-222-2	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 100 А <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	шт.	15				4.8-222-2		
		ЗП			49,61)*0,3	1	16,83	3 757,21	
		ЭМ			6,88)*0,3	1	6,92	214,24	
		в т.ч. ЗПМ			0,59)*0,3	1	16,83	44,68	
		НР от ЗП	%	80					3 005,77	
		СП от ЗП	%	44					1 653,17	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					74,62	
		ЗТР	чел-ч	4,07)*0,3	1			18,32
									8 705,01	580,33
8	4.8-246-13	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПРОФИЛЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	100 шт.	2,15				4.8-246-13		
		ЗП			2 498,21)*0,3	1	16,83	27 118,94	
		ЭМ			98,53)*0,3	1	8,61	547,18	
		в т.ч. ЗПМ			21,09)*0,3	1	16,83	228,94	
		НР от ЗП	%	80					21 695,15	
		СП от ЗП	%	44					11 932,33	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					382,33	
		ЗТР	чел-ч	192,17)*0,3	1			123,95
									61 675,93	28 686,48
9	4.8-245-6	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ: ОДНОЛАМПОВЫЙ <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	100 шт.	0,32				4.8-245-6		
		ЗП			998,40)*0,3	1	16,83	1 613,09	
		ЭМ			157,93)*0,3	1	9,59	145,40	
		в т.ч. ЗПМ			26,78)*0,3	1	16,83	43,27	
		НР от ЗП	%	80					1 290,47	
		СП от ЗП	%	44					709,76	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					72,26	
		ЗТР	чел-ч	76,8)*0,3	1			7,37
									3 830,98	11 971,81
10	6.67-5-1	ДЕМОНТАЖ ТРУБНЫХ ПРОВОДОВ, ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2	100 м	16				6.67-5-1		
		ЗП			24,07			16,83	6 481,57	
		НР от ЗП	%	71					4 601,91	
		СП от ЗП	%	44					2 851,89	
		ЗТР	чел-ч	2,25						36,00
									13 935,37	870,96
11	6.67-5-2	ДЕМОНТАЖ ТРУБНЫХ ПРОВОДОВ, ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2	100 м	5				6.67-5-2		
		ЗП			31,56			16,83	2 655,77	
		НР от ЗП	%	71					1 885,60	
		СП от ЗП	%	44					1 168,54	
		ЗТР	чел-ч	2,95						14,75
									5 709,91	1 141,98
12	4.8-280-1	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	100 м	6,5				4.8-280-1		
		ЗП			405,50)*0,3	1	16,83	13 307,90	
		ЭМ			24,51)*0,3	1	6,18	295,37	
		в т.ч. ЗПМ			3,66)*0,3	1	16,83	120,12	
		НР от ЗП	%	80					10 646,32	
		СП от ЗП	%	44					5 855,48	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					200,60	
		ЗТР	чел-ч	33,79)*0,3	1			65,89
									30 305,67	4 662,41
13	4.8-162-2	ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 35 ММ2 <i>Поправка: т.ч.п.6.1.1.3. Наименование: Демонтаж для оборудования, предназначенного в лом – 0,3</i>	100 м	6,5				4.8-162-2		
		ЗП			50,80)*0,3	1	16,83	1 667,18	
		ЭМ			2,54)*0,3	1	9,02	44,68	
		в т.ч. ЗПМ			0,59)*0,3	1	16,83	19,36	
		НР от ЗП	%	80					1 333,74	
		СП от ЗП	%	44					733,56	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					32,33	
		ЗТР	чел-ч	4,12)*0,3	1			8,03

Итого по разделу: Демонтажные работы

180 796,35

Раздел: Разные работы

1	6.68-13-1	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ	т	1,0119		6.68-13-1		
		ЭМ			8,86	1	7,71	
		в т.ч. ЗПМ			1,48	1	16,83	
		НР и СП от ЗПМ	%	167				
							111,20	109,89

Итого по разделу: Разные работы

111,20

Раздел: Прочие затраты

1	15.1-28-6	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 28 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ БОЛЕЕ 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ	т	1,0119		15.1-28-6		
		ЭМ			64,42	1	3,49	
							227,50	224,82

Итого по разделу: Прочие затраты

227,50

Итого по локальной смете: ЗОМ

3 092 159,36

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]