

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

Капитальный ремонт помещений ГУЗ "АОДКБ им. ПГ.Выжлецова".

Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделение выхаживания недоношенных и патологии новорожденных

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Слаботочные системы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 857554,08 руб.

Средства на оплату труда _____ 198963,82 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1029,2 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2011 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Телефонная связь												
Монтажные работы и оборудование												
1	ФЕРм10-02-030-01	Аппарат телефонный стандартный (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (1зона) ОЗП=19,34;</i> <i>ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19</i> <i>НР (15977,42 руб.): 71% от ФОТ (22503,41 руб.)</i> <i>СП (10801,64 руб.): 48% от ФОТ (22503,41 руб.)</i>	14	1417,61 1339,49		78,12	19846,49	18752,84		1093,65	7,2	100,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕРм10-04-066-07	Розетка телефонная оконечная (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (2272,63 руб.): 82% от ФОТ (2771,5 руб.) СП (1441,18 руб.): 52% от ФОТ (2771,5 руб.)	14	169,8 164,97		4,83	2377,18	2309,58		67,6	1	14
3	ФЕРм10-06-037-05	Шкаф для трубных проводов: настенный, размер до 640x840 мм (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (385,83 руб.): 89% от ФОТ (433,52 руб.) СП (225,43 руб.): 52% от ФОТ (433,52 руб.)	1	860,28 361,27	15,14	483,87	860,28	361,27	15,14	483,87	2,06	2,06
4	Прайс-лист	Комплект монтажный (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19	1	720,34		720,34	720,34			720,34		
5	ФЕРм10-06-034-12	Установка минираспределителей (1 коробка) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (478,78 руб.): 89% от ФОТ (537,96 руб.) СП (279,74 руб.): 52% от ФОТ (537,96 руб.)	1	716,11 372,10	265,34 76,20	78,67	716,11	372,1	265,34 76,20	78,67	2	2
6	Прайс-лист	Минираспределитель на 20 пар (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19	1	355,59		355,59	355,59			355,59		
7	ФЕРм08-02-409-02	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (3233,43 руб.): 85% от ФОТ (3804,03 руб.) СП (1978,1 руб.): 52% от ФОТ (3804,03 руб.)	0,5	16133,86 6253,78	817,98 86,26	9062,1	8066,93	3126,89	408,99 43,13	4531,05	34,4	17,2
8	ФЕРм08-02-395-01	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (1939,82 руб.): 85% от ФОТ (2282,14 руб.) СП (1186,71 руб.): 52% от ФОТ (2282,14 руб.)	0,15	16115,96 12271,23	3404,19 407,30	440,54	2417,39	1840,68	510,63 61,10	66,08	67,5	10,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (4442,67 руб.): 85% от ФОТ (5226,67 руб.) СП (2717,87 руб.): 52% от ФОТ (5226,67 руб.)	1	13756,71 4326,74	412,19 28,82	9017,78	13756,71	4326,74	412,19 28,82	9017,78	23,8	23,8
10	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (21376,91 руб.): 85% от ФОТ (25149,31 руб.) СП (13077,64 руб.): 52% от ФОТ (25149,31 руб.)	6,8	6241,56 2307,07	3490,36 774,95	444,13	42442,63	15688,07	23734,46 5269,69	3020,1	12,4	84,32
Материалы, не учтенные расценкой												
11	Прайс-лист	Аппарат телефонный (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19	14	457,63		457,63	6406,77			6406,77		
12	500-9013-008	Розетки телефонные оконечные RJ-11 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19	14	88,27		88,27	1235,77			1235,77		
13	500-9801-108	Кабель-канал 25х40 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19	50	30,89		30,89	1544,41			1544,41		
14	500-9801-207	Лоток НЛ-20 200х70 мм длиной 2,0 м оцинкованный (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19	40	354,42		354,42	14176,83			14176,83		
15	530-9001-102	Трубы гофрированные ПВХ с кондуктором Д=20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19	100	5,86		5,86	586,01			586,01		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Прайс-лист	Держатель с защелкой для ПВХ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (1зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19	200	3,14		3,14	628,04			628,04		
17	ФССЦ-501-1353	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППЭп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (1зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19	0,2	82846,4		82846,4	16569,28			16569,28		
18	Прайс-лист	Кабель "витая пара" КСПВ2*0,5 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (1зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19	480	2,24		2,24	1075,3			1075,3		
Итого по разделу 1 Телефонная связь							230022,86					305,17
Раздел 2. Электрочасофикация												
Монтажные работы и оборудование												
19	ФЕРМ10-08-015-01	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН- Р24-Р6-1 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (1зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (519,05 руб.): 71% от ФОТ (731,05 руб.) СП (350,9 руб.): 48% от ФОТ (731,05 руб.)	1	615,09 609,21		5,88	615,09	609,21		5,88	3	3
20	Прайс-лист	Первичные часы с приемником точного времени ЧС-1-02 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (1зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19	1	5211,86		5211,86	5211,86			5211,86		
21	ФЕРМ10-08-016-01	Электрочасы вторичные для помещений односторонние: на стене (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (1зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (10162,78 руб.): 71% от ФОТ (14313,77 руб.) СП (6870,61 руб.): 48% от ФОТ (14313,77 руб.)	34	355,97 350,83		5,14	12102,82	11928,14		174,68	2	68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ФЕРМ10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (2733,98 руб.): 71% от ФОТ (3850,67 руб.) СП (1848,32 руб.): 48% от ФОТ (3850,67 руб.)</i>	34	96,92 94,38		2,54	3295,18	3208,89		86,29	0,5	17
23	ФЕРМ08-02-409-01	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (42205,4 руб.): 85% от ФОТ (49653,41 руб.) СП (25819,77 руб.): 52% от ФОТ (49653,41 руб.)</i>	9,5	13756,71 4326,74	412,19 28,82	9017,78	130688,79	41104,08	3915,82 273,76	85668,89	23,8	226,1
24	ФЕРМ08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (9908,08 руб.): 85% от ФОТ (11656,56 руб.) СП (6061,41 руб.): 52% от ФОТ (11656,56 руб.)</i>	9,5	2291,67 1019,80	17,04 2,71	1254,84	21770,88	9688,08	161,85 25,72	11920,95	5,61	53,3
Материалы, не учтенные расценкой												
25	Прайс-лист	Часы вторичные стрелочные ЧУС-203К (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19</i>	34	2457,62		2457,62	83558,93			83558,93		
26	512-0005	Розетки телефонные оконечныеRJ-11 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19</i>	14	88,27		88,27	1235,77			1235,77		
27	ФССЦ-503-0460	Разветвительная коробка: УК-2 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19</i>	34	17,64		17,64	599,81			599,81		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ФССЦ-502-1044	Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19	0,95	17885,45		17885,45	16991,18			16991,18		
29	530-9001-102	Трубы гофрированные ПВХ с кондуктором Д=20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19	950	5,86		5,86	5567,1			5567,1		
30	Прайс-лист	Держатель с защелкой для ПВХ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19	1900	3,14		3,14	5966,38			5966,38		
Итого по разделу 2 Электрософизикация							408207,29					440,88
Раздел 3. Телевидение												
Монтажные работы и оборудование												
31	ФЕРм10-06-037-08	Монтаж разветвителя, ответвителя, оконечной нагрузки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (576,28 руб.): 89% от ФОТ (647,51 руб.) СП (336,71 руб.): 52% от ФОТ (647,51 руб.)	3	190 179,86	1,9	8,23	569,99	539,59	5,7	24,7	1,09	3,27
32	ФЕРм10-04-066-07	Розетка телевизионная (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (486,99 руб.): 82% от ФОТ (593,89 руб.) СП (308,82 руб.): 52% от ФОТ (593,89 руб.)	3	169,8 164,97		4,83	509,4	494,91		14,49	1	3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ФЕРм08-02-401-01	<p>Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (13488,95 руб.): 85% от ФОТ (15869,35 руб.) СП (8252,06 руб.): 52% от ФОТ (15869,35 руб.)</p>	1,4	21434,31 9380,67	655 65,37	11398,64	30008,04	13132,94	917 91,52	15958,1	51,6	72,24
Материалы, не учтенные расценкой												
34	500-9016-066	<p>Разветвители абонентские РА104 (шт.)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19</p>	1	101,03		101,03	101,03			101,03		
35	Прайс-лист	<p>Ответвители магистральные на 2 отвода ОМТ 215 (шт.)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19</p>	1	1326,27		1326,27	1326,27			1326,27		
36	Прайс-лист	<p>Оконечная нагрузка DV-75 (шт.)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19</p>	1	25,85		25,85	25,85			25,85		
37	Прайс-лист	<p>Розетка телевизионная оконечная (шт.)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19</p>	3	313,56		313,56	940,68			940,68		
38	Прайс-лист	<p>Разъем для кабеля RJ-11 (шт.)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19</p>	2	38,14		38,14	76,29			76,29		
39	Прайс-лист	<p>Разъем для кабеля RJ-6 (шт.)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19</p>	6	25,42		25,42	152,52			152,52		
40	Прайс-лист	<p>Кабель радиочастотный коаксиальный RG-11 (м)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19</p>	20	12,71		12,71	254,2			254,2		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Прайс-лист	Кабель радиочастотный коаксиальный RG-6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19	120	3,39		3,39	406,84			406,84		
Итого по разделу 3 Телевидение							60838,95					94,21
Раздел 4. Локальные вычислительные сети												
Монтажные работы и оборудование												
42	ФЕРм11-04-005-01	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (3558,71 руб.): 82% от ФОТ (4339,89 руб.) СП (2256,74 руб.): 52% от ФОТ (4339,89 руб.)	1	4529,42 3504,21	734,27 112,37	290,93	4529,42	3504,21	734,27 112,37	290,94	20,2	20,2
43	Прайс-лист	Коммутатор 8-портовой SWITCH-8 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19	1	508,47		508,47	508,47			508,47		
44	ФЕРм10-04-066-07	Розетка микрофонная (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (811,65 руб.): 82% от ФОТ (989,82 руб.) СП (514,71 руб.): 52% от ФОТ (989,82 руб.)	5	169,8 164,97		4,83	848,99	824,85		24,14	1	5
45	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (13832,12 руб.): 85% от ФОТ (16273,08 руб.) СП (8462 руб.): 52% от ФОТ (16273,08 руб.)	4,4	6241,56 2307,07	3490,36 774,95	444,13	27462,88	10151,1	15357,59 3409,80	1954,19	12,4	54,56
46	ФЕРм08-02-409-01	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (I зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (8885,35 руб.): 85% от ФОТ (10453,35 руб.) СП (5435,74 руб.): 52% от ФОТ (10453,35 руб.)	2	13756,71 4326,74	412,19 28,82	9017,78	27513,43	8653,49	824,38 57,63	18035,56	23,8	47,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ФЕРм08-02-396-05	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19 НР (5850,49 руб.): 85% от ФОТ (6882,93 руб.) СП (3579,12 руб.): 52% от ФОТ (6882,93 руб.)	0,8	13714,13 6835,53	2321,09 334,20	4557,51	10971,3	5468,42	1856,87 267,36	3646,01	37,6	30,08
Материалы, не учтенные расценкой												
48	Прайс-лист	Розетка RJ-45 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19	5	296,61		296,61	1483,05			1483,05		
49	Прайс-лист	Волоконно-оптический кабель HF050UN18(*E; HF008UN18LO (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19	200	93,39		93,39	18677,7			18677,7		
50	Прайс-лист	Кабель "витая пара" UTR4*2*0,5 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19	240	7,46		7,46	1790,45			1790,45		
51	500-9801-122	Кабель-канал 20x10 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19	80	10,82		10,82	865,61			865,61		
52	530-9001-102	Трубы гофрированные ПВХ с кондуктором Д=20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 1-2011 к ФЕР-2001 Арх обл (Зона) ОЗП=19,34; ЭМ=7,04; ЗПМ=19,34; МАТ=6,19	200	5,86		5,86	1172,02			1172,02		
Итого по разделу 4 Локальные вычислительные сети							158484,99					188,93
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							551580,28	156086,08	49120,23 9717,10	346373,97		857,66
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							592621,55	187303,3	58944,28 11660,52	346373,97		1029,2
Накладные расходы							163127,31					
Сметная прибыль							101805,22					
Итого по смете:												
Монтаж оборудования (НР 71%=84*0,85; СП 48%=60*0,8) Арх.обл. 1 зона							92024,09					226,56
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (НР 82%=97*0,85; СП 52%=65*0,8) Арх.обл. 1 зона							21489,98					50,64
Прокладка и монтаж сетей связи (НР 89%=105*0,85; СП 52%=65*0,8) Арх.обл. 1 зона							4740,98					8,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы для монтажных работ						190210,35					
	Электромонтажные работы на других объектах (НР 85%=100*0,85; СП 52%=65*0,8) Арх.обл. 1 зона						549088,68					743,2
	Итого						857554,08					1029,2
	В том числе:											
	Материалы						346373,97					
	Машины и механизмы						58944,28					
	ФОТ						198963,82					
	Накладные расходы						163127,31					
	Сметная прибыль						101805,22					
	ВСЕГО по смете						857554,08					1029,2

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----