

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Административное здание ОВД Беляевского района с ИВС2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость руб.14 693 050,00

Средства на оплату труда руб.1823893,7325

| № пп                                     | Обоснование     | Наименование  | Ед. изм.   | Кол.  | Стоимость единицы |             |          | Общая стоимость |       |             |         |        |        |
|--|-----------------|---|--|-------|-------------------|-------------|----------|-----------------|-------|-------------|---------|--------|--------|
|  |                 |   |  |       | Всего             | В том числе |          | Ст-ть<br>обор-я | Всего | В том числе |         |        |        |
|  |                 |   |  |       |                   | Осн.З/п     | Эк.Маш   |                 |       | З/пМех      | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1  | 2               | 3   | 4  | 5     | 6                 | 7           | 8        | 9               | 10    | 11          | 12      | 13     | 14     |
| <b>Раздел 1. Административное здание</b> |                 |   |  |       |                   |             |          |                 |       |             |         |        |        |
| Фундаменты                               |                 |   |  |       |                   |             |          |                 |       |             |         |        |        |
| 1  | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки  | 100 м3<br>бетона,<br>бутобетон<br>а и<br>железобет<br>она в деле | 0,006 | 155670,99         | 5882,34     | 3327,78  | 467,64          |       | 934         | 35      | 20     | 3      |
| 2  | ТЕР07-05-001-01 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т  | 100 шт.<br>сборных<br>конструкц<br>ий                            | 0,12  | 11576,95          | 2144,55     | 7074,83  | 825,56          |       | 1389        | 257     | 849    | 99     |
| 3  | ТЕР07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т  | 100 шт.<br>сборных<br>конструкц<br>ий                            | 0,04  | 16384,72          | 3009,47     | 9944,94  | 1144,36         |       | 655         | 120     | 398    | 46     |
| 4  | ТЕР07-05-001-03 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т  | 100 шт.<br>сборных<br>конструкц<br>ий                            | 0,02  | 25255,74          | 4328,03     | 15825,84 | 1749,53         |       | 505         | 87      | 317    | 35     |
| 5  | СЦМ-403-0001    | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом 0,5м3 и более | м3   | 1,09  | 1594,08           |             |          |                 |       | 1738        |         |        |        |
| 6  | СЦМ-403-0003    | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом менее 0,3 м3   | м3   | 3,412 | 1697              |             |          |                 |       | 5790        |         |        |        |

## Гранд-СМЕТА

| 1                              | 2                       | 3  | 4   | 5     | 6        | 7        | 8        | 9       | 10 | 11     | 12    | 13    | 14   |
|--------------------------------|-------------------------|--|---|-------|----------|----------|----------|---------|----|--------|-------|-------|------|
| 7                              | <b>ТЕР06-01-001-22</b>  | Устройство ленточных фундаментов0 железобетонных при ширине поверху до 1000 мм   | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,11  | 197329,8 | 18341,71 | 12477,39 | 1293,04 |    | 21706  | 2018  | 1373  | 142  |
| 8                              | <b>прайс</b>            | Арматура д 10мм  | т   | 0,625 | 28546,83 |          |          |         |    | 17842  |       |       |      |
| 9                              | <b>прайс</b>            | Арматура А 1 д 6мм   | т   | 0,024 | 26835,6  |          |          |         |    | 644    |       |       |      |
| Внутренние стены и перегородки |                         |  |   |       |          |          |          |         |    |        |       |       |      |
| 10                             | <b>ТЕР08-02-001-01</b>  | Кладка стен кирпичных наружных простых (глиняный обыкновенный кирпич) при высоте этажа до 4 м                              | 1 м3 кладки                                     | 11,8  | 2302,39  | 208,1    | 122,37   | 17,61   |    | 27168  | 2456  | 1444  | 208  |
| 11                             | <b>ТЕР08-02-001-07</b>  | Кладка стен кирпичных внутренних (глиняный обыкновенный кирпич) при высоте этажа до 4 м                                    | 1 м3 кладки                                     | 64,33 | 2316,24  | 200,74   | 122,37   | 17,61   |    | 149004 | 12914 | 7872  | 1133 |
| 12                             | <b>ТЕР08-02-002-05</b>  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (глиняный обыкновенный кирпич) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)         | 9,9   | 31231,04 | 5702,69  | 1257,47  | 180,96  |    | 309187 | 56457 | 12449 | 1792 |
| 13                             | <b>ТЕР07-05-007-10</b>  | Укладка перемычек до массой 0,3 т  | 100 шт. сборных конструкций                     | 0,39  | 4066,96  | 714,72   | 2971,24  | 427,62  |    | 1586   | 279   | 1159  | 167  |
| 14                             | <b>СЦМ-442-5001</b>     | Перемычки железобетонные брусковые   | м3  | 0,9   | 7208,1   |          |          |         |    | 6487   |       |       |      |
| 15                             | <b>ТЕР09-06-001-01</b>  | Монтаж конструкций перегородок   | 1 т конструкций                                 | 1,622 | 4085,92  | 3544,23  | 416,16   | 21,56   |    | 6627   | 5749  | 675   | 35   |
| 16                             | <b>ТЕРм38-01-003-01</b> | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.)  | 1 т конструкций                                 | 1,622 | 27850,21 | 4058,6   | 3410,02  | 310,09  |    | 45173  | 6583  | 5531  | 503  |
| 17                             | <b>ТЕР15-02-037-01</b>  | Устройство каркаса стен  | 100 м2  | 1,779 | 1080,05  | 1063,98  | 16,04    | 4,13    |    | 1921   | 1893  | 29    | 7    |
| 18                             | <b>прайс</b>            | Арматура д 10 мм   | т   | 1,799 | 31786,19 |          |          |         |    | 57183  |       |       |      |
| 19                             | <b>СЦМ-204-0036</b>     | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм                                     | т   | 1,799 | 4455,97  |          |          |         |    | 8016   |       |       |      |
| 20                             | <b>ТЕР09-05-003-01</b>  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами   | 100 шт. болтов                                  | 0,72  | 509,04   | 501,04   | 8        |         |    | 367    | 361   | 6     |      |
| 21                             | <b>СЦМ-101-1714</b>     | Болты строительные с гайками и шайбами   | т   | 0,028 | 64732,8  |          |          |         |    | 1813   |       |       |      |
| Каркасы полов и поолков        |                         |  |   |       |          |          |          |         |    |        |       |       |      |

Гранд-СМЕТА

| 1      | 2                       | 3  | 4                                      | 5      | 6        | 7        | 8        | 9      | 10 | 11    | 12    | 13    | 14   |
|--------|-------------------------|--|--|--------|----------|----------|----------|--------|----|-------|-------|-------|------|
| 22     | <b>ТЕР46-03-001-01</b>  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100<br>отверстий                       | 2,22   | 6597,98  | 817,87   | 1611,08  | 505,51 |    | 14648 | 1816  | 3577  | 1122 |
| 23     | <b>ТЕР06-01-015-01</b>  | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м  | 1 т                                    | 0,06   | 49767,88 | 12953,58 | 217,01   | 12,45  |    | 2986  | 777   | 13    | 1    |
| 24     | <b>ТЕР15-02-037-02</b>  | Устройство каркаса при оштукатуривании потолков  | 100 м2<br>оштукатуриваемой поверхности | 0,51   | 1989,13  | 1965,25  | 23,87    | 6,1    |    | 1014  | 1002  | 12    | 3    |
| 25     | <b>прайс</b>            | Арматура д 10мм  | т                                      | 0,626  | 31786,19 |          |          |        |    | 19898 |       |       |      |
| 26     | <b>СЦМ-204-0036</b>     | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм   | т                                      | 0,626  | 4455,97  |          |          |        |    | 2789  |       |       |      |
| Проемы |                         |  |  |        |          |          |          |        |    |       |       |       |      |
| 27     | <b>ТЕР10-01-039-01</b>  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2   | 100 м2<br>проемов                      | 0,0546 | 17098,47 | 4441,58  | 4012,88  | 468,31 |    | 934   | 243   | 219   | 26   |
| 28     | <b>ТЕР10-01-039-03</b>  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2   | 100 м2<br>проемов                      | 0,416  | 21606,52 | 4785,36  | 973,35   |        |    | 8988  | 1991  | 405   |      |
| 29     | <b>СЦМ-203-0198</b>     | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2   | м2                                     | 16,38  | 900,72   |          |          |        |    | 14754 |       |       |      |
| 30     | <b>СЦМ-203-0199</b>     | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2  | м2                                     | 25,22  | 886,71   |          |          |        |    | 22363 |       |       |      |
| 31     | <b>СЦМ-203-0205</b>     | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2  | м2                                     | 5,46   | 854,91   |          |          |        |    | 4668  |       |       |      |
| 32     | <b>ТЕР09-06-001-01</b>  | Монтаж конструкций дверей  | 1 т<br>конструкций                     | 3,17   | 4085,92  | 3544,23  | 416,16   | 21,56  |    | 12952 | 11235 | 1319  | 68   |
| 33     | <b>ТЕРм38-01-006-01</b> | Листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, тетки, воронки, желоба, лотки и пр.)  | 1 т<br>конструкций                     | 3,17   | 20519,86 | 7022,63  | 10927,93 | 483,68 |    | 65048 | 22262 | 34642 | 1533 |
| 34     | <b>прайс</b>            | Сталь листовая толщ.30мм   | т                                      | 0,782  | 25269,65 |          |          |        |    | 19761 |       |       |      |
| 35     | <b>прайс</b>            | Сталь листовая 9-12мм  | т                                      | 0,755  | 23789,16 |          |          |        |    | 17961 |       |       |      |
| 36     | <b>прайс</b>            | Сталь угловая 50х50х5мм  | т                                      | 0,838  | 19246,86 |          |          |        |    | 16129 |       |       |      |
| 37     | <b>прайс</b>            | Сталь угловая 60-100   | т                                      | 0,411  | 19327,42 |          |          |        |    | 7944  |       |       |      |
| 38     | <b>прайс</b>            | Арматура А д 16  | т                                      | 0,384  | 22882,71 |          |          |        |    | 8787  |       |       |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                   | 3                                    | 4  | 5  | 6      | 7 | 8 | 9 | 10 | 11            | 12            | 13           | 14          |
|--|---------------------|--------------------------------------|----|----|--------|---|---|---|----|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 39   | <b>СЦМ-101-2003</b> | Замки накладные с засовом и защелкой | шт | 33 | 295,93 |   |   |   |    | 9766          |               |              |             |
| 40   | <b>СЦМ-101-0956</b> | Петля накладная                      | шт | 66 | 38,7   |   |   |   |    | 2554          |               |              |             |
| 41   | <b>СЦМ-101-0960</b> | Задвижка накладная                   | шт | 33 | 32,05  |   |   |   |    | 1058          |               |              |             |
| Итого прямые затраты по разделу 1  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 920737        | 128535        | 72309        | 6923        |
| <b>Общестроительные работы</b>   |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | <b>690149</b> | <b>80529</b>  | <b>26559</b> | <b>3662</b> |
| С учетом районного к-та 15%  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 702778        | 92608         | 27108        | 4211        |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 13891         | 13891         |              |             |
| <b>ИТОГО</b>   |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | <b>716669</b> | <b>106500</b> | <b>27108</b> | <b>4211</b> |
| Итого материалы  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 583068        |               |              |             |
| Итого маш. и мех-мы  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 27108         |               | 27108        |             |
| Итого ФОТ  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 110711        | 106500        |              | 4211        |
| Накладные расходы  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 113437        |               |              |             |
| 105,00%*0,846 ФОТ (от 7 750,71)  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 6885          |               |              |             |
| 155,00%*0,846 ФОТ (от 1 381,67)  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 1812          |               |              |             |
| 122,00%*0,846 ФОТ (от 98 594,16)   |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 101761        |               |              |             |
| 118,00%*0,846 ФОТ (от 2 984,36)  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 2979          |               |              |             |
| Сметная прибыль  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 73772         |               |              |             |
| 65,00%*0,85 ФОТ (от 3 910,58)  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 2161          |               |              |             |
| 100,00%*0,85 ФОТ (от 1 381,67)   |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 1174          |               |              |             |
| 80,00%*0,85 ФОТ (от 98 594,16)   |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 67044         |               |              |             |
| 55,00%*0,85 ФОТ (от 3 840,14)  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 1795          |               |              |             |
| 63,00%*0,85 ФОТ (от 2 984,36)  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 1598          |               |              |             |
| <b>ИТОГО Общестроительные работы</b>   |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | <b>903878</b> |               |              |             |
| <b>Монтаж металлоконструкций</b>   |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | <b>21759</b>  | <b>17345</b>  | <b>2000</b>  | <b>103</b>  |
| С учетом районного к-та 15%  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 24376         | 19947         | 2015         | 118         |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 2992          | 2992          |              |             |
| <b>ИТОГО</b>   |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | <b>27368</b>  | <b>22939</b>  | <b>2015</b>  | <b>118</b>  |
| Итого материалы  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 2415          |               |              |             |
| Итого маш. и мех-мы  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 2015          |               | 2015         |             |
| Итого ФОТ  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 23057         | 22939         |              | 118         |
| Накладные расходы 90,00%*0,846 ФОТ (от 23 057,21)  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 17556         |               |              |             |
| Сметная прибыль 85,00%*0,85 ФОТ (от 23 057,21)   |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 16659         |               |              |             |
| <b>ИТОГО Монтаж металлоконструкций</b>   |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | <b>61583</b>  |               |              |             |
| Вид работ не задан   |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 194181        | 28845         | 40173        | 2036        |
| С учетом районного к-та 15%  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 198813        | 33172         | 40478        | 2341        |
| <b>ИТОГО</b>   |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | <b>198813</b> | <b>33172</b>  | <b>40478</b> | <b>2341</b> |
| Итого материалы  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 125164        |               |              |             |
| Итого маш. и мех-мы  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 40478         |               | 40478        |             |
| Итого ФОТ  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    | 35513         | 33172         |              | 2341        |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00)  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    |               |               |              |             |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)  |                     |                                      |    |    |        |   |   |   |    |               |               |              |             |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                      | 3   | 4                             | 5     | 6        | 7       | 8        | 9       | 10 | 11             | 12            | 13           | 14          |
|--|------------------------|---|-------------------------------|-------|----------|---------|----------|---------|----|----------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>ИТОГО Вид работ не задан</b>  |                        |   |                               |       |          |         |          |         |    | <b>198813</b>  |               |              |             |
| <b>Реконструкция</b>   |                        |   |                               |       |          |         |          |         |    | <b>14648</b>   | <b>1816</b>   | <b>3577</b>  | <b>1122</b> |
| С учетом районного к-та 15%  |                        |   |                               |       |          |         |          |         |    | 15089          | 2088          | 3745         | 1290        |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                        |   |                               |       |          |         |          |         |    | 313            | 313           |              |             |
| <b>ИТОГО</b>   |                        |   |                               |       |          |         |          |         |    | <b>15402</b>   | <b>2402</b>   | <b>3745</b>  | <b>1290</b> |
| Итого материалы  |                        |   |                               |       |          |         |          |         |    | 9255           |               |              |             |
| Итого маш. и мех-мы  |                        |   |                               |       |          |         |          |         |    | 3745           |               | 3745         |             |
| Итого ФОТ  |                        |   |                               |       |          |         |          |         |    | 3692           | 2402          |              | 1290        |
| Накладные расходы 110,00%*0,846 ФОТ (от 3 691,96)  |                        |   |                               |       |          |         |          |         |    | 3436           |               |              |             |
| Сметная прибыль 70,00%*0,85 ФОТ (от 3 691,96)  |                        |   |                               |       |          |         |          |         |    | 2197           |               |              |             |
| <b>ИТОГО Реконструкция</b>   |                        |   |                               |       |          |         |          |         |    | <b>21034</b>   |               |              |             |
| С учетом районного к-та 15%  |                        |   |                               |       |          |         |          |         |    | 941056         | 147815        | 73347        | 7961        |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                        |   |                               |       |          |         |          |         |    | 17197          | 17197         |              |             |
| <b>ИТОГО</b>   |                        |   |                               |       |          |         |          |         |    | <b>958252</b>  | <b>165012</b> | <b>73347</b> | <b>7961</b> |
| Итого материалы  |                        |   |                               |       |          |         |          |         |    | 719902         |               |              |             |
| Итого маш. и мех-мы  |                        |   |                               |       |          |         |          |         |    | 73347          |               | 73347        |             |
| Итого ФОТ  |                        |   |                               |       |          |         |          |         |    | 172973         | 165012        |              | 7961        |
| Накладные расходы  |                        |   |                               |       |          |         |          |         |    | 134428         |               |              |             |
| Сметная прибыль  |                        |   |                               |       |          |         |          |         |    | 92628          |               |              |             |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>  |                        |   |                               |       |          |         |          |         |    | <b>1185309</b> |               |              |             |
| <b>Раздел 2. Входа</b>   |                        |   |                               |       |          |         |          |         |    |                |               |              |             |
| 42   | <b>ТЕР08-02-001-01</b> | Кладка стен кирпичных наружных простых (глиняный обыкновенный кирпич) при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки                   | 14,9  | 2302,39  | 208,1   | 122,37   | 17,61   |    | 34306          | 3101          | 1823         | 262         |
| 43   | <b>ТЕР07-05-007-10</b> | Укладка перемычек до массой 0,3 т   | 100 шт. сборных конструкций   | 0,22  | 4066,96  | 714,72  | 2971,24  | 427,62  |    | 895            | 157           | 654          | 94          |
| 44   | <b>прайс</b>           | Перемычки железобетонные брусковые  | м3                            | 0,56  | 7208,1   |         |          |         |    | 4037           |               |              |             |
| 45   | <b>ТЕР07-06-002-06</b> | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2   | 100 шт. сборных конструкций   | 0,02  | 22527,99 | 4694,69 | 17471,01 | 2503,96 |    | 451            | 94            | 349          | 50          |
| 46   | <b>СЦМ-444-2141</b>    | Панели железобетонные сплошные плоские  | м3                            | 0,126 | 6154,18  |         |          |         |    | 775            |               |              |             |
| 47   | <b>ТЕР10-01-010-01</b> | Установка элементов каркаса из брусьев  | 1 м3                          | 0,25  | 7556,01  | 875,05  | 95,75    |         |    | 1889           | 219           | 24           |             |
| 48   | <b>ТЕР10-01-083-02</b> | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного                             | 100 м2 покрытия               | 0,168 | 11554,7  | 959,35  | 237,93   | 18,72   |    | 1941           | 161           | 40           | 3           |
| 49   | <b>ТЕР10-01-087-02</b> | Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад   | 10 м3 древесины в конструкции | 0,025 | 6684,36  | 831,61  | 43,36    | 1,62    |    | 167            | 21            | 1            |             |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                      | 3   | 4                                      | 5      | 6        | 7       | 8       | 9      | 10 | 11           | 12          | 13          | 14         |
|--|------------------------|---|--|--------|----------|---------|---------|--------|----|--------------|-------------|-------------|------------|
| 50   | <b>ТЕР10-01-088-01</b> | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам                   | 1000 м2<br>обработанной<br>поверхности | 0,0168 | 11368,82 | 1282,92 | 256,01  | 9,35   |    | 191          | 22          | 4           |            |
| 51   | <b>ТЕР09-04-002-01</b> | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2<br>покрытия                     | 0,16   | 3988,42  | 1484,03 | 1683,94 | 138,27 |    | 638          | 237         | 269         | 22         |
| 52   | <b>Прайс</b>           | Профлист  | м2                                     | 18,4   | 350      |         |         |        |    | 6440         |             |             |            |
| 53   | <b>Прайс</b>           | Саморезы  | шт                                     | 86     | 2,64     | 0,31    |         |        |    | 227          | 27          |             |            |
| Итого прямые затраты по разделу 2  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 51957        | 4039        | 3164        | 431        |
| <b>Общестроительные работы</b>   |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | <b>44652</b> | <b>3775</b> | <b>2895</b> | <b>409</b> |
| С учетом районного к-та 15%  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 45280        | 4341        | 2956        | 470        |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 651          | 651         |             |            |
| <b>ИТОГО</b>   |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | <b>45931</b> | <b>4992</b> | <b>2956</b> | <b>470</b> |
| Итого материалы  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 37981        |             |             |            |
| Итого маш. и мех-мы  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 2956         |             | 2956        |            |
| Итого ФОТ  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 5462         | 4992        |             | 470        |
| Накладные расходы  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 5720         |             |             |            |
| 122,00%*0,846 ФОТ (от 4 402,37)  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 4544         |             |             |            |
| 155,00%*0,846 ФОТ (от 315,73)  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 414          |             |             |            |
| 130,00%*0,846 ФОТ (от 181,82)  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 200          |             |             |            |
| 118,00%*0,846 ФОТ (от 562,87)  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 562          |             |             |            |
| Сметная прибыль  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 3695         |             |             |            |
| 80,00%*0,85 ФОТ (от 4 402,37)  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 2994         |             |             |            |
| 100,00%*0,85 ФОТ (от 315,73)   |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 268          |             |             |            |
| 85,00%*0,85 ФОТ (от 181,82)  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 131          |             |             |            |
| 63,00%*0,85 ФОТ (от 562,87)  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 301          |             |             |            |
| <b>ИТОГО Общестроительные работы</b>   |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | <b>55345</b> |             |             |            |
| <b>Монтаж металлоконструкций</b>   |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | <b>7305</b>  | <b>264</b>  | <b>269</b>  | <b>22</b>  |
| С учетом районного к-та 15%  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 7348         | 304         | 272         | 25         |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 46           | 46          |             |            |
| <b>ИТОГО</b>   |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | <b>7393</b>  | <b>349</b>  | <b>272</b>  | <b>25</b>  |
| Итого материалы  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 6771         |             |             |            |
| Итого маш. и мех-мы  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 272          |             | 272         |            |
| Итого ФОТ  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 374          | 349         |             | 25         |
| Накладные расходы  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 290          |             |             |            |
| 90,00%*0,846 ФОТ (от 338,73)   |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 258          |             |             |            |
| 90,00% ФОТ (от 35,71)  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 32           |             |             |            |
| Сметная прибыль  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 275          |             |             |            |
| 85,00%*0,85 ФОТ (от 338,73)  |                        |   |  |        |          |         |         |        |    | 245          |             |             |            |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                       | 3                                 | 4                      | 5     | 6        | 7       | 8        | 9      | 10 | 11           | 12          | 13          | 14         |
|--|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------|----------|---------|----------|--------|----|--------------|-------------|-------------|------------|
| 85,00% ФОТ (от 35,71)  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 30           |             |             |            |
| <b>ИТОГО Монтаж металлоконструкций</b>   |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | <b>7959</b>  |             |             |            |
| С учетом районного к-та 15%  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 52628        | 4645        | 3229        | 496        |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 697          | 697         |             |            |
| <b>ИТОГО</b>   |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | <b>53324</b> | <b>5342</b> | <b>3229</b> | <b>496</b> |
| Итого материалы  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 44752        |             |             |            |
| Итого маш. и мех-мы  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 3229         |             | 3229        |            |
| Итого ФОТ  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 5838         | 5342        |             | 496        |
| Накладные расходы  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 6010         |             |             |            |
| Сметная прибыль  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 3970         |             |             |            |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | <b>63304</b> |             |             |            |
| <b>Раздел 3. Лестница в подвал</b>   |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    |              |             |             |            |
| 54   | <b>ТЕР09-06-001-01</b>  | Монтаж конструкций дверей         | 1 т<br>конструкц<br>ий | 0,128 | 4085,92  | 3544,23 | 416,16   | 21,56  |    | 523          | 454         | 53          | 3          |
| 55   | <b>ТЕРм38-01-006-01</b> | Изготовление металлических дверей | 1 т<br>конструкц<br>ий | 0,128 | 20519,86 | 7022,63 | 10927,93 | 483,68 |    | 2627         | 899         | 1399        | 62         |
| 56   | <b>прайс</b>            | Сталь листовая                    | т                      | 0,092 | 25269,65 |         |          |        |    | 2325         |             |             |            |
| 57   | <b>прайс</b>            | Сталь угловая 50х50х5мм           | т                      | 0,036 | 19246,86 |         |          |        |    | 693          |             |             |            |
| Итого прямые затраты по разделу 3  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 6168         | 1353        | 1452        | 65         |
| <b>Монтаж металлоконструкций</b>   |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | <b>523</b>   | <b>454</b>  | <b>53</b>   | <b>3</b>   |
| С учетом районного к-та 15%  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 592          | 522         | 53          | 3          |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 78           | 78          |             |            |
| <b>ИТОГО</b>   |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | <b>670</b>   | <b>600</b>  | <b>53</b>   | <b>3</b>   |
| Итого материалы  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 16           |             |             |            |
| Итого маш. и мех-мы  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 53           |             | 53          |            |
| Итого ФОТ  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 603          | 600         |             | 3          |
| Накладные расходы 90,00%*0,846 ФОТ (от 603,86)   |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 460          |             |             |            |
| Сметная прибыль 85,00%*0,85 ФОТ (от 603,86)  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 436          |             |             |            |
| <b>ИТОГО Монтаж металлоконструкций</b>   |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | <b>1566</b>  |             |             |            |
| Вид работ не задан   |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 5645         | 899         | 1399        | 62         |
| С учетом районного к-та 15%  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 5789         | 1034        | 1408        | 71         |
| <b>ИТОГО</b>   |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | <b>5789</b>  | <b>1034</b> | <b>1408</b> | <b>71</b>  |
| Итого материалы  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 3347         |             |             |            |
| Итого маш. и мех-мы  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 1408         |             | 1408        |            |
| Итого ФОТ  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 1105         | 1034        |             | 71         |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00)  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    |              |             |             |            |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    |              |             |             |            |
| <b>ИТОГО Вид работ не задан</b>  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | <b>5789</b>  |             |             |            |
| С учетом районного к-та 15%  |                         |                                   |                        |       |          |         |          |        |    | 6381         | 1556        | 1462        | 75         |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                       | 3  | 4                      | 5     | 6        | 7       | 8        | 9      | 10 | 11          | 12    | 13    | 14  |
|--|-------------------------|--|------------------------|-------|----------|---------|----------|--------|----|-------------|-------|-------|-----|
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                         |  |                        |       |          |         |          |        |    | 78          | 78    |       |     |
| ИТОГО  |                         |  |                        |       |          |         |          |        |    | 6459        | 1634  | 1462  | 75  |
| Итого материалы  |                         |  |                        |       |          |         |          |        |    | 3363        |       |       |     |
| Итого маш. и мех-мы  |                         |  |                        |       |          |         |          |        |    | 1462        |       | 1462  |     |
| Итого ФОТ  |                         |  |                        |       |          |         |          |        |    | 1709        | 1634  |       | 75  |
| Накладные расходы 90,00%*0,846 ФОТ (от 603,86)   |                         |  |                        |       |          |         |          |        |    | 460         |       |       |     |
| Сметная прибыль 85,00%*0,85 ФОТ (от 603,86)  |                         |  |                        |       |          |         |          |        |    | 436         |       |       |     |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>  |                         |  |                        |       |          |         |          |        |    | <b>7355</b> |       |       |     |
| <b>Раздел 4. ИВС</b>   |                         |  |                        |       |          |         |          |        |    |             |       |       |     |
| Перегородки  |                         |  |                        |       |          |         |          |        |    |             |       |       |     |
| 58   | <b>ТЕР09-06-001-01</b>  | Монтаж конструкций перегородок   | 1 т                    | 1,646 | 4085,92  | 3544,23 | 416,16   | 21,56  |    | 6725        | 5834  | 685   | 35  |
| 59   | <b>ТЕРм38-01-003-01</b> | Перегородки металлические  | 1 т<br>конструкц<br>ий | 1,646 | 9171,78  | 4058,6  | 3410,02  | 310,09 |    | 15097       | 6680  | 5613  | 510 |
| 60   | <b>Прайс-лист</b>       | Сталь угловая 50х50х5мм  | т                      | 0,343 | 18831,47 |         |          |        |    | 6459        |       |       |     |
| 61   | <b>Прайс-лист</b>       | Сталь угловая 60-100   | т                      | 0,486 | 18910,81 |         |          |        |    | 9191        |       |       |     |
| 62   | <b>Прайс-лист</b>       | Арматура А д 16  | т                      | 0,817 | 22388,84 |         |          |        |    | 18292       |       |       |     |
| Перекрытие   |                         |  |                        |       |          |         |          |        |    |             |       |       |     |
| 63   | <b>ТЕР15-02-037-02</b>  | Устройство каркаса потолков  | 100 м2                 | 0,716 | 1989,13  | 1965,25 | 23,87    | 6,1    |    | 1424        | 1407  | 17    | 4   |
| 64   | <b>прайс</b>            | Арматура д 10 мм   |                        | 0,584 | 31786,19 |         |          |        |    | 18563       |       |       |     |
| 65   | <b>СЦМ-204-0036</b>     | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм | т                      | 0,584 | 4455,97  |         |          |        |    | 2602        |       |       |     |
| Проемы   |                         |  |                        |       |          |         |          |        |    |             |       |       |     |
| 66   | <b>ТЕР20-02-002-01</b>  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2                                | 1 решетка              | 5     | 77,16    | 60,75   | 5,96     |        |    | 386         | 304   | 30    |     |
| 67   | <b>СЦМ-300-0595</b>     | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150?490 мм         | м2                     | 0,25  | 1206,61  |         |          |        |    | 302         |       |       |     |
| 68   | <b>ТЕР09-06-001-01</b>  | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер          | 1 т<br>конструкц<br>ий | 1,721 | 4085,92  | 3544,23 | 416,16   | 21,56  |    | 7032        | 6100  | 716   | 37  |
| 69   | <b>ТЕРм38-01-006-01</b> | Изготовление металлических дверей  | 1 т                    | 1,721 | 20519,86 | 7022,63 | 10927,93 | 483,68 |    | 35315       | 12086 | 18807 | 832 |
| 70   | <b>прайс</b>            | Сталь листовая толщ.30мм   | т                      | 0,234 | 25269,65 |         |          |        |    | 5913        |       |       |     |
| 71   | <b>прайс</b>            | Сталь листовая 9-12мм  | т                      | 0,688 | 23789,16 |         |          |        |    | 16367       |       |       |     |
| 72   | <b>прайс</b>            | Сталь угловая 50х50х5мм  | т                      | 0,343 | 19246,86 |         |          |        |    | 6602        |       |       |     |
| 73   | <b>прайс</b>            | Сталь угловая 60-100   | т                      | 0,486 | 19327,42 |         |          |        |    | 9393        |       |       |     |
| 74   | <b>прайс</b>            | Арматура А д16   | т                      | 0,222 | 22882,71 |         |          |        |    | 5080        |       |       |     |
| 75   | <b>СЦМ-101-2003</b>     | Замки накладные с засовом и защелкой   | шт                     | 12    | 295,93   |         |          |        |    | 3551        |       |       |     |
| 76   | <b>СЦМ-101-0956</b>     | Петля накладная  | шт                     | 40    | 38,7     |         |          |        |    | 1548        |       |       |     |
| 77   | <b>СЦМ-101-0960</b>     | Задвижка накладная   | шт                     | 12    | 32,05    |         |          |        |    | 385         |       |       |     |



## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                      | 3  | 4              | 5     | 6        | 7       | 8      | 9 | 10 | 11            | 12           | 13          | 14        |
|--|------------------------|--|----------------|-------|----------|---------|--------|---|----|---------------|--------------|-------------|-----------|
| 78   | <b>ТЕР10-01-039-03</b> | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,38  | 17706,21 | 4785,36 | 973,35 |   |    | 6728          | 1818         | 370         |           |
| 79   | <b>СЦМ-203-0199</b>    | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2  | м2             | 11,34 | 2015,59  |         |        |   |    | 22857         |              |             |           |
| 80   | <b>СЦМ-203-0198</b>    | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2   | м2             | 26,46 | 1944,14  |         |        |   |    | 51442         |              |             |           |
| 81   | <b>СЦМ-101-0887</b>    | Скобяные изделия для блоков входных однопольных  | компл          | 21    | 313,91   |         |        |   |    | 6592          |              |             |           |
| 82   | <b>СЦМ-101-1921</b>    | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л  | шт             | 21    | 214,76   |         |        |   |    | 4510          |              |             |           |
| Итого прямые затраты по разделу 4  |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 262356        | 34229        | 26238       | 1418      |
| <b>Монтаж металлоконструкций</b>   |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | <b>13757</b>  | <b>11934</b> | <b>1401</b> | <b>72</b> |
| С учетом районного к-та 15%  |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 15558         | 13724        | 1412        | 83        |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 2059          | 2059         |             |           |
| ИТОГО  |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 17617         | 15783        | 1412        | 83        |
| Итого материалы  |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 423           |              |             |           |
| Итого маш. и мех-мы  |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 1412          |              | 1412        |           |
| Итого ФОТ  |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 15866         | 15783        |             | 83        |
| Накладные расходы 90,00%*0,846 ФОТ (от 15 865,52)  |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 12080         |              |             |           |
| Сметная прибыль 85,00%*0,85 ФОТ (от 15 865,52)   |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 11463         |              |             |           |
| <b>ИТОГО Монтаж металлоконструкций</b>   |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | <b>41159</b>  |              |             |           |
| Вид работ не задан   |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 133193        | 18766        | 24420       | 1342      |
| С учетом районного к-та 15%  |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 136209        | 21581        | 24621       | 1543      |
| ИТОГО  |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 136209        | 21581        | 24621       | 1543      |
| Итого материалы  |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 90006         |              |             |           |
| Итого маш. и мех-мы  |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 24621         |              | 24621       |           |
| Итого ФОТ  |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 23124         | 21581        |             | 1543      |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00)  |                        |  |                |       |          |         |        |   |    |               |              |             |           |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)  |                        |  |                |       |          |         |        |   |    |               |              |             |           |
| <b>ИТОГО Вид работ не задан</b>  |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | <b>136209</b> |              |             |           |
| <b>Общестроительные работы</b>   |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | <b>114718</b> | <b>3225</b>  | <b>387</b>  | <b>4</b>  |
| С учетом районного к-та 15%  |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 115202        | 3709         | 388         | 5         |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 556           | 556          |             |           |
| ИТОГО  |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 115759        | 4265         | 388         | 5         |
| Итого материалы  |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 111106        |              |             |           |
| Итого маш. и мех-мы  |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 388           |              | 388         |           |
| Итого ФОТ  |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 4270          | 4265         |             | 5         |
| Накладные расходы  |                        |  |                |       |          |         |        |   |    | 4057          |              |             |           |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2               | 3  | 4                                | 5     | 6         | 7        | 8        | 9       | 10 | 11            | 12           | 13           | 14          |
|----|-----------------|--|----------------------------------|-------|-----------|----------|----------|---------|----|---------------|--------------|--------------|-------------|
|    |                 | 105,00%*0,846 ФОТ (от 1 865,36)  |                                  |       |           |          |          |         |    | 1657          |              |              |             |
|    |                 | 118,00%*0,846 ФОТ (от 2 404,30)  |                                  |       |           |          |          |         |    | 2400          |              |              |             |
|    |                 | Сметная прибыль  |                                  |       |           |          |          |         |    | 2160          |              |              |             |
|    |                 | 55,00%*0,85 ФОТ (от 1 865,36)  |                                  |       |           |          |          |         |    | 872           |              |              |             |
|    |                 | 63,00%*0,85 ФОТ (от 2 404,30)  |                                  |       |           |          |          |         |    | 1288          |              |              |             |
|    |                 | <b>ИТОГО Общестроительные работы</b>   |                                  |       |           |          |          |         |    | <b>121975</b> |              |              |             |
|    |                 | <b>Сантехнические работы</b>   |                                  |       |           |          |          |         |    | <b>688</b>    | <b>304</b>   | <b>30</b>    |             |
|    |                 | С учетом районного к-та 15%  |                                  |       |           |          |          |         |    | 734           | 350          | 30           |             |
|    |                 | "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                                  |       |           |          |          |         |    | 52            | 52           |              |             |
|    |                 | <b>ИТОГО</b>   |                                  |       |           |          |          |         |    | <b>786</b>    | <b>402</b>   | <b>30</b>    |             |
|    |                 | Итого материалы  |                                  |       |           |          |          |         |    | 354           |              |              |             |
|    |                 | Итого маш. и мех-мы  |                                  |       |           |          |          |         |    | 30            |              | 30           |             |
|    |                 | Итого ФОТ  |                                  |       |           |          |          |         |    | 402           | 402          |              |             |
|    |                 | Накладные расходы 128,00%*0,846 ФОТ (от 402,04)  |                                  |       |           |          |          |         |    | 435           |              |              |             |
|    |                 | Сметная прибыль 83,00%*0,85 ФОТ (от 402,04)  |                                  |       |           |          |          |         |    | 284           |              |              |             |
|    |                 | <b>ИТОГО Сантехнические работы</b>   |                                  |       |           |          |          |         |    | <b>1505</b>   |              |              |             |
|    |                 | С учетом районного к-та 15%  |                                  |       |           |          |          |         |    | 267703        | 39363        | 26451        | 1631        |
|    |                 | "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                                  |       |           |          |          |         |    | 2667          | 2667         |              |             |
|    |                 | <b>ИТОГО</b>   |                                  |       |           |          |          |         |    | <b>270370</b> | <b>42031</b> | <b>26451</b> | <b>1631</b> |
|    |                 | Итого материалы  |                                  |       |           |          |          |         |    | 201889        |              |              |             |
|    |                 | Итого маш. и мех-мы  |                                  |       |           |          |          |         |    | 26451         |              | 26451        |             |
|    |                 | Итого ФОТ  |                                  |       |           |          |          |         |    | 43662         | 42031        |              | 1631        |
|    |                 | Накладные расходы  |                                  |       |           |          |          |         |    | 16573         |              |              |             |
|    |                 | Сметная прибыль  |                                  |       |           |          |          |         |    | 13906         |              |              |             |
|    |                 | <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>  |                                  |       |           |          |          |         |    | <b>300849</b> |              |              |             |
|    |                 | <b>Раздел 5. Прочие работы</b>   |                                  |       |           |          |          |         |    |               |              |              |             |
| 83 | ТЕРр53-20-01    | Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича простых   | 100 м3 кладки                    | 0,178 | 217857,47 | 21895,75 | 10905,01 | 1569,39 |    | 38779         | 3897         | 1941         | 279         |
| 84 | ТЕРр53-20-04    | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича   | 100 м3 кладки                    | 0,466 | 224444,5  | 26057,1  | 10905,01 | 1569,39 |    | 104591        | 12143        | 5082         | 731         |
| 85 | ТЕРр53-25-01    | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий  | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,681 | 45341,04  | 6651,02  | 188,89   | 14,08   |    | 30877         | 4529         | 129          | 10          |
| 86 | ТЕРр56-23-01    | Обрамление проемов угловой сталью  | 1 т                              | 4,802 | 16478,66  | 1830,92  | 46,77    | 9,87    |    | 79131         | 8792         | 225          | 47          |
|    |                 | Прочие работы:установка оконных решеток  |                                  |       |           |          |          |         |    |               |              |              |             |
| 87 | ТЕР06-01-015-01 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м  | 1 т                              | 0,16  | 49767,88  | 12953,58 | 217,01   | 12,45   |    | 7963          | 2073         | 35           | 2           |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                      | 3   | 4                      | 5      | 6        | 7       | 8      | 9    | 10 | 11            | 12           | 13          | 14          |
|--|------------------------|---|------------------------|--------|----------|---------|--------|------|----|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 88   | <b>ТЕР09-06-001-02</b> | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали   | 1 т<br>конструкц<br>ий | 11,294 | 2813,85  | 2011,55 | 412,11 | 5,29 |    | 31780         | 22718        | 4654        | 60          |
| 89   | <b>СЦМ-201-0590</b>    | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб | т                      | 11,294 | 38480,98 |         |        |      |    | 434604        |              |             |             |
| Итого прямые затраты по разделу 5  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 727725        | 54152        | 12066       | 1129        |
| <b>Ремонтные работы</b>  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | <b>253378</b> | <b>29361</b> | <b>7377</b> | <b>1067</b> |
| С учетом районного к-та 15%  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 257942        | 33765        | 7537        | 1227        |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 5065          | 5065         |             |             |
| <b>ИТОГО</b>   |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | <b>263007</b> | <b>38830</b> | <b>7537</b> | <b>1227</b> |
| Итого материалы  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 216640        |              |             |             |
| Итого маш. и мех-мы  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 7537          |              | 7537        |             |
| Итого ФОТ  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 40057         | 38830        |             | 1227        |
| Накладные расходы  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 31943         |              |             |             |
| 86,00%*0,94 ФОТ (от 28 375,50)   |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 22939         |              |             |             |
| 82,00%*0,94 ФОТ (от 11 681,47)   |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 9004          |              |             |             |
| Сметная прибыль  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 27105         |              |             |             |
| 70,00% ФОТ (от 28 375,50)  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 19863         |              |             |             |
| 62,00% ФОТ (от 11 681,47)  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 7243          |              |             |             |
| <b>ИТОГО Ремонтные работы</b>  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | <b>322055</b> |              |             |             |
| <b>Общестроительные работы</b>   |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | <b>7963</b>   | <b>2073</b>  | <b>35</b>   | <b>2</b>    |
| С учетом районного к-та 15%  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 8274          | 2384         | 35          | 2           |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 358           | 358          |             |             |
| <b>ИТОГО</b>   |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | <b>8632</b>   | <b>2742</b>  | <b>35</b>   | <b>2</b>    |
| Итого материалы  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 5856          |              |             |             |
| Итого маш. и мех-мы  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 35            |              | 35          |             |
| Итого ФОТ  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 2744          | 2742         |             | 2           |
| Накладные расходы 105,00%*0,846 ФОТ (от 2 743,84)  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 2437          |              |             |             |
| Сметная прибыль 65,00%*0,85 ФОТ (от 2 743,84)  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 1516          |              |             |             |
| <b>ИТОГО Общестроительные работы</b>   |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | <b>12585</b>  |              |             |             |
| <b>Монтаж металлоконструкций</b>   |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | <b>466384</b> | <b>22718</b> | <b>4654</b> | <b>60</b>   |
| С учетом районного к-та 15%  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 469801        | 26126        | 4663        | 69          |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 3919          | 3919         |             |             |
| <b>ИТОГО</b>   |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | <b>473720</b> | <b>30045</b> | <b>4663</b> | <b>69</b>   |
| Итого материалы  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 439011        |              |             |             |
| Итого маш. и мех-мы  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 4663          |              | 4663        |             |
| Итого ФОТ  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 30114         | 30045        |             | 69          |
| Накладные расходы 90,00%*0,846 ФОТ (от 30 113,56)  |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 22928         |              |             |             |
| Сметная прибыль 85,00%*0,85 ФОТ (от 30 113,56)   |                        |   |                        |        |          |         |        |      |    | 21757         |              |             |             |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                      | 3   | 4                              | 5     | 6        | 7        | 8       | 9      | 10 | 11            | 12           | 13           | 14          |
|--|------------------------|---|--------------------------------|-------|----------|----------|---------|--------|----|---------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>ИТОГО Монтаж металлоконструкций</b>   |                        |   |                                |       |          |          |         |        |    | <b>518405</b> |              |              |             |
| С учетом районного к-та 15%  |                        |   |                                |       |          |          |         |        |    | 736017        | 62275        | 12235        | 1298        |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                        |   |                                |       |          |          |         |        |    | 9341          | 9341         |              |             |
| <b>ИТОГО</b>   |                        |   |                                |       |          |          |         |        |    | <b>745358</b> | <b>71616</b> | <b>12235</b> | <b>1298</b> |
| Итого материалы  |                        |   |                                |       |          |          |         |        |    | 661507        |              |              |             |
| Итого маш. и мех-мы  |                        |   |                                |       |          |          |         |        |    | 12235         |              | 12235        |             |
| Итого ФОТ  |                        |   |                                |       |          |          |         |        |    | 72914         | 71616        |              | 1298        |
| Накладные расходы  |                        |   |                                |       |          |          |         |        |    | 57309         |              |              |             |
| Сметная прибыль  |                        |   |                                |       |          |          |         |        |    | 50378         |              |              |             |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5</b>  |                        |   |                                |       |          |          |         |        |    | <b>853045</b> |              |              |             |
| <b>Раздел 6. Полы</b>  |                        |   |                                |       |          |          |         |        |    |               |              |              |             |
| 90   | <b>ТЕР06-01-015-01</b> | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м                             | 1 т                            | 0,072 | 49767,88 | 12953,58 | 217,01  | 12,45  |    | 3583          | 933          | 16           | 1           |
| 91   | <b>ТЕР06-01-015-10</b> | Установка закладных деталей весом Армирование подстилающих слоев и набетонок                    | 1 т                            | 3,701 | 1389,65  | 519,77   | 133,84  | 7,95   |    | 5143          | 1924         | 495          | 29          |
| 92   | <b>СЦМ-204-0011</b>    | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм               | т                              | 3,701 | 18603,87 |          |         |        |    | 68853         |              |              |             |
| 93   | <b>СЦМ-204-0036</b>    | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм          | т                              | 3,701 | 4427,59  |          |         |        |    | 16387         |              |              |             |
| 94   | <b>ТЕР11-01-001-02</b> | Уплотнение грунта щебнем  | 100 м2 площади уплотнения      | 6,47  | 2717,14  | 299,44   | 269,28  | 33,73  |    | 17580         | 1937         | 1742         | 218         |
| 95   | <b>ТЕР11-01-002-09</b> | Устройство подстилающих слоев бетонных  | 1 м3                           | 64    | 1420,25  | 142,36   | 0,74    |        |    | 90896         | 9111         | 47           |             |
| 96   | <b>ТЕР11-01-004-01</b> | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой      | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,02  | 11216,37 | 2405,63  | 1082,01 | 14,33  |    | 224           | 48           | 22           |             |
| 97   | <b>ТЕР11-01-004-02</b> | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,02  | 6728,19  | 1451,28  | 529,41  | 8,45   |    | 135           | 29           | 11           |             |
| 98   | <b>ТЕР11-01-011-01</b> | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм  | 100 м2 стяжки                  | 12,06 | 5264,08  | 1453,78  | 100,35  | 46,61  |    | 63485         | 17533        | 1210         | 562         |
| 99   | <b>ТЕР11-01-015-01</b> | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм   | 100 м2 покрытия                | 2,74  | 7738,58  | 1487,63  | 620,86  | 105,16 |    | 21204         | 4076         | 1701         | 288         |
| 100  | <b>ТЕР11-01-015-02</b> | Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины                                   | 100 м2 покрытия                | -2,02 | 820,41   | 43,8     | 14,29   | 7,02   |    | -1657         | -88          | -29          | -14         |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                      | 3  | 4                  | 5     | 6        | 7       | 8       | 9      | 10 | 11             | 12            | 13          | 14          |  |
|--|------------------------|--|--------------------|-------|----------|---------|---------|--------|----|----------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 101  | <b>ТЕР11-01-015-02</b> | Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины  | 100 м2<br>покрытия | 0,72  | 820,41   | 43,8    | 14,29   | 7,02   |    | 591            | 32            | 10          | 5           |  |
| 102  | <b>ТЕР11-01-027-03</b> | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем  | 100 м2<br>покрытия | 10,29 | 23449,62 | 4861,4  | 248,57  | 72,51  |    | 241297         | 50024         | 2558        | 746         |  |
| 103  | <b>ТЕР11-01-036-01</b> | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат  | 100 м2<br>покрытия | 8,77  | 23583,71 | 1633,88 | 163,1   | 12,12  |    | 206829         | 14329         | 1430        | 106         |  |
| 104  | <b>ТЕР11-01-040-01</b> | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2   | 100 м<br>плинтусов | 6,174 | 4900,5   | 406,98  | 8,96    |        |    | 30256          | 2513          | 55          |             |  |
| 105  | <b>ТЕР11-01-039-04</b> | Устройство плинтусов из плиток керамических  | 100 м<br>плинтусов | 6,73  | 9143,33  | 1040,96 | 17,88   |        |    | 61535          | 7006          | 120         |             |  |
| 106  | <b>ТЕР11-01-039-02</b> | Устройство плинтусов цементных   | 100 м<br>плинтусов | 0,91  | 760,94   | 463,84  | 11,93   |        |    | 692            | 422           | 11          |             |  |
| Разные работы  |                        |  |                    |       |          |         |         |        |    |                |               |             |             |  |
| 107  | <b>ТЕР46-03-017-01</b> | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2  | 1 м3<br>заделки    | 1,86  | 4099,84  | 2068,99 | 53,97   |        |    | 7626           | 3848          | 100         |             |  |
| 108  | <b>ТЕР46-03-001-01</b> | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100<br>отверстий   | 5,3   | 6597,98  | 817,87  | 1611,08 | 505,51 |    | 34969          | 4335          | 8539        | 2679        |  |
| Итого прямые затраты по разделу 6  |                        |  |                    |       |          |         |         |        |    | 869628         | 118012        | 18038       | 4620        |  |
| <b>Общестроительные работы</b>   |                        |  |                    |       |          |         |         |        |    | <b>827033</b>  | <b>109829</b> | <b>9399</b> | <b>1941</b> |  |
| С учетом районного к-та 15%  |                        |  |                    |       |          |         |         |        |    | 843799         | 126303        | 9690        | 2232        |  |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                        |  |                    |       |          |         |         |        |    | 18946          | 18946         |             |             |  |
| <b>ИТОГО</b>   |                        |  |                    |       |          |         |         |        |    | <b>862744</b>  | <b>145249</b> | <b>9690</b> | <b>2232</b> |  |
| Итого материалы  |                        |  |                    |       |          |         |         |        |    | 707805         |               |             |             |  |
| Итого маш. и мех-мы  |                        |  |                    |       |          |         |         |        |    | 9690           |               | 9690        |             |  |
| Итого ФОТ  |                        |  |                    |       |          |         |         |        |    | 147481         | 145249        |             | 2232        |  |
| Накладные расходы  |                        |  |                    |       |          |         |         |        |    | 152885         |               |             |             |  |
| 105,00%*0,846 ФОТ (от 3 812,88)  |                        |  |                    |       |          |         |         |        |    | 3387           |               |             |             |  |
| 123,00%*0,846 ФОТ (от 143 668,12)  |                        |  |                    |       |          |         |         |        |    | 149498         |               |             |             |  |
| Сметная прибыль  |                        |  |                    |       |          |         |         |        |    | 93695          |               |             |             |  |
| 65,00%*0,85 ФОТ (от 3 812,88)  |                        |  |                    |       |          |         |         |        |    | 2107           |               |             |             |  |
| 75,00%*0,85 ФОТ (от 143 668,12)  |                        |  |                    |       |          |         |         |        |    | 91588          |               |             |             |  |
| <b>ИТОГО Общестроительные работы</b>   |                        |  |                    |       |          |         |         |        |    | <b>1109324</b> |               |             |             |  |
| <b>Реконструкция</b>   |                        |  |                    |       |          |         |         |        |    | <b>42595</b>   | <b>8183</b>   | <b>8639</b> | <b>2679</b> |  |
| С учетом районного к-та 15%  |                        |  |                    |       |          |         |         |        |    | 44224          | 9410          | 9041        | 3081        |  |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                      | 3  | 4   | 5      | 6         | 7        | 8      | 9     | 10 | 11             | 12     | 13    | 14   |
|--|------------------------|--|---|--------|-----------|----------|--------|-------|----|----------------|--------|-------|------|
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                        |  |   |        |           |          |        |       |    | 1412           | 1412   |       |      |
| ИТОГО  |                        |  |   |        |           |          |        |       |    | 45636          | 10822  | 9041  | 3081 |
| Итого материалы  |                        |  |   |        |           |          |        |       |    | 25773          |        |       |      |
| Итого маш. и мех-мы  |                        |  |   |        |           |          |        |       |    | 9041           |        | 9041  |      |
| Итого ФОТ  |                        |  |   |        |           |          |        |       |    | 13903          | 10822  |       | 3081 |
| Накладные расходы 110,00%*0,846 ФОТ (от 13 902,87)   |                        |  |   |        |           |          |        |       |    | 12938          |        |       |      |
| Сметная прибыль 70,00%*0,85 ФОТ (от 13 902,87)   |                        |  |   |        |           |          |        |       |    | 8272           |        |       |      |
| <b>ИТОГО Реконструкция</b>   |                        |  |   |        |           |          |        |       |    | <b>66846</b>   |        |       |      |
| С учетом районного к-та 15%  |                        |  |   |        |           |          |        |       |    | 888023         | 135714 | 18731 | 5313 |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                        |  |   |        |           |          |        |       |    | 20357          | 20357  |       |      |
| ИТОГО  |                        |  |   |        |           |          |        |       |    | 908380         | 156071 | 18731 | 5313 |
| Итого материалы  |                        |  |   |        |           |          |        |       |    | 733578         |        |       |      |
| Итого маш. и мех-мы  |                        |  |   |        |           |          |        |       |    | 18731          |        | 18731 |      |
| Итого ФОТ  |                        |  |   |        |           |          |        |       |    | 161384         | 156071 |       | 5313 |
| Накладные расходы  |                        |  |   |        |           |          |        |       |    | 165823         |        |       |      |
| Сметная прибыль  |                        |  |   |        |           |          |        |       |    | 101967         |        |       |      |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6</b>  |                        |  |   |        |           |          |        |       |    | <b>1176170</b> |        |       |      |
| <b>Раздел 7. Внутренняя отделка</b>  |                        |  |   |        |           |          |        |       |    |                |        |       |      |
| 109  | <b>ТЕР07-05-039-15</b> | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу                                 | 100 м шва                                 | 2,54   | 1433,02   | 1329,08  | 28,49  |       |    | 3640           | 3376   | 72    |      |
| 110  | <b>ТЕР15-01-047-03</b> | Облицовка потолков плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без откоса | 100 м2<br>поверхности<br>облицовки        | 5,15   | 58821,11  | 43070,76 | 477,42 | 7,86  |    | 302929         | 221814 | 2459  | 40   |
| 111  | <b>СЦМ-101-2082</b>    | Плиты акустические АГШТ  | м2  | 530,45 | 179,73    |          |        |       |    | 95338          |        |       |      |
| 112  | <b>СЦМ-206-1330</b>    | Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава   | т   | 0,075  | 186864,54 |          |        |       |    | 14015          |        |       |      |
| 113  | <b>ТЕР15-02-036-02</b> | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков   | 100 м2<br>оштукатуриваемой<br>поверхности | 0,72   | 24845,79  | 6160,64  | 67,08  | 28,31 |    | 17889          | 4436   | 48    | 20   |
| 114  | <b>ТЕР15-02-038-02</b> | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень потолков                       | 100 м2<br>отделываемой<br>поверхности     | 0,72   | 1883,5    | 734,74   | 185,25 | 14,52 |    | 1356           | 529    | 133   | 10   |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2                      | 3  | 4   | 5      | 6        | 7       | 8      | 9      | 10 | 11     | 12     | 13    | 14   |
|-----|------------------------|--|---|--------|----------|---------|--------|--------|----|--------|--------|-------|------|
| 115 | <b>ТЕР15-04-002-01</b> | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности     | 7,72   | 483,42   | 386,15  | 3,55   | 0,2    |    | 3732   | 2981   | 27    | 2    |
| 116 | <b>ТЕР15-04-005-04</b> | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке потолков   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности     | 8,91   | 6505,26  | 2242,89 | 26,26  | 0,4    |    | 57962  | 19984  | 234   | 4    |
| 117 | <b>ТЕР15-02-016-03</b> | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен  | 100 м2<br>оштукатуриваемой<br>поверхности | 58,58  | 8403,03  | 3744,26 | 285,44 | 123,64 |    | 492249 | 219339 | 16721 | 7243 |
| 118 | <b>ТЕР15-02-038-01</b> | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень стен   | 100 м2<br>отделываемой<br>поверхности     | 3,59   | 1609,22  | 507,24  | 138,54 | 14,52  |    | 5777   | 1821   | 497   | 52   |
| 119 | <b>ТЕР15-04-005-03</b> | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности     | 41,32  | 4978,18  | 1785,16 | 24,67  | 0,4    |    | 205698 | 73763  | 1019  | 17   |
| 120 | <b>ТЕР15-01-019-05</b> | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2<br>поверхности<br>облицовки        | 1,74   | 44636,9  | 6800,83 | 59,45  | 31,72  |    | 77668  | 11833  | 103   | 55   |
| 121 | <b>ТЕР15-02-031-01</b> | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских  | 100 м2<br>оштукатуриваемой<br>поверхности | 1,3685 | 17226,81 | 8791,64 | 74,92  | 40,49  |    | 23575  | 12031  | 103   | 55   |
| 122 | <b>ТЕР15-02-019-05</b> | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских   | 100 м2<br>оштукатуриваемой<br>поверхности | 1,3685 | 18218,14 | 4051,02 | 113,23 | 65,45  |    | 24932  | 5544   | 155   | 90   |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                    | 2                      | 3  | 4   | 5      | 6       | 7       | 8     | 9   | 10 | 11             | 12            | 13           | 14          |
|--------------------------------------|------------------------|--|---|--------|---------|---------|-------|-----|----|----------------|---------------|--------------|-------------|
| 123                                  | <b>ТЕР15-06-001-02</b> | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными  | 100 м2<br>оклеиваемой и обиваемой поверхности | 20,12  | 9406,81 | 1976,72 | 1,95  | 0,2 |    | 189265         | 39772         | 39           | 4           |
| 124                                  | <b>ТЕР15-04-005-03</b> | Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен                                    | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности            | 1,3685 | 4978,18 | 1785,16 | 24,67 | 0,4 |    | 6813           | 2443          | 34           | 1           |
| 125                                  | <b>ТЕР15-04-025-04</b> | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных  | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности            | 1,982  | 5612,95 | 3904,15 | 14,73 | 0,2 |    | 11125          | 7738          | 29           |             |
| 126                                  | <b>ТЕР15-04-025-05</b> | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных  | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности            | 4,782  | 7694,14 | 5835,37 | 14,73 | 0,2 |    | 36793          | 27905         | 70           | 1           |
| 127                                  | <b>ТЕР15-04-030-04</b> | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности            | 5,28   | 4418,72 | 2922,06 | 5,16  | 0,2 |    | 23331          | 15428         | 27           | 1           |
| Итого прямые затраты по разделу 7    |                        |  |   |        |         |         |       |     |    | 1594087        | 670737        | 21770        | 7595        |
| <b>Общестроительные работы</b>       |                        |  |   |        |         |         |       |     |    | <b>1594087</b> | <b>670737</b> | <b>21770</b> | <b>7595</b> |
| С учетом районного к-та 15%          |                        |  |   |        |         |         |       |     |    | 1695837        | 771348        | 22909        | 8734        |
| <b>ИТОГО</b>                         |                        |  |   |        |         |         |       |     |    | <b>1695837</b> | <b>771348</b> | <b>22909</b> | <b>8734</b> |
| Итого материалы                      |                        |  |   |        |         |         |       |     |    | 901579         |               |              |             |
| Итого маш. и мех-мы                  |                        |  |   |        |         |         |       |     |    | 22909          |               | 22909        |             |
| Итого ФОТ                            |                        |  |   |        |         |         |       |     |    | 780082         | 771348        |              | 8734        |
| Накладные расходы                    |                        |  |   |        |         |         |       |     |    | 694589         |               |              |             |
| 155,00%*0,846 ФОТ (от 3 882,40)      |                        |  |   |        |         |         |       |     |    | 5091           |               |              |             |
| 105,00%*0,846 ФОТ (от 776 199,40)    |                        |  |   |        |         |         |       |     |    | 689498         |               |              |             |
| Сметная прибыль                      |                        |  |   |        |         |         |       |     |    | 366173         |               |              |             |
| 100,00%*0,85 ФОТ (от 3 882,40)       |                        |  |   |        |         |         |       |     |    | 3300           |               |              |             |
| 55,00%*0,85 ФОТ (от 776 199,40)      |                        |  |   |        |         |         |       |     |    | 362873         |               |              |             |
| <b>ИТОГО Общестроительные работы</b> |                        |  |   |        |         |         |       |     |    | <b>2756599</b> |               |              |             |
| С учетом районного к-та 15%          |                        |  |   |        |         |         |       |     |    | 1695837        | 771348        | 22909        | 8734        |



## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                      | 3   | 4                              | 5     | 6        | 7       | 8      | 9    | 10 | 11             | 12     | 13    | 14   |
|--|------------------------|---|--------------------------------|-------|----------|---------|--------|------|----|----------------|--------|-------|------|
| ИТОГО  |                        |   |                                |       |          |         |        |      |    | 1695837        | 771348 | 22909 | 8734 |
| Итого материалы                                    |                        |   |                                |       |          |         |        |      |    | 901579         |        |       |      |
| Итого маш. и мех-мы                                |                        |   |                                |       |          |         |        |      |    | 22909          |        | 22909 |      |
| Итого ФОТ  |                        |   |                                |       |          |         |        |      |    | 780082         | 771348 |       | 8734 |
| Накладные расходы                                  |                        |   |                                |       |          |         |        |      |    | 694589         |        |       |      |
| Сметная прибыль                                    |                        |   |                                |       |          |         |        |      |    | 366173         |        |       |      |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7</b>                          |                        |   |                                |       |          |         |        |      |    | <b>2756599</b> |        |       |      |
| <b>Раздел 8. Отделочные работы фасада отмостка</b> |                        |   |                                |       |          |         |        |      |    |                |        |       |      |
| 128  | <b>ТЕР15-01-050-01</b> | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке      | 100 м2 облицовки               | 10,72 | 2498,78  | 2136,03 | 175,01 | 2,15 |    | 26787          | 22898  | 1876  | 23   |
| 129  | <b>ТЕР15-01-050-04</b> | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею | 100 м2 облицовки               | 0,497 | 47075,19 | 7090,46 | 83,24  | 1,57 |    | 23396          | 3524   | 41    | 1    |
| 130  | <b>прайс</b>           | Панели сайдинг  | м2                             | 1201  | 154,14   |         |        |      |    | 185122         |        |       |      |
| 131  | <b>ТЕР10-01-060-01</b> | Установка реек и планок   | 100 м                          | 37,7  | 330,88   | 295,74  | 9,85   |      |    | 12474          | 11149  | 371   |      |
| 132  | <b>прайс</b>           | Стартовая рейка   | мп                             | 178,5 | 30,87    |         |        |      |    | 5510           |        |       |      |
| 133  | <b>прайс</b>           | J-профиль   | мп                             | 89,3  | 34,27    |         |        |      |    | 3060           |        |       |      |
| 134  | <b>прайс</b>           | H-профиль   | мп                             | 358,2 | 94,54    |         |        |      |    | 33864          |        |       |      |
| 135  | <b>прайс</b>           | Металлопрофиль  | мп                             | 2882  | 25,93    |         |        |      |    | 74730          |        |       |      |
| 136  | <b>прайс</b>           | Наружний угол   | мп                             | 254   | 118,85   |         |        |      |    | 30188          |        |       |      |
| 137  | <b>прайс</b>           | Саморезы  | шт                             | 9311  | 0,27     |         |        |      |    | 2514           |        |       |      |
| 138  | <b>прайс</b>           | Финишная рейка  | мп                             | 102,5 | 43,99    |         |        |      |    | 4509           |        |       |      |
| 139  | <b>прайс</b>           | Дюбель  | шт                             | 9311  | 0,42     |         |        |      |    | 3911           |        |       |      |
| 140  | <b>прайс</b>           | Подвес прямой   | шт                             | 9311  | 3,95     |         |        |      |    | 36778          |        |       |      |
| 141  | <b>ТЕР12-01-015-03</b> | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой  | 100 м2 изолируемой поверхности | 8,72  | 3134,12  | 318,18  | 104,17 | 5,83 |    | 27330          | 2775   | 908   | 51   |
| 142  | <b>прайс</b>           | Пленка полиэтиленовая   | м2                             | 959,2 | 13,97    |         |        |      |    | 13400          |        |       |      |
| 143  | <b>ТЕР26-01-037-01</b> | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных                              | 1 м3 изоляции                  | 97,2  | 1368,07  | 893,78  | 219,57 |      |    | 132976         | 86875  | 21342 |      |
| 144  | <b>СЦМ-104-0004</b>    | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125  | м3                             | 94,28 | 1362,86  |         |        |      |    | 128490         |        |       |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                 | 2                      | 3  | 4  | 5     | 6        | 7       | 8      | 9      | 10 | 11     | 12     | 13    | 14  |
|-----------------------------------|------------------------|--|--|-------|----------|---------|--------|--------|----|--------|--------|-------|-----|
| 145                               | <b>ТЕР08-07-001-02</b> | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ                              | 100 м2<br>вертикаль<br>ной<br>проекции<br>для<br>наружных<br>лесов | 5,02  | 2917,92  | 1744,17 | 18,63  |        |    | 14648  | 8756   | 94    |     |
| 146                               | <b>ТЕР15-02-037-01</b> | Устройство каркаса при оштукатуривании стен  | 100 м2<br>оштукатур<br>иваемой<br>поверхнос<br>ти                  | 0,55  | 6520,35  | 1063,98 | 16,04  | 4,13   |    | 3586   | 585    | 9     | 2   |
| 147                               | <b>ТЕР15-02-001-01</b> | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен   | 100 м2<br>оштукатур<br>иваемой<br>поверхнос<br>ти                  | 0,55  | 6674     | 3161,25 | 142,36 | 53,44  |    | 3671   | 1739   | 78    | 29  |
| 148                               | <b>ТЕР15-02-038-01</b> | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень стен   | 100 м2<br>отделяе<br>мой<br>поверхнос<br>ти                        | 0,55  | 1609,22  | 507,24  | 138,54 | 14,52  |    | 885    | 279    | 76    | 8   |
| 149                               | <b>ТЕР15-02-003-01</b> | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских                         | 100 м<br>откосов   | 0,09  | 2627,8   | 1427,2  | 7,43   |        |    | 237    | 128    | 1     |     |
| Разные работы                     |                        |  |  |       |          |         |        |        |    |        |        |       |     |
| 150                               | <b>ТЕР27-07-002-01</b> | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня  | 100 м2<br>дорожек и<br>тротуаров                                   | 1,445 | 9910,83  | 1029,86 | 735,96 | 100,93 |    | 14321  | 1488   | 1063  | 146 |
| 151                               | <b>ТЕР27-07-002-02</b> | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1   | 100 м2<br>дорожек и<br>тротуаров                                   | 1,445 | 2221,04  | 63,56   | 62,56  | 8,73   |    | 3209   | 92     | 90    | 13  |
| 152                               | <b>ТЕР27-07-001-01</b> | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2<br>покрытия   | 1,445 | 10472,94 | 651,43  | 56,62  | 1,69   |    | 15133  | 941    | 82    | 2   |
| 153                               | <b>ТЕР27-07-001-02</b> | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1  | 100 м2<br>покрытия   | 1,445 | 6753,07  | 399,79  | 25,44  |        |    | 9758   | 578    | 37    |     |
| Итого прямые затраты по разделу 8 |                        |  |  |       |          |         |        |        |    | 810487 | 141807 | 26068 | 275 |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                      | 3   | 4                 | 5   | 6        | 7       | 8      | 9    | 10 | 11             | 12            | 13           | 14         |
|--|------------------------|---|-------------------|-----|----------|---------|--------|------|----|----------------|---------------|--------------|------------|
| <b>Общестроительные работы</b>   |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | <b>810487</b>  | <b>141807</b> | <b>26068</b> | <b>275</b> |
| С учетом районного к-та 15%  |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 831799         | 163078        | 26109        | 316        |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 24462          | 24462         |              |            |
| <b>ИТОГО</b>   |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | <b>856261</b>  | <b>187540</b> | <b>26109</b> | <b>316</b> |
| Итого материалы  |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 642611         |               |              |            |
| Итого маш. и мех-мы  |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 26109          |               | 26109        |            |
| Итого ФОТ  |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 187856         | 187540        |              | 316        |
| Накладные расходы  |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 167114         |               |              |            |
| 105,00%*0,846 ФОТ (от 38 627,29)   |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 34313          |               |              |            |
| 118,00%*0,846 ФОТ (от 14 744,55)   |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 14719          |               |              |            |
| 120,00%*0,846 ФОТ (от 3 728,59)  |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 3785           |               |              |            |
| 100,00%*0,846 ФОТ (от 114 892,19)  |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 97199          |               |              |            |
| 122,00%*0,846 ФОТ (от 11 579,81)   |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 11952          |               |              |            |
| 142,00%*0,846 ФОТ (от 4 283,58)  |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 5146           |               |              |            |
| Сметная прибыль  |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 107708         |               |              |            |
| 55,00%*0,85 ФОТ (от 38 627,29)   |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 18058          |               |              |            |
| 63,00%*0,85 ФОТ (от 14 744,55)   |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 7896           |               |              |            |
| 65,00%*0,85 ФОТ (от 3 728,59)  |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 2060           |               |              |            |
| 70,00%*0,85 ФОТ (от 114 892,19)  |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 68361          |               |              |            |
| 80,00%*0,85 ФОТ (от 11 579,81)   |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 7874           |               |              |            |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 4 283,58)  |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 3459           |               |              |            |
| <b>ИТОГО Общестроительные работы</b>   |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | <b>1131083</b> |               |              |            |
| С учетом районного к-та 15%  |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 831799         | 163078        | 26109        | 316        |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 24462          | 24462         |              |            |
| <b>ИТОГО</b>   |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | <b>856261</b>  | <b>187540</b> | <b>26109</b> | <b>316</b> |
| Итого материалы  |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 642611         |               |              |            |
| Итого маш. и мех-мы  |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 26109          |               | 26109        |            |
| Итого ФОТ  |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 187856         | 187540        |              | 316        |
| Накладные расходы  |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 167114         |               |              |            |
| Сметная прибыль  |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | 107708         |               |              |            |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8</b>  |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    | <b>1131083</b> |               |              |            |
| <b>Раздел 9. Сантехнические работы</b>   |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    |                |               |              |            |
| Хозпитьевой водопровод   |                        |   |                   |     |          |         |        |      |    |                |               |              |            |
| 154  | <b>ТЕР16-02-002-01</b> | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровод | 0,9 | 11949,2  | 1653,32 | 153,02 | 5,85 |    | 10754          | 1488          | 138          | 5          |
| 155  | <b>ТЕР16-02-002-02</b> | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровод | 0,2 | 13065,68 | 1653,32 | 153,02 | 5,85 |    | 2613           | 331           | 31           | 1          |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2                      | 3   | 4                    | 5    | 6        | 7       | 8      | 9    | 10 | 11    | 12   | 13  | 14 |
|-----|------------------------|---|----------------------|------|----------|---------|--------|------|----|-------|------|-----|----|
| 156 | <b>ТЕР16-02-002-03</b> | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм   | 100 м<br>трубопровод | 0,2  | 15055,64 | 1653,32 | 153,02 | 5,85 |    | 3011  | 331  | 31  | 1  |
| 157 | <b>ТЕР16-02-002-06</b> | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм   | 100 м<br>трубопровод | 0,75 | 20697,51 | 2124,3  | 272,42 | 8,17 |    | 15523 | 1593 | 204 | 6  |
| 158 | <b>СЦМ-300-1224</b>    | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты   | кг                   | 146  | 36,71    |         |        |      |    | 5360  |      |     |    |
| 159 | <b>ТЕР16-05-001-01</b> | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм  | 1 шт                 | 24   | 147,06   | 61,9    | 9,3    |      |    | 3529  | 1486 | 223 |    |
| 160 | <b>СЦМ-300-1134</b>    | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм  | шт                   | 11   | 43,42    |         |        |      |    | 478   |      |     |    |
| 161 | <b>СЦМ-300-1136</b>    | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм  | шт                   | 3    | 62,88    |         |        |      |    | 189   |      |     |    |
| 162 | <b>СЦМ-300-0465</b>    | Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-15  | шт                   | 18   | 97,92    |         |        |      |    | 1763  |      |     |    |
| 163 | <b>ТЕР17-01-002-03</b> | Установка смесителей  | 10 шт                | 0,3  | 4445,45  | 312,2   | 0,52   |      |    | 1334  | 94   |     |    |
| 164 | <b>ТЕР16-06-001-01</b> | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм                           | 1 узел               | 1    | 1072,32  | 400,82  | 37,05  | 1,58 |    | 1072  | 401  | 37  | 2  |
| 165 | <b>СЦМ-300-1656</b>    | Обвязки водомеров диаметром до 40 мм из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) | компл                | 1    | 1016,05  |         |        |      |    | 1016  |      |     |    |
| 166 | <b>СЦМ-300-1651</b>    | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм  | шт                   | 1    | 3152,56  |         |        |      |    | 3153  |      |     |    |
| 167 | <b>ТЕР16-05-001-02</b> | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  | 1 шт                 | 3    | 140,34   | 61,9    | 11,7   |      |    | 421   | 186  | 35  |    |
| 168 | <b>СЦМ-101-0960</b>    | Задвижка накладная  | шт                   | 2    | 28,94    |         |        |      |    | 58    |      |     |    |
| 169 | <b>СЦМ-300-1349</b>    | Задвижки с электроприводом 30ч906бр диаметром 50 мм   | шт                   | 1    | 10283,12 |         |        |      |    | 10283 |      |     |    |
| 170 | <b>СЦМ-300-1223</b>    | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100   | компл                | 1    | 439,75   |         |        |      |    | 440   |      |     |    |
| 171 | <b>прайс</b>           | Фильтр магнитный фланцевый  | шт                   | 1    | 27907    |         |        |      |    | 27907 |      |     |    |
| 172 | <b>СЦМ-201-0249</b>    | Фланцы ФЗ   | шт                   | 8    | 136,19   |         |        |      |    | 1090  |      |     |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2                      | 3   | 4                   | 5     | 6        | 7      | 8      | 9    | 10 | 11     | 12   | 13  | 14 |
|-----|------------------------|---|---------------------|-------|----------|--------|--------|------|----|--------|------|-----|----|
| 173 | <b>СЦМ-103-0049</b>    | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм | м                   | 0,3   | 63,35    |        |        |      |    | 19     |      |     |    |
| 174 | <b>СЦМ-103-0050</b>    | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм | м                   | 0,446 | 77,06    |        |        |      |    | 34     |      |     |    |
| 175 | <b>СЦМ-103-0054</b>    | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм | м                   | 2,005 | 224,39   |        |        |      |    | 450    |      |     |    |
| 176 | <b>СЦМ-300-1133</b>    | Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм   | шт                  | 7     | 577,3    |        |        |      |    | 4041   |      |     |    |
| 177 | <b>СЦМ-300-9638</b>    | Рукав присоединительный   | шт                  | 7     | 125,5    |        |        |      |    | 879    |      |     |    |
| 178 | <b>СЦМ-300-9609</b>    | Вентиль цапковый  | шт                  | 7     | 338,85   |        |        |      |    | 2372   |      |     |    |
| 179 | <b>СЦМ-300-1173</b>    | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм                      | шт                  | 14    | 165,66   |        |        |      |    | 2319   |      |     |    |
| 180 | <b>СЦМ-300-1226</b>    | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм   | м                   | 140   | 112,47   |        |        |      |    | 15746  |      |     |    |
| 181 | <b>СЦМ-300-1201</b>    | Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм  | шт                  | 7     | 209,08   |        |        |      |    | 1464   |      |     |    |
| 182 | <b>прайс</b>           | Кассета поворотная  | шт                  | 7     | 309,15   |        |        |      |    | 2164   |      |     |    |
| 183 | <b>прайс</b>           | Огнетушитель  | шт                  | 14    | 449,16   |        |        |      |    | 6288   |      |     |    |
| 184 | <b>прайс</b>           | Шкаф пожарный   | шт                  | 7     | 3787,08  |        |        |      |    | 26510  |      |     |    |
| 185 | <b>СЦМ-300-1369</b>    | Рукава поливочные диаметром 32 мм   | м                   | 0,4   | 138,38   |        |        |      |    | 55     |      |     |    |
| 186 | <b>ТЕР18-02-001-02</b> | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 8 м2                                    | 1 водоподогреватель | 3     | 3589,56  | 612,36 | 220,72 | 4,09 |    | 10769  | 1837 | 662 | 12 |
| 187 | <b>ТЕР18-02-001-02</b> | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 8 м2                                    | 1 водоподогреватель | 3     | 3589,56  | 612,36 | 220,72 | 4,09 |    | 10769  | 1837 | 662 | 12 |
| 188 | <b>СЦМ-300-1601</b>    | Водонагреватели односекционные N 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2  | шт                  | 3     | 55169,15 |        |        |      |    | 165507 |      |     |    |
| 189 | <b>ТЕР16-07-003-06</b> | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм  | 1 врезка            | 1     | 389,84   | 286,78 | 18,25  | 0,41 |    | 390    | 287  | 18  |    |
| 190 | <b>ТЕР16-07-005-01</b> | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                    | 100 м трубопровода  | 2,07  | 329,43   | 269,7  | 35,39  |      |    | 682    | 558  | 73  |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1                         | 2                         | 3  | 4                  | 5      | 6        | 7       | 8      | 9    | 10 | 11    | 12   | 13  | 14 |
|---------------------------|---------------------------|--|--------------------|--------|----------|---------|--------|------|----|-------|------|-----|----|
| 191                       | <b>ТЕР16-07-006-01</b>    | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм                    | 1 сальник          | 1      | 82,6     | 75,78   |        |      |    | 83    | 76   |     |    |
| Хозяйственная канализация |                           |  |                    |        |          |         |        |      |    |       |      |     |    |
| 192                       | <b>ТЕР16-07-004-02</b>    | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм                              | 1 врезка           | 3      | 549,84   | 354,08  | 2,39   |      |    | 1650  | 1062 | 7   |    |
| 193                       | <b>ТЕР16-04-001-01</b>    | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм                 | 100 м трубопровода | 0,35   | 3133,8   | 2951,05 | 32,74  | 0,79 |    | 1097  | 1033 | 11  |    |
| 194                       | <b>СЦМ-300-1324</b>       | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм                           | м                  | 35     | 163,96   |         |        |      |    | 5739  |      |     |    |
| 195                       | <b>ТЕР16-04-001-02</b>    | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм                | 100 м трубопровода | 0,4227 | 3289,58  | 2829,78 | 71,08  | 2,38 |    | 1391  | 1196 | 30  | 1  |
| 196                       | <b>СЦМ-300-1111</b>       | Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром 100 мм | м                  | 40,19  | 220,98   |         |        |      |    | 8881  |      |     |    |
| 197                       | <b>СЦМ-300-0918</b>       | Ревизии, диаметром 100 мм  | шт                 | 4      | 301,37   |         |        |      |    | 1205  |      |     |    |
| 198                       | <b>СЦМ-300-0918 прим.</b> | Прочистка, диаметром 100 мм  | шт                 | 11     | 301,37   |         |        |      |    | 3315  |      |     |    |
| 199                       | <b>СЦМ-300-0920</b>       | Тройники косые под 60 градусов, диаметром 50x50 мм   | шт                 | 22     | 78,82    |         |        |      |    | 1734  |      |     |    |
| 200                       | <b>СЦМ-300-0921</b>       | Тройники косые под 60 градусов, диаметром 100x50 мм  | шт                 | 12     | 169,42   |         |        |      |    | 2033  |      |     |    |
| 201                       | <b>СЦМ-300-0922</b>       | Тройники косые под 60 градусов, диаметром 100x100 мм   | шт                 | 6      | 112,37   |         |        |      |    | 674   |      |     |    |
| 202                       | <b>СЦМ-300-1098</b>       | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм             | т                  | 0,022  | 98183,7  |         |        |      |    | 2160  |      |     |    |
| 203                       | <b>ТЕР17-01-001-14</b>    | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды   | 10 комплектов      | 1      | 6758,94  | 965,59  | 64,23  | 4,05 |    | 6759  | 966  | 64  | 4  |
| 204                       | <b>ТЕР17-01-001-16</b>    | Установка биде   | 10 комплектов      | 0,2    | 22168,44 | 1349,15 | 92,07  | 4,05 |    | 4434  | 270  | 18  | 1  |
| 205                       | <b>ТЕР17-01-003-04</b>    | Установка чаш (унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым  | 10 комплектов      | 0,6    | 28492,49 | 1538,52 | 281,89 | 7,72 |    | 17095 | 923  | 169 | 5  |
| 206                       | <b>ТЕР17-01-003-01</b>    | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным   | 10 комплектов      | 0,7    | 14184,84 | 1086,86 | 118,22 | 9,99 |    | 9929  | 761  | 83  | 7  |

Гранд-СМЕТА

| 1         | 2                      | 3   | 4  | 5    | 6        | 7       | 8       | 9     | 10 | 11     | 12   | 13  | 14 |
|-----------|------------------------|---|--|------|----------|---------|---------|-------|----|--------|------|-----|----|
| 207       | <b>ТЕР17-01-005-04</b> | Установка раковин   | 10<br>комплекто<br>в                           | 0,6  | 5823,31  | 400,95  | 40,52   | 2,18  |    | 3494   | 241  | 24  | 1  |
| 208       | <b>ТЕР17-01-001-17</b> | Установка поддонов душевых чугунных глубоких  | 10<br>комплекто<br>в                           | 0,2  | 25596,69 | 767,12  | 136,78  | 17,68 |    | 5119   | 153  | 27  | 4  |
| Отопление |                        |   |  |      |          |         |         |       |    |        |      |     |    |
| 209       | <b>ТЕР16-02-001-02</b> | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м<br>трубопров<br>ода                      | 1,22 | 8009,54  | 1470,46 | 131,04  | 5,85  |    | 9772   | 1794 | 160 | 7  |
| 210       | <b>ТЕР16-02-001-04</b> | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м<br>трубопров<br>ода                      | 1,72 | 11833,6  | 1470,46 | 131,04  | 5,85  |    | 20354  | 2529 | 225 | 10 |
| 211       | <b>ТЕР16-02-004-01</b> | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм        | 100 м<br>трубопров<br>ода                      | 2,2  | 17429,7  | 2753,69 | 321,55  | 7,4   |    | 38345  | 6058 | 707 | 16 |
| 212       | <b>ТЕР16-02-004-03</b> | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм        | 100 м<br>трубопров<br>ода                      | 0,29 | 25647,34 | 3610,19 | 551,41  | 14,39 |    | 7438   | 1047 | 160 | 4  |
| 213       | <b>СЦМ-300-1224</b>    | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты   | кг   | 168  | 36,71    |         |         |       |    | 6167   |      |     |    |
| 214       | <b>СЦМ-300-1484</b>    | Кран шаровой В-В размером 3/4   | шт   | 70   | 233,61   |         |         |       |    | 16353  |      |     |    |
| 215       | <b>СЦМ-300-1483</b>    | Кран шаровой В-В размером 1/2   | шт   | 16   | 158,89   |         |         |       |    | 2542   |      |     |    |
| 216       | <b>СЦМ-300-1485</b>    | Кран шаровой В-В размером 1   | шт   | 2    | 354,96   |         |         |       |    | 710    |      |     |    |
| 217       | <b>СЦМ-300-1263</b>    | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм  | шт   | 2    | 1513,17  |         |         |       |    | 3026   |      |     |    |
| 218       | <b>СЦМ-300-1303</b>    | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П2 для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм       | шт   | 4    | 141,59   |         |         |       |    | 566    |      |     |    |
| 219       | <b>ТЕР18-03-001-01</b> | Установка радиаторов чугунных   | 100 квт<br>радиаторо<br>в и<br>конвектор<br>ов | 0,72 | 5723,2   | 3150,01 | 1019,59 | 84,17 |    | 4121   | 2268 | 734 | 61 |
| 220       | <b>прайс</b>           | Радиатор чугунный МС-140  | секц   | 461  | 238,46   |         |         |       |    | 109930 |      |     |    |
| 221       | <b>ТЕР18-07-001-05</b> | Установка кранов воздушных  | 1<br>комплект                                  | 70   | 89,63    | 5,66    |         |       |    | 6274   | 396  |     |    |
| 222       | <b>ТЕР18-06-004-03</b> | Установка узлов тепловых элеваторных номером 6, 7   | 1 узел   | 1    | 35235,23 | 646,7   | 168,22  | 6,52  |    | 35235  | 647  | 168 | 7  |
| 223       | <b>ТЕР18-06-002-02</b> | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм  | 1 шт.  | 1    | 2595,86  | 124,08  | 21,78   | 0,42  |    | 2596   | 124  | 22  |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1                          | 2                      | 3  | 4                 | 5    | 6        | 7       | 8      | 9    | 10 | 11    | 12   | 13  | 14 |
|----------------------------|------------------------|--|-------------------|------|----------|---------|--------|------|----|-------|------|-----|----|
| 224                        | <b>СЦМ-300-1223</b>    | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100  | компл             | 4    | 628,97   |         |        |      |    | 2516  |      |     |    |
| 225                        | <b>СЦМ-300-1467</b>    | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе  | компл             | 6    | 1288,81  |         |        |      |    | 7733  |      |     |    |
| 226                        | <b>СЦМ-300-1218</b>    | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 80 мм   | шт                | 2    | 3959,77  |         |        |      |    | 7920  |      |     |    |
| 227                        | <b>ТЕР16-07-005-01</b> | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                       | 100 м трубопровод | 2,87 | 329,43   | 269,7   | 35,39  |      |    | 945   | 774  | 102 |    |
| 228                        | <b>ТЕР16-07-005-02</b> | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                      | 100 м трубопровод | 2,78 | 385,65   | 269,7   | 35,39  |      |    | 1072  | 750  | 98  |    |
| Тепловая завеса            |                        |  |                   |      |          |         |        |      |    |       |      |     |    |
| 229                        | <b>ТЕР20-04-001-01</b> | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т   | 1 агрегат         | 1    | 636,07   | 332     | 74,44  | 1,93 |    | 636   | 332  | 74  | 2  |
| 230                        | <b>СЦМ-300-0004</b>    | Агрегаты отопительные вентиляционные АОВ.Б1-0,355-01   | компл             | 2    | 34570,43 |         |        |      |    | 69141 |      |     |    |
| Теплоснабжение caloriferов |                        |  |                   |      |          |         |        |      |    |       |      |     |    |
| 231                        | <b>ТЕР16-02-004-01</b> | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм   | 100 м трубопровод | 0,75 | 17429,7  | 2753,69 | 321,55 | 7,4  |    | 13072 | 2065 | 241 | 6  |
| 232                        | <b>СЦМ-300-1224</b>    | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты  | кг                | 12   | 36,71    |         |        |      |    | 441   |      |     |    |
| 233                        | <b>СЦМ-300-1134</b>    | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм   | шт                | 9    | 47,75    |         |        |      |    | 430   |      |     |    |
| 234                        | <b>СЦМ-300-1137</b>    | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм   | шт                | 6    | 78,69    |         |        |      |    | 472   |      |     |    |
| 235                        | <b>ТЕР16-07-005-01</b> | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                       | 100 м трубопровод | 0,9  | 329,43   | 269,7   | 35,39  |      |    | 296   | 243  | 32  |    |
| 236                        | <b>ТЕР16-02-001-04</b> | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм  | 100 м трубопровод | 0,3  | 11833,6  | 1470,46 | 131,04 | 5,85 |    | 3550  | 441  | 39  | 2  |
| Теплоизоляционные работы   |                        |  |                   |      |          |         |        |      |    |       |      |     |    |
| 237                        | <b>ТЕР26-01-010-01</b> | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1 м3 изоляции     | 0,5  | 2513,2   | 853,33  | 124,62 |      |    | 1257  | 427  | 62  |    |



## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                      | 3   | 4   | 5     | 6         | 7       | 8      | 9 | 10 | 11            | 12           | 13          | 14         |
|--|------------------------|---|---|-------|-----------|---------|--------|---|----|---------------|--------------|-------------|------------|
| 238  | <b>ТЕР26-01-003-01</b> | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | 1 м3<br>изоляция                              | 0,42  | 6555,15   | 800,75  | 93,75  |   |    | 2753          | 336          | 39          |            |
| 239  | <b>ТЕР26-01-049-01</b> | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов                           | 100 м2<br>поверхности<br>покрытия<br>изоляция | 0,3   | 10249,53  | 6723,36 | 204,62 |   |    | 3075          | 2017         | 61          |            |
| 240  | <b>ТЕР26-01-049-01</b> | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов                           | 100 м2<br>поверхности<br>покрытия<br>изоляция | 0,3   | 10249,53  | 6723,36 | 204,62 |   |    | 3075          | 2017         | 61          |            |
| 241  | <b>СЦМ-516-0001</b>    | Ленты алюминиевые марок АД0, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,2 мм                                | т   | 0,032 | 157379,87 |         |        |   |    | 5036          |              |             |            |
| Итого прямые затраты по разделу 9  |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 804093        | 41375        | 5532        | 177        |
| <b>Сантехнические работы</b>   |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | <b>788897</b> | <b>36578</b> | <b>5309</b> | <b>177</b> |
| С учетом районного к-та 15%  |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 794410        | 42065        | 5336        | 204        |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 6310          | 6310         |             |            |
| <b>ИТОГО</b>   |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 800720        | 48374        | 5336        | 204        |
| Итого материалы  |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 747009        |              |             |            |
| Итого маш. и мех-мы  |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 5336          |              | 5336        |            |
| Итого ФОТ  |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 48578         | 48374        |             | 204        |
| Накладные расходы 128,00%*0,846 ФОТ (от 48 577,96)   |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 52604         |              |             |            |
| Сметная прибыль 83,00%*0,85 ФОТ (от 48 577,96)   |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 34272         |              |             |            |
| <b>ИТОГО Сантехнические работы</b>   |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | <b>887596</b> |              |             |            |
| <b>Общестроительные работы</b>   |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | <b>15196</b>  | <b>4797</b>  | <b>223</b>  |            |
| С учетом районного к-та 15%  |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 15916         | 5517         | 223         |            |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 827           | 827          |             |            |
| <b>ИТОГО</b>   |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 16743         | 6344         | 223         |            |
| Итого материалы  |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 10173         |              |             |            |
| Итого маш. и мех-мы  |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 223           |              | 223         |            |
| Итого ФОТ  |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 6344          | 6344         |             |            |
| Накладные расходы 100,00%*0,846 ФОТ (от 6 344,03)  |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 5367          |              |             |            |
| Сметная прибыль 70,00%*0,85 ФОТ (от 6 344,03)  |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 3775          |              |             |            |
| <b>ИТОГО Общестроительные работы</b>   |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | <b>25885</b>  |              |             |            |
| С учетом районного к-та 15%  |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 810326        | 47581        | 5559        | 204        |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 7137          | 7137         |             |            |
| <b>ИТОГО</b>   |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 817463        | 54718        | 5559        | 204        |
| Итого материалы  |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 757182        |              |             |            |
| Итого маш. и мех-мы  |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 5559          |              | 5559        |            |
| Итого ФОТ  |                        |   |   |       |           |         |        |   |    | 54922         | 54718        |             | 204        |

## Гранд-СМЕТА

| 1                            | 2                      | 3   | 4                        | 5    | 6        | 7      | 8     | 9    | 10 | 11            | 12   | 13  | 14 |
|------------------------------|------------------------|---|--------------------------|------|----------|--------|-------|------|----|---------------|------|-----|----|
| Накладные расходы            |                        |   |                          |      |          |        |       |      |    | 57971         |      |     |    |
| Сметная прибыль              |                        |   |                          |      |          |        |       |      |    | 38046         |      |     |    |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9</b>    |                        |   |                          |      |          |        |       |      |    | <b>913481</b> |      |     |    |
| <b>Раздел 10. Вентиляция</b> |                        |   |                          |      |          |        |       |      |    |               |      |     |    |
| 242                          | <b>ТЕР20-03-001-01</b> | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т  | 1 вентилятор             | 5    | 361,12   | 259,04 | 18,79 | 0,4  |    | 1806          | 1295 | 94  | 2  |
| 243                          | <b>ТЕР20-03-001-02</b> | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т  | 1 вентилятор             | 5    | 487,86   | 356,44 | 39,7  | 1,17 |    | 2439          | 1782 | 199 | 6  |
| 244                          | <b>прайс</b>           | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3,15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6                | компл                    | 5    | 16555,06 |        |       |      |    | 82775         |      |     |    |
| 245                          | <b>прайс</b>           | Вентилятор канальный СК 160 С   | штг                      | 1    | 4443,28  |        |       |      |    | 4443          |      |     |    |
| 246                          | <b>прайс</b>           | Вентилятор канальный СК 250 С   | штг                      | 1    | 6129,33  |        |       |      |    | 6129          |      |     |    |
| 247                          | <b>прайс</b>           | Вентилятор канальный СК 100 С   | штг                      | 1    | 3603,69  |        |       |      |    | 3604          |      |     |    |
| 248                          | <b>ТЕР20-02-018-01</b> | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам  | 1 м2                     | 7,85 | 1037,45  | 233,39 | 2,33  |      |    | 8144          | 1832 | 18  |    |
| 249                          | <b>ТЕР20-04-002-01</b> | Установка калориферов массой до 0,1 т   | 1 калорифер              | 3    | 442,86   | 210,29 | 36,86 | 1,17 |    | 1329          | 631  | 111 | 4  |
| 250                          | <b>СЦМ-300-0340</b>    | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2 | штг                      | 3    | 5738,06  |        |       |      |    | 17214         |      |     |    |
| 251                          | <b>ТЕР20-02-019-01</b> | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование   | 100 кг изделия           | 1,68 | 2309,24  | 256,41 | 31,75 |      |    | 3880          | 431  | 53  |    |
| 252                          | <b>ТЕР20-02-006-01</b> | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм             | 1 шт.                    | 3    | 118,84   | 67,84  | 5,41  |      |    | 357           | 204  | 16  |    |
| 253                          | <b>ТЕР20-04-001-01</b> | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т  | 1 агрегат                | 2    | 636,07   | 332    | 74,44 | 1,93 |    | 1272          | 664  | 149 | 4  |
| 254                          | <b>СЦМ-300-0005</b>    | Агрегаты отопительные вентиляционные АОВ.Б1-0,355-02  | компл                    | 2    | 32959,31 |        |       |      |    | 65919         |      |     |    |
| 255                          | <b>ТЕР20-05-001-01</b> | Установка фильтров ячейковых  | 1 м2 поверхности в свету | 7,85 | 303,88   | 180,59 | 18,39 |      |    | 2385          | 1418 | 144 |    |
| 256                          | <b>ТЕР20-02-002-01</b> | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2   | 1 решетка                | 117  | 77,16    | 60,75  | 5,96  |      |    | 9028          | 7108 | 697 |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2                        | 3   | 4                                  | 5     | 6        | 7       | 8      | 9     | 10 | 11            | 12           | 13          | 14        |
|---|--------------------------|---|------------------------------------|-------|----------|---------|--------|-------|----|---------------|--------------|-------------|-----------|
| 257   | <b>ТЕР20-02-002-03</b>   | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2   | 1 решетка                          | 2     | 150,93   | 87,82   | 12,27  | 0,4   |    | 302           | 176          | 25          | 1         |
| 258   | <b>СЦМ-101-9180-1</b>    | Решетки металлические размером 200x200мм  | шт                                 | 114   | 69,79    |         |        |       |    | 7956          |              |             |           |
| 259   | <b>СЦМ-101-9180-2</b>    | Решетки металлические размером 450x450мм  | шт                                 | 5     | 134,6    |         |        |       |    | 673           |              |             |           |
| 260   | <b>ТЕР20-01-001-01</b>   | Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздухопроводов | 0,08  | 8899,69  | 6812,78 | 395,01 | 20,09 |    | 712           | 545          | 32          | 2         |
| 261   | <b>ТЕР20-01-002-09</b>   | Прокладка воздухопроводов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм       | 100 м2 поверхности воздухопроводов | 1,73  | 16386,73 | 6237,67 | 315,85 | 15,85 |    | 28349         | 10791        | 546         | 27        |
| 262   | <b>СЦМ-300-1186 прим</b> | Воздуховоды   | м2                                 | 117   | 362,71   |         |        |       |    | 42437         |              |             |           |
| 263   | <b>СЦМ-300-0476</b>      | Крепления для воздухопроводов тяги СТД 446  | т                                  | 0,086 | 76507,09 |         |        |       |    | 6580          |              |             |           |
| 264   | <b>СЦМ-300-0478</b>      | Крепления для воздухопроводов хомуты СТД 205  | т                                  | 0,107 | 21968,76 |         |        |       |    | 2351          |              |             |           |
| 265   | <b>СЦМ-300-0220</b>      | Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором        | шт                                 | 32    | 4966,32  |         |        |       |    | 158922        |              |             |           |
| 266   | <b>СЦМ-300-1119</b>      | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм  | шт                                 | 5     | 289,92   |         |        |       |    | 1450          |              |             |           |
| 267   | <b>СЦМ-101-9180-2</b>    | Решетки металлические размером 450x450мм  | шт                                 | 2     | 134,6    |         |        |       |    | 269           |              |             |           |
| 268   | <b>прайс</b>             | Решетка 100x200   | шт                                 | 47    | 345,76   |         |        |       |    | 16251         |              |             |           |
| 269   | <b>прайс</b>             | Решетка 300-200   | шт                                 | 2     | 612,71   |         |        |       |    | 1225          |              |             |           |
| 270   | <b>СЦМ-101-1586</b>      | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная   | м2                                 | 0,28  | 63,55    |         |        |       |    | 18            |              |             |           |
| 271   | <b>СЦМ-300-1171</b>      | Двери стальные для вентиляционных камер утепленные: размером 1250x500 мм  | шт                                 | 1     | 4735,94  |         |        |       |    | 4736          |              |             |           |
| 272   | <b>ТЕР20-02-009-01</b>   | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм  | 1 зонт                             | 8     | 35,87    | 20,03   | 4,08   |       |    | 287           | 160          | 33          |           |
| 273   | <b>СЦМ-300-0296</b>      | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 200 мм                                       | шт                                 | 8     | 464,64   |         |        |       |    | 3717          |              |             |           |
| Итого прямые затраты по разделу 10  |                          |   |                                    |       |          |         |        |       |    | 486959        | 27037        | 2117        | 46        |
| <b>Сантехнические работы</b>  |                          |   |                                    |       |          |         |        |       |    | <b>486959</b> | <b>27037</b> | <b>2117</b> | <b>46</b> |
| С учетом районного к-та 15%   |                          |   |                                    |       |          |         |        |       |    | 491021        | 31093        | 2124        | 53        |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                          |   |                                    |       |          |         |        |       |    | 4664          | 4664         |             |           |
| <b>ИТОГО</b>  |                          |   |                                    |       |          |         |        |       |    | <b>495685</b> | <b>35756</b> | <b>2124</b> | <b>53</b> |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                      | 3  | 4             | 5     | 6        | 7       | 8       | 9      | 10 | 11            | 12           | 13          | 14        |
|--|------------------------|--|---------------|-------|----------|---------|---------|--------|----|---------------|--------------|-------------|-----------|
| Итого материалы  |                        |  |               |       |          |         |         |        |    | 457806        |              |             |           |
| Итого маш. и мех-мы  |                        |  |               |       |          |         |         |        |    | 2124          |              | 2124        |           |
| Итого ФОТ  |                        |  |               |       |          |         |         |        |    | 35809         | 35756        |             | 53        |
| Накладные расходы 128,00%*0,846 ФОТ (от 35 809,33)   |                        |  |               |       |          |         |         |        |    | 38777         |              |             |           |
| Сметная прибыль 83,00%*0,85 ФОТ (от 35 809,33)   |                        |  |               |       |          |         |         |        |    | 25263         |              |             |           |
| <b>ИТОГО Сантехнические работы</b>   |                        |  |               |       |          |         |         |        |    | <b>559726</b> |              |             |           |
| С учетом районного к-та 15%  |                        |  |               |       |          |         |         |        |    | 491021        | 31093        | 2124        | 53        |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                        |  |               |       |          |         |         |        |    | 4664          | 4664         |             |           |
| <b>ИТОГО</b>   |                        |  |               |       |          |         |         |        |    | <b>495685</b> | <b>35756</b> | <b>2124</b> | <b>53</b> |
| Итого материалы  |                        |  |               |       |          |         |         |        |    | 457806        |              |             |           |
| Итого маш. и мех-мы  |                        |  |               |       |          |         |         |        |    | 2124          |              | 2124        |           |
| Итого ФОТ  |                        |  |               |       |          |         |         |        |    | 35809         | 35756        |             | 53        |
| Накладные расходы 128,00%*0,846 ФОТ (от 35 809,33)   |                        |  |               |       |          |         |         |        |    | 38777         |              |             |           |
| Сметная прибыль 83,00%*0,85 ФОТ (от 35 809,33)   |                        |  |               |       |          |         |         |        |    | 25263         |              |             |           |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10</b>   |                        |  |               |       |          |         |         |        |    | <b>559726</b> |              |             |           |
| <b>Раздел 11. Разные работы по внутренним сантехническим работам</b>   |                        |  |               |       |          |         |         |        |    |               |              |             |           |
| 274  | <b>ТЕР16-07-006-01</b> | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм            | 1 сальник     | 4     | 93,97    | 87,14   |         |        |    | 376           | 349          |             |           |
| 275  | <b>ТЕР46-03-009-01</b> | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130x130 мм   | 100 шт.       | 0,02  | 5580,65  | 1542,31 | 4038,34 | 303,76 |    | 112           | 31           | 81          | 6         |
| 276  | <b>ТЕР46-03-009-08</b> | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см           | 100 шт.       | 0,01  | 10503,36 | 4137,05 | 6366,31 | 759,25 |    | 105           | 41           | 64          | 8         |
| 277  | <b>ТЕР46-03-009-07</b> | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см           | 100 шт.       | 0,07  | 7914,77  | 3185,96 | 4728,81 | 563,96 |    | 554           | 223          | 331         | 39        |
| 278  | <b>ТЕР46-03-010-04</b> | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2                            | 100 отверстий | 0,07  | 2964,27  | 904,27  | 2060    | 154,96 |    | 207           | 63           | 144         | 11        |
| 279  | <b>ТЕР46-03-010-05</b> | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2                           | 100 отверстий | 0,1   | 6539,56  | 2192,22 | 4347,34 | 327,01 |    | 654           | 219          | 435         | 33        |
| 280  | <b>ТЕР46-03-017-01</b> | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2                    | 1 м3 заделки  | 0,21  | 4099,84  | 2068,99 | 53,97   |        |    | 861           | 434          | 11          |           |
| 281  | <b>ТЕР15-04-030-05</b> | Масляная окраска металлических поверхностей<br>Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции | 100 м2        | 0,632 | 3066,4   | 993,54  | 8,44    | 0,25   |    | 1938          | 628          | 5           |           |
| Итого прямые затраты по разделу 11   |                        |  |               |       |          |         |         |        |    | 4807          | 1988         | 1071        | 97        |
| <b>Сантехнические работы</b>   |                        |  |               |       |          |         |         |        |    | <b>376</b>    | <b>349</b>   |             |           |
| С учетом районного к-та 15%  |                        |  |               |       |          |         |         |        |    | 428           | 401          |             |           |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                        |  |               |       |          |         |         |        |    | 60            | 60           |             |           |
| <b>ИТОГО</b>   |                        |  |               |       |          |         |         |        |    | <b>489</b>    | <b>462</b>   |             |           |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                   | 3   | 4   | 5    | 6      | 7      | 8    | 9 | 10 | 11          | 12          | 13          | 14         |
|--|---------------------|---|-----|------|--------|--------|------|---|----|-------------|-------------|-------------|------------|
| Итого материалы  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 27          |             |             |            |
| Итого маш. и мех-мы  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    |             |             |             |            |
| Итого ФОТ  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 462         | 462         |             |            |
| Накладные расходы 128,00%*0,846 ФОТ (от 461,55)  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 500         |             |             |            |
| Сметная прибыль 83,00%*0,85 ФОТ (от 461,55)  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 326         |             |             |            |
| <b>ИТОГО Сантехнические работы</b>   |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | <b>1314</b> |             |             |            |
| <b>Реконструкция</b>   |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | <b>2493</b> | <b>1011</b> | <b>1066</b> | <b>97</b>  |
| С учетом районного к-та 15%  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 2659        | 1163        | 1081        | 112        |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 174         | 174         |             |            |
| <b>ИТОГО</b>   |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | <b>2834</b> | <b>1337</b> | <b>1081</b> | <b>112</b> |
| Итого материалы  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 415         |             |             |            |
| Итого маш. и мех-мы  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 1081        |             | 1081        |            |
| Итого ФОТ  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 1449        | 1337        |             | 112        |
| Накладные расходы 110,00%*0,846 ФОТ (от 1 448,60)  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 1348        |             |             |            |
| Сметная прибыль 70,00%*0,85 ФОТ (от 1 448,60)  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 862         |             |             |            |
| <b>ИТОГО Реконструкция</b>   |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | <b>5044</b> |             |             |            |
| <b>Общестроительные работы</b>   |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | <b>1938</b> | <b>628</b>  | <b>5</b>    |            |
| С учетом районного к-та 15%  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 2032        | 722         | 5           |            |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 108         | 108         |             |            |
| <b>ИТОГО</b>   |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | <b>2141</b> | <b>831</b>  | <b>5</b>    |            |
| Итого материалы  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 1305        |             |             |            |
| Итого маш. и мех-мы  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 5           |             | 5           |            |
| Итого ФОТ  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 831         | 831         |             |            |
| Накладные расходы 105,00%*0,846 ФОТ (от 830,53)  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 738         |             |             |            |
| Сметная прибыль 55,00%*0,85 ФОТ (от 830,53)  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 388         |             |             |            |
| <b>ИТОГО Общестроительные работы</b>   |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | <b>3267</b> |             |             |            |
| С учетом районного к-та 15%  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 5120        | 2286        | 1086        | 112        |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 343         | 343         |             |            |
| <b>ИТОГО</b>   |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | <b>5463</b> | <b>2629</b> | <b>1086</b> | <b>112</b> |
| Итого материалы  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 1747        |             |             |            |
| Итого маш. и мех-мы  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 1086        |             | 1086        |            |
| Итого ФОТ  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 2741        | 2629        |             | 112        |
| Накладные расходы  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 2586        |             |             |            |
| Сметная прибыль  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | 1576        |             |             |            |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11</b>   |                     |   |     |      |        |        |      |   |    | <b>9624</b> |             |             |            |
| <b>Раздел 12. Электроосвещение внутреннее</b>  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    |             |             |             |            |
| Строительные работы  |                     |   |     |      |        |        |      |   |    |             |             |             |            |
| 282  | <b>ТЕРр69-02-01</b> | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 | 1,06 | 254,33 | 217,43 | 36,9 |   |    | 270         | 230         | 39          |            |

## Гранд-СМЕТА

| 1                | 2                       | 3   | 4            | 5     | 6        | 7       | 8       | 9       | 10 | 11    | 12    | 13   | 14   |
|------------------|-------------------------|---|--------------|-------|----------|---------|---------|---------|----|-------|-------|------|------|
| 283              | <b>ТЕР46-03-008-02</b>  | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см   | 10 м2 ниш    | 1     | 5558,64  | 2014    | 3544,64 | 266,61  |    | 5559  | 2014  | 3545 | 267  |
| 284              | <b>ТЕР46-03-009-01</b>  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130x130 мм  | 100 шт.      | 1,08  | 6696,78  | 1850,78 | 4846    | 364,51  |    | 7233  | 1999  | 5234 | 394  |
| 285              | <b>ТЕР46-03-011-01</b>  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2   | 100 м борозд | 1,164 | 2529,78  | 799,37  | 1730,4  | 130,15  |    | 2945  | 930   | 2014 | 151  |
| Монтажные работы |                         |   |              |       |          |         |         |         |    |       |       |      |      |
| 286              | <b>ТЕРм08-03-591-01</b> | Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке  | 100 шт.      | 0,68  | 4179,42  | 1814,55 | 46,56   | 1,1     |    | 2842  | 1234  | 32   | 1    |
| 287              | <b>ТЕРм08-03-591-04</b> | Выключатель двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке  | 100 шт.      | 0,1   | 4301,21  | 2016,68 | 52,23   | 1,46    |    | 430   | 202   | 5    |      |
| 288              | <b>ТЕРм08-03-591-03</b> | Выключатель полугерметический и герметический   | 100 шт.      | 0,1   | 5215,98  | 3491,29 | 141,14  | 3,66    |    | 522   | 349   | 14   |      |
| 289              | <b>ТЕРм08-03-591-09</b> | Розетка штепсельная утепленного типа при скрытой проводке   | 100 шт.      | 1,19  | 2248,86  | 1750,24 | 22,69   | 1,46    |    | 2676  | 2083  | 27   | 2    |
| 290              | <b>ТЕРм08-03-591-10</b> | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая   | 100 шт.      | 0,02  | 5196,34  | 3495,88 | 152,48  | 4,39    |    | 104   | 70    | 3    |      |
| 291              | <b>ТЕРм10-08-019-01</b> | Коробка ответвительная на стене   | шт.          | 470   | 23,45    | 22,66   |         |         |    | 11022 | 10650 |      |      |
| 292              | <b>ТЕРм08-03-594-17</b> | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4                      | 100 шт.      | 1,64  | 15503,35 | 7910,52 | 5281,14 | 1849,39 |    | 25425 | 12973 | 8661 | 3033 |
| 293              | <b>ТЕРм08-03-594-02</b> | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2   | 100 шт.      | 1,92  | 17765,45 | 5328,81 | 4689,51 | 1417,77 |    | 34110 | 10231 | 9004 | 2722 |
| 294              | <b>ТЕРм08-03-593-19</b> | Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках   | 100 шт.      | 1,97  | 23708,93 | 5420,68 | 2675,56 | 1019,59 |    | 46707 | 10679 | 5271 | 2009 |
| 295              | <b>СЦМ-534-9100</b>     | Муфта   | шт           | 98,94 | 29,64    |         |         |         |    | 2933  |       |      |      |
| 296              | <b>ТЕРм08-03-593-10</b> | Световые настенные указатели  | 100 шт.      | 0,14  | 10506,12 | 4736,67 | 1100,91 | 40,99   |    | 1471  | 663   | 154  | 6    |
| 297              | <b>ТЕРм08-02-148-01</b> | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1   | 100 м кабеля | 4,9   | 2014,47  | 553,04  | 1245,89 | 108,63  |    | 9871  | 2710  | 6105 | 532  |
| 298              | <b>ТЕРм08-02-409-04</b> | Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50   | 100 м        | 4,9   | 6089,42  | 1190,78 | 1169,43 | 373,76  |    | 29838 | 5835  | 5730 | 1831 |
| 299              | <b>ТЕРм08-02-412-02</b> | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м        | 4,9   | 953,93   | 294     | 11,35   | 0,73    |    | 4674  | 1441  | 56   | 4    |
| 300              | <b>ТЕРм08-02-399-01</b> | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6  | 100 м        | 9,1   | 628,61   | 153,56  | 126,15  | 49,42   |    | 5720  | 1397  | 1148 | 450  |

## Гранд-СМЕТА

| 1                              | 2                       | 3   | 4            | 5    | 6       | 7       | 8       | 9      | 10 | 11     | 12    | 13     | 14    |
|--------------------------------|-------------------------|---|--------------|------|---------|---------|---------|--------|----|--------|-------|--------|-------|
| 301                            | <b>ТЕРм08-02-396-06</b> | Короб по стенам и потолкам, длина, м 3  | 100 м        | 9,1  | 4355,87 | 1282,38 | 1361,7  | 326,73 |    | 39638  | 11670 | 12391  | 2973  |
| 302                            | <b>ТЕРм08-02-146-03</b> | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 2                                       | 100 м кабеля | 57   | 9001,99 | 860,78  | 4176,97 | 382,37 |    | 513113 | 49064 | 238087 | 21795 |
| 303                            | <b>ТЕРм08-03-600-02</b> | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные   | шт.          | 1    | 47,11   | 39,96   | 5,67    | 0,38   |    | 47     | 40    | 6      |       |
| 304                            | <b>ТЕРм08-03-599-05</b> | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 6                         | шт.          | 5    | 523,09  | 159,4   | 12,42   | 0,73   |    | 2615   | 797   | 62     | 4     |
| 305                            | <b>ТЕРм08-03-599-06</b> | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 15                        | шт.          | 3    | 582,17  | 204,89  | 18,1    | 1,1    |    | 1747   | 615   | 54     | 3     |
| 306                            | <b>ТЕРм08-03-573-02</b> | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту, мм, до 700x1000                        | шт.          | 2    | 524,27  | 108,87  | 390,46  | 26,88  |    | 1049   | 218   | 781    | 54    |
| 307                            | <b>ТЕРм08-01-026-01</b> | Распределительные устройства комплектные 6-10 кв. Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем | шт.          | 4    | 2389,56 | 1730,48 | 554,51  | 43,93  |    | 9558   | 6922  | 2218   | 176   |
| 308                            | <b>ТЕРм08-02-471-01</b> | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50x50x5   | 10 шт.       | 0,3  | 2733,69 | 466,74  | 151,82  | 7,56   |    | 820    | 140   | 46     | 2     |
| 309                            | <b>ТЕРм08-02-472-06</b> | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 100                     | 100 м        | 0,25 | 5988,72 | 828,76  | 183,67  | 7,56   |    | 1497   | 207   | 46     | 2     |
| 310                            | <b>ТЕРм08-02-472-08</b> | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8                          | 100 м        | 1,9  | 4694,92 | 876,75  | 134,34  | 4,37   |    | 8920   | 1666  | 255    | 8     |
| 311                            | <b>ТЕРм08-02-472-09</b> | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 12                         | 100 м        | 0,5  | 6144,96 | 929,06  | 183,67  | 7,56   |    | 3072   | 465   | 92     | 4     |
| 312                            | <b>ТЕРм08-02-411-04</b> | Ввод гибкий, наружный диаметр металлоорукава, мм, до 27   | 1 ввод       | 24   | 186,66  | 44,91   |         |        |    | 4480   | 1078  |        |       |
| Материалы не учтенные ценником |                         |   |              |      |         |         |         |        |    |        |       |        |       |
| 313                            | <b>прайс</b>            | Кабель ВВГ 3x1,5  | пм           | 2160 | 9,86    |         |         |        |    | 21298  |       |        |       |
| 314                            | <b>прайс</b>            | Кабель ВВГ 3x2,5  | пм           | 3630 | 15,99   |         |         |        |    | 58044  |       |        |       |
| 315                            | <b>прайс</b>            | Кабель ВВГ 5x6  | пм           | 215  | 68,76   |         |         |        |    | 14783  |       |        |       |
| 316                            | <b>прайс</b>            | Кабель ВВГ 5x10   | пм           | 90   | 125,63  |         |         |        |    | 11307  |       |        |       |
| 317                            | <b>прайс</b>            | Кабель ВВГ 5x16   | пм           | 95   | 173,63  |         |         |        |    | 16495  |       |        |       |
| 318                            | <b>прайс</b>            | Провод ПВ 1-10  | пм           | 1400 | 22,68   |         |         |        |    | 31752  |       |        |       |
| 319                            | <b>прайс</b>            | Коробка распределительная   | шт           | 470  | 71,24   |         |         |        |    | 33483  |       |        |       |
| 320                            | <b>прайс</b>            | Коробка ответвительная  | шт           | 470  | 66,99   |         |         |        |    | 31485  |       |        |       |
| 321                            | <b>прайс</b>            | Розетка одинарная   | шт           | 94   | 25,17   |         |         |        |    | 2366   |       |        |       |
| 322                            | <b>прайс</b>            | Розетка двойная   | шт           | 25   | 55,45   |         |         |        |    | 1386   |       |        |       |
| 323                            | <b>прайс</b>            | Розетка брызгозащитная одноместная  | шт           | 2    | 63,91   |         |         |        |    | 128    |       |        |       |

## Гранд-СМЕТА

| 1            | 2                   | 3  | 4   | 5     | 6        | 7 | 8 | 9 | 10 | 11     | 12 | 13 | 14 |
|--------------|---------------------|--|-----|-------|----------|---|---|---|----|--------|----|----|----|
| 324          | прайс               | Выключатель одноклавишный  | шт  | 78    | 30,5     |   |   |   |    | 2379   |    |    |    |
| 325          | прайс               | Выключатель двухклавишный  | шт  | 10    | 39,31    |   |   |   |    | 393    |    |    |    |
| 326          | прайс               | Труба гибкая пластиковая диам20  | мп  | 230   | 17,52    |   |   |   |    | 4030   |    |    |    |
| 327          | прайс               | Труба гибкая пластиковая диам32  | мп  | 110   | 17,71    |   |   |   |    | 1948   |    |    |    |
| 328          | <b>СЦМ-530-0063</b> | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 16 мм   | 10м | 15    | 87,8     |   |   |   |    | 1317   |    |    |    |
| 329          | прайс               | Кабель-канал 25*16   | мп  | 320   | 16,65    |   |   |   |    | 5328   |    |    |    |
| 330          | прайс               | Кабель-канал 40*25   | мп  | 340   | 20,17    |   |   |   |    | 6858   |    |    |    |
| 331          | прайс               | Кабель-канал 100*60  | мп  | 250   | 91,76    |   |   |   |    | 22940  |    |    |    |
| 332          | прайс               | Светильник ARS/R   | шт  | 164   | 642,65   |   |   |   |    | 105395 |    |    |    |
| 333          | прайс               | Светильник ЛПОО12x40   | шт  | 180   | 364      |   |   |   |    | 65520  |    |    |    |
| 334          | прайс               | Светильник ЛСП2x40   | шт  | 12    | 155,03   |   |   |   |    | 1860   |    |    |    |
| 335          | прайс               | Светильник НПП03 60  | шт  | 91    | 142,78   |   |   |   |    | 12993  |    |    |    |
| 336          | прайс               | Светильник НПП03 60  | шт  | 91    | 30,16    |   |   |   |    | 2745   |    |    |    |
| 337          | прайс               | Светильник ПСХ 60  | шт  | 6     | 39,22    |   |   |   |    | 235    |    |    |    |
| 338          | прайс               | Светильник НПБ 1302 60 с мет.решеткой  | шт  | 9     | 153,82   |   |   |   |    | 1384   |    |    |    |
| 339          | прайс               | Световой указатель выхода JM-205   | шт  | 4     | 118,72   |   |   |   |    | 475    |    |    |    |
| 340          | прайс               | Световой указатель выхода СУВ  | шт  | 10    | 118,72   |   |   |   |    | 1187   |    |    |    |
| 341          | прайс               | Лампа люминисцентная ЛБ-20   | шт  | 656   | 20,91    |   |   |   |    | 13717  |    |    |    |
| 342          | прайс               | Лампа люминисцентная ЛБ-40   | шт  | 364   | 24,77    |   |   |   |    | 9016   |    |    |    |
| 343          | прайс               | Лампа накаливания 60 Вт  | шт  | 87    | 3,84     |   |   |   |    | 334    |    |    |    |
| 344          | прайс               | Стартер для ламп люминисцентных 80с-220  | шт  | 364   | 3,55     |   |   |   |    | 1292   |    |    |    |
| 345          | прайс               | Стартер для ламп люминисцентных 80с-127  | шт  | 656   | 9,08     |   |   |   |    | 5956   |    |    |    |
| 346          | прайс               | Счетчик активной энергии типа ЦЭ 6803 В  | шт  | 1     | 407,52   |   |   |   |    | 408    |    |    |    |
| 347          | <b>СЦМ-101-1148</b> | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 6 мм | т   | 0,045 | 16582,37 |   |   |   |    | 746    |    |    |    |
| 348          | <b>СЦМ-101-1150</b> | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм | т   | 0,033 | 16478,38 |   |   |   |    | 544    |    |    |    |
| 349          | <b>СЦМ-101-1627</b> | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм   | т   | 0,035 | 16047,34 |   |   |   |    | 562    |    |    |    |
| 350          | <b>СЦМ-101-1641</b> | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм  | т   | 0,03  | 16047,34 |   |   |   |    | 481    |    |    |    |
| Оборудование |                     |  |     |       |          |   |   |   |    |        |    |    |    |
| 351          | прайс               | ВРУ 1-11-10  | шт  | 1     | 10148,48 |   |   |   |    | 10148  |    |    |    |



## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2     | 3                   | 4  | 5 | 6        | 7 | 8 | 9 | 10 | 11             | 12            | 13            | 14           |
|---|-------|---------------------|----|---|----------|---|---|---|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 352   | прайс | ВРУ 1-49-00         | шт | 1 | 36639,24 |   |   |   |    | 36639          |               |               |              |
| 353   | прайс | ВРУ 8-12-3Н-302-31  | шт | 2 | 9692,4   |   |   |   |    | 19385          |               |               |              |
| 354   | прайс | Щиток осветительный | шт | 8 | 1678,75  |   |   |   |    | 13430          |               |               |              |
| Итого прямые затраты по разделу 12                |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 1353080        | 138572        | 301080        | 36423        |
| <b>Ремонтные работы</b>                           |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | <b>270</b>     | <b>230</b>    | <b>39</b>     |              |
| С учетом районного к-та 15%                       |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 305            | 265           | 39            |              |
| ИТОГО   |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 305            | 265           | 39            |              |
| Итого материалы                                   |       |                     |    |   |          |   |   |   |    |                |               |               |              |
| Итого маш. и мех-мы                               |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 39             |               | 39            |              |
| Итого ФОТ   |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 265            | 265           |               |              |
| Накладные расходы 78,00%*0,94 ФОТ (от 264,50)     |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 194            |               |               |              |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 264,50)            |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 132            |               |               |              |
| <b>ИТОГО Ремонтные работы</b>                     |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | <b>631</b>     |               |               |              |
| <b>Реконструкция</b>                              |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | <b>15737</b>   | <b>4943</b>   | <b>10793</b>  | <b>812</b>   |
| С учетом районного к-та 15%                       |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 16600          | 5684          | 10915         | 934          |
| ИТОГО   |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 16600          | 5684          | 10915         | 934          |
| Итого материалы                                   |       |                     |    |   |          |   |   |   |    |                |               |               |              |
| Итого маш. и мех-мы                               |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 10915          |               | 10915         |              |
| Итого ФОТ   |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 6618           | 5684          |               | 934          |
| Накладные расходы 110,00%*0,846 ФОТ (от 6 618,25) |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 6159           |               |               |              |
| Сметная прибыль 70,00%*0,85 ФОТ (от 6 618,25)     |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 3938           |               |               |              |
| <b>ИТОГО Реконструкция</b>                        |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | <b>26697</b>   |               |               |              |
| <b>Монтажные работы</b>                           |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | <b>1337073</b> | <b>133399</b> | <b>290248</b> | <b>35611</b> |
| С учетом районного к-та 15%                       |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 1362425        | 153409        | 295590        | 40953        |
| ИТОГО   |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 1362425        | 153409        | 295590        | 40953        |
| Итого материалы                                   |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 913426         |               |               |              |
| Итого маш. и мех-мы                               |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 295590         |               | 295590        |              |
| Итого ФОТ   |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 194362         | 153409        |               | 40953        |
| Накладные расходы                                 |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 154654         |               |               |              |
| 95,00%*0,846 ФОТ (от 182 114,00)                  |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 146365         |               |               |              |
| 80,00%*0,846 ФОТ (от 12 247,50)                   |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 8289           |               |               |              |
| Сметная прибыль                                   |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 106864         |               |               |              |
| 65,00%*0,85 ФОТ (от 182 114,00)                   |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 100618         |               |               |              |
| 60,00%*0,85 ФОТ (от 12 247,50)                    |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 6246           |               |               |              |
| <b>ИТОГО Монтажные работы</b>                     |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | <b>1623943</b> |               |               |              |
| С учетом районного к-та 15%                       |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 1379329        | 159358        | 306543        | 41886        |
| ИТОГО   |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 1379329        | 159358        | 306543        | 41886        |
| Итого материалы                                   |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 913426         |               |               |              |
| Итого маш. и мех-мы                               |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 306543         |               | 306543        |              |
| Итого ФОТ   |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 201244         | 159358        |               | 41886        |
| Накладные расходы                                 |       |                     |    |   |          |   |   |   |    | 161007         |               |               |              |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2                      | 3  | 4                                 | 5     | 6        | 7        | 8        | 9       | 10 | 11             | 12   | 13   | 14  |
|---|------------------------|--|-----------------------------------|-------|----------|----------|----------|---------|----|----------------|------|------|-----|
| Сметная прибыль   |                        |  |                                   |       |          |          |          |         |    | 110934         |      |      |     |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12</b>                                |                        |  |                                   |       |          |          |          |         |    | <b>1651271</b> |      |      |     |
| <b>Раздел 13. Наружные сети водопровода и канализации</b> |                        |  |                                   |       |          |          |          |         |    |                |      |      |     |
| <b>ВОДОПРОВОД</b>   |                        |  |                                   |       |          |          |          |         |    |                |      |      |     |
| Земляные работы   |                        |  |                                   |       |          |          |          |         |    |                |      |      |     |
| 355   | <b>ТЕР01-01-004-02</b> | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3<br>грунта                 | 0,461 | 13354,52 | 308,14   | 13046,38 | 1858,85 |    | 6156           | 142  | 6014 | 857 |
| 356   | <b>ТЕР01-02-055-08</b> | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2                               | 100 м3<br>грунта                  | 0,14  | 12320,73 | 12320,73 |          |         |    | 1725           | 1725 |      |     |
| 357   | <b>ТЕР01-01-033-01</b> | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов              | 1000 м3<br>грунта                 | 0,461 | 2139,67  |          | 2139,67  | 380,08  |    | 986            |      | 986  | 175 |
| 358   | <b>ТЕР01-02-061-01</b> | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1   | 100 м3<br>грунта                  | 0,14  | 3066,92  | 3066,92  |          |         |    | 429            | 429  |      |     |
| 359   | <b>ТЕР01-02-005-01</b> | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2   | 100 м3<br>уплотненн<br>ого грунта | 4,75  | 1602,3   | 496,26   | 1106,04  | 113,22  |    | 7611           | 2357 | 5254 | 538 |
| 360   | <b>ТЕР01-01-014-02</b> | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2     | 1000 м3<br>грунта                 | 0,022 | 20908,67 | 749,06   | 20136,47 | 3010,58 |    | 460            | 16   | 443  | 66  |
| 361   | <b>СЦПЗ-3-15-1</b>     | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15, км класс груза 1                     | 1 т груза                         | 37,63 | 58,45    |          | 58,45    |         |    | 2199           |      | 2199 |     |
| 362   | <b>ТЕР01-01-016-01</b> | Работа на отвале, группа грунтов 0 1   | 1000 м3<br>грунта                 | 0,022 | 1180,33  | 107,89   | 1060,86  | 173,87  |    | 26             | 2    | 23   | 4   |
| Трубопровод   |                        |  |                                   |       |          |          |          |         |    |                |      |      |     |
| 363   | <b>ТЕР23-01-001-01</b> | Устройство основания песчаного   | 10 м3<br>основания                | 1,644 | 4024     | 385,79   | 81,5     | 11,32   |    | 6615           | 634  | 134  | 19  |
| 364   | <b>ТЕР22-01-021-02</b> | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм   | 1 км<br>трубопров<br>ода          | 0,103 | 15659,03 | 8945,87  | 6547,78  | 933,47  |    | 1613           | 921  | 674  | 96  |
| 365   | <b>ТЕР22-01-021-03</b> | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм  | 1 км<br>трубопров<br>ода          | 0,127 | 18411,14 | 9695,55  | 8344,34  | 1175,53 |    | 2338           | 1231 | 1060 | 149 |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2                      | 3  | 4   | 5      | 6       | 7      | 8       | 9      | 10 | 11    | 12  | 13   | 14  |
|-----|------------------------|--|---|--------|---------|--------|---------|--------|----|-------|-----|------|-----|
| 366 | <b>СЦМ-530-0001</b>    | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 63 мм  | 10м                                       | 10,4   | 320,8   |        |         |        |    | 3336  |     |      |     |
| 367 | <b>СЦМ-530-0048</b>    | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм  | 10м                                       | 12,827 | 1640,15 |        |         |        |    | 21038 |     |      |     |
| 368 | <b>ТЕР22-06-012-01</b> | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм   | 1 км<br>трубопрово<br>ода                 | 0,23   | 1827,96 | 233,35 | 692,65  | 55,25  |    | 420   | 54  | 159  | 13  |
| 369 | <b>ТЕР22-03-002-02</b> | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников   | 10<br>фасонных<br>частей                  | 0,1    | 1413,82 | 298,51 | 1115,31 | 160,69 |    | 141   | 30  | 112  | 16  |
| 370 | <b>ТЕР22-03-002-01</b> | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов  | 10<br>фасонных<br>частей                  | 0,1    | 959,45  | 202,08 | 757,36  | 109,2  |    | 96    | 20  | 76   | 11  |
| 371 | <b>ТЕР22-03-006-01</b> | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм  | 1 задвижка<br>(или<br>клапан<br>обратный) | 4      | 80,36   | 41,52  | 2,53    |        |    | 321   | 166 | 10   |     |
| 372 | <b>СЦМ-300-1175</b>    | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30Ч6БР диаметром 50 мм  | шт  | 4      | 894,77  |        |         |        |    | 3579  |     |      |     |
| 373 | <b>ТЕР22-03-006-03</b> | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм   | 1 задвижка<br>(или<br>клапан<br>обратный) | 4      | 145,98  | 69,89  | 7,61    |        |    | 584   | 280 | 30   |     |
| 374 | <b>СЦМ-300-1177</b>    | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30Ч6БР диаметром 100 мм | шт  | 4      | 1481,66 |        |         |        |    | 5927  |     |      |     |
| 375 | <b>ТЕР22-03-014-01</b> | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм  | 1 фланец                                  | 8      | 101,11  | 18,96  | 79,59   | 8,78   |    | 809   | 152 | 637  | 70  |
| 376 | <b>СЦМ-300-0983</b>    | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм                | шт  | 8      | 118,48  |        |         |        |    | 948   |     |      |     |
| 377 | <b>ТЕР22-03-014-03</b> | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм   | 1 фланец                                  | 14     | 202,51  | 35,86  | 159,17  | 17,56  |    | 2835  | 502 | 2228 | 246 |

## Гранд-СМЕТА

| 1       | 2                      | 3  | 4  | 5     | 6        | 7       | 8       | 9      | 10 | 11    | 12   | 13   | 14  |
|---------|------------------------|--|--|-------|----------|---------|---------|--------|----|-------|------|------|-----|
| 378     | <b>СЦМ-300-0986</b>    | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм | шт   | 14    | 218,96   |         |         |        |    | 3065  |      |      |     |
| 379     | <b>ТЕР22-03-011-03</b> | Установка гидрантов пожарных   | 1 шт.  | 2     | 3381,39  | 78,41   | 14,72   | 0,83   |    | 6763  | 157  | 29   | 2   |
| 380     | <b>ТЕР22-06-001-01</b> | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм   | 1 км<br>трубопрово<br>ода  | 0,103 | 2490,09  | 2245,61 |         |        |    | 256   | 231  |      |     |
| 381     | <b>ТЕР22-06-001-03</b> | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм   | 1 км<br>трубопрово<br>ода  | 0,127 | 3219,43  | 2245,61 |         |        |    | 409   | 285  |      |     |
| Колодцы |                        |  |  |       |          |         |         |        |    |       |      |      |     |
| 382     | <b>ТЕР22-04-001-01</b> | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих   | 10 м3<br>железобет<br>онных и<br>бетонных<br>конструкц<br>ий<br>колодцев | 0,914 | 27935,2  | 4314,29 | 9289,33 | 865,51 |    | 25533 | 3943 | 8490 | 791 |
| 383     | <b>СЦМ-445-3410</b>    | Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей   | м3   | 4     | 4381,52  |         |         |        |    | 17526 |      |      |     |
| 384     | <b>СЦМ-445-3120</b>    | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ   | м3   | 2,32  | 8458,1   |         |         |        |    | 19623 |      |      |     |
| 385     | <b>СЦМ-445-3420</b>    | Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев  | м3   | 2,82  | 4674,16  |         |         |        |    | 13181 |      |      |     |
| 386     | <b>ТЕР22-04-002-03</b> | Устройство водопроводных кирпичных колодцев прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах сухих           | 10 м3<br>конструкц<br>ий<br>колодца                                      | 0,02  | 27163,24 | 4055,08 | 1791,91 | 169,22 |    | 543   | 81   | 36   | 3   |
| 387     | <b>СЦМ-103-0754</b>    | Люк чугунный тяжелый   | шт   | 5     | 2441,6   |         |         |        |    | 12208 |      |      |     |
| 388     | <b>ТЕР09-03-029-01</b> | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением   | 1 т<br>конструкц<br>ий   | 0,4   | 3884,39  | 1411,95 | 2173,65 | 248,79 |    | 1554  | 565  | 869  | 100 |
| 389     | <b>СЦМ-201-9002</b>    | Конструкции стальные   | т  | 0,4   | 40392    |         |         |        |    | 16157 |      |      |     |
| 390     | <b>ТЕР15-04-030-04</b> | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2   | 100 м2<br>окрашивае<br>мой<br>поверхнос<br>ти                            | 0,04  | 4418,72  | 2922,06 | 5,16    | 0,2    |    | 177   | 117  |      |     |
| 391     | <b>ТЕР22-06-006-03</b> | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 100 мм  | 1 врезка   | 2     | 1568,95  | 203,38  | 35,44   |        |    | 3138  | 407  | 71   |     |
| 392     | <b>ТЕР10-02-001-01</b> | Укладка щитов над подпольными каналами   | 100 м2   | 0,004 | 32359,85 | 894,94  | 986,91  | 56,13  |    | 129   | 4    | 4    |     |
| 393     | <b>СЦМ-203-0517</b>    | Стоимость крышки(доп)  | м2   | 0,39  | 500,85   |         |         |        |    | 195   |      |      |     |

## Гранд-СМЕТА

| 1                  | 2                      | 3  | 4                                | 5     | 6        | 7        | 8        | 9       | 10 | 11   | 12   | 13   | 14  |
|--------------------|------------------------|--|----------------------------------|-------|----------|----------|----------|---------|----|------|------|------|-----|
| <b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b> |                        |  |                                  |       |          |          |          |         |    |      |      |      |     |
| Земляные работы    |                        |  |                                  |       |          |          |          |         |    |      |      |      |     |
| 394                | <b>ТЕР01-01-004-02</b> | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3<br>грунта                | 0,376 | 13354,52 | 308,14   | 13046,38 | 1858,85 |    | 5021 | 116  | 4905 | 699 |
| 395                | <b>ТЕР01-02-055-07</b> | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 1                               | 100 м3<br>грунта                 | 0,19  | 9147,21  | 9147,21  |          |         |    | 1738 | 1738 |      |     |
| 396                | <b>ТЕР01-01-033-01</b> | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов              | 1000 м3<br>грунта                | 0,376 | 2139,67  |          | 2139,67  | 380,08  |    | 805  |      | 805  | 143 |
| 397                | <b>ТЕР01-02-061-01</b> | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1   | 100 м3<br>грунта                 | 0,19  | 3066,92  | 3066,92  |          |         |    | 583  | 583  |      |     |
| 398                | <b>ТЕР01-02-005-01</b> | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2   | 100 м3<br>уплотненного<br>грунта | 3,95  | 1602,3   | 496,26   | 1106,04  | 113,22  |    | 6329 | 1960 | 4369 | 447 |
| 399                | <b>ТЕР01-01-014-02</b> | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2     | 1000 м3<br>грунта                | 0,01  | 20908,67 | 749,06   | 20136,47 | 3010,58 |    | 209  | 7    | 201  | 30  |
| 400                | <b>СЦПЗ-3-15-1</b>     | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15, км класс груза 1                     | 1 т груза                        | 17,5  | 58,45    |          | 58,45    |         |    | 1023 |      | 1023 |     |
| 401                | <b>ТЕР01-01-016-01</b> | Работа на отвале, группа грунтов 0 1   | 1000 м3<br>грунта                | 0,01  | 1180,33  | 107,89   | 1060,86  | 173,87  |    | 12   | 1    | 11   | 2   |
| Трубопровод        |                        |  |                                  |       |          |          |          |         |    |      |      |      |     |
| 402                | <b>ТЕР23-01-001-01</b> | Устройство основания песчаного   | 10 м3<br>основания               | 1,97  | 4024     | 385,79   | 81,5     | 11,32   |    | 7927 | 760  | 161  | 22  |
| 403                | <b>ТЕР22-01-021-03</b> | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм  | 1 км<br>трубопрово<br>ода        | 0,03  | 18411,14 | 9695,55  | 8344,34  | 1175,53 |    | 552  | 291  | 250  | 35  |
| 404                | <b>ТЕР22-01-021-07</b> | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм  | 1 км<br>трубопрово<br>ода        | 0,175 | 34778,11 | 14498,66 | 17837,17 | 2440,94 |    | 6086 | 2537 | 3122 | 427 |
| 405                | <b>ТЕР22-01-021-05</b> | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм  | 1 км<br>трубопрово<br>ода        | 0,018 | 25095,35 | 12203,76 | 11913,14 | 1661,2  |    | 452  | 220  | 214  | 30  |

## Гранд-СМЕТА

| 1       | 2                      | 3  | 4   | 5      | 6        | 7       | 8       | 9      | 10 | 11    | 12   | 13   | 14  |
|---------|------------------------|--|---|--------|----------|---------|---------|--------|----|-------|------|------|-----|
| 406     | <b>ТЕР22-01-021-02</b> | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм                                       | 1 км<br>трубопровода                                    | 0,045  | 15659,03 | 8945,87 | 6547,78 | 933,47 |    | 705   | 403  | 295  | 42  |
| 407     | <b>СЦМ-530-0004</b>    | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 110 мм             | 10м   | 3,03   | 714,57   |         |         |        |    | 2165  |      |      |     |
| 408     | <b>СЦМ-530-0001</b>    | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 63 мм              | 10м   | 4,545  | 320,8    |         |         |        |    | 1458  |      |      |     |
| 409     | <b>СЦМ-530-0007</b>    | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 160 мм             | 10м   | 1,818  | 1519,01  |         |         |        |    | 2762  |      |      |     |
| 410     | <b>СЦМ-530-0009</b>    | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 200 мм             | 10м   | 17,675 | 2525,29  |         |         |        |    | 44635 |      |      |     |
| 411     | <b>ТЕР12-01-014-02</b> | Утепление покрытий керамзитом  | 1 м3<br>утеплителя                                      | 32     | 926,61   | 109,67  | 90,1    | 12,71  |    | 29652 | 3509 | 2883 | 407 |
| Колодцы |                        |  |   |        |          |         |         |        |    |       |      |      |     |
| 412     | <b>ТЕР23-03-001-03</b> | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах сухих   | 10 м3<br>железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 0,468  | 21478,44 | 5839,17 | 8250,34 | 831,72 |    | 10052 | 2733 | 3861 | 389 |
| 413     | <b>ТЕР23-03-001-05</b> | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах сухих | 10 м3<br>железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 0,497  | 18547,96 | 4064,98 | 5664,24 | 474,06 |    | 9218  | 2020 | 2815 | 236 |
| 414     | <b>СЦМ-445-3410</b>    | Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей                 | м3  | 4,19   | 4552     |         |         |        |    | 19073 |      |      |     |
| 415     | <b>СЦМ-445-3120</b>    | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ   | м3  | 3,1    | 8787,21  |         |         |        |    | 27240 |      |      |     |
| 416     | <b>СЦМ-445-3420</b>    | Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев  | м3  | 2,36   | 4856,04  |         |         |        |    | 11460 |      |      |     |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                  | 2                      | 3   | 4   | 5     | 6        | 7       | 8       | 9      | 10 | 11            | 12           | 13           | 14          |
|------------------------------------|------------------------|---|---|-------|----------|---------|---------|--------|----|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 417                                | <b>ТЕР23-03-002-02</b> | Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметром колодца 1 м | 10 м3<br>кирпичных,<br>бетонных<br>и<br>железобетонных<br>конструкций<br>колодцев | 0,03  | 26663,73 | 6095,93 | 1349,7  | 122,78 |    | 800           | 183          | 40           | 4           |
| 418                                | <b>ТЕР09-03-029-01</b> | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением  | 1 т<br>конструкций  | 0,282 | 3884,39  | 1411,95 | 2173,65 | 248,79 |    | 1095          | 398          | 613          | 70          |
| 419                                | <b>СЦМ-201-9002</b>    | Конструкции стальные  | т   | 0,282 | 40392    |         |         |        |    | 11391         |              |              |             |
| 420                                | <b>ТЕР15-04-030-04</b> | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2          | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности   | 0,03  | 4418,72  | 2922,06 | 5,16    | 0,2    |    | 133           | 88           |              |             |
| 421                                | <b>ТЕР23-04-011-01</b> | Установка люка  | 1 шт.   | 9     | 72,45    | 52,54   | 18,39   |        |    | 652           | 473          | 166          |             |
| 422                                | <b>СЦМ-103-0754</b>    | Люк чугунный тяжелый  | шт  | 9     | 2536,61  |         |         |        |    | 22829         |              |              |             |
| 423                                | <b>ТЕР23-04-008-01</b> | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих   | 1 врезка  | 1     | 850,04   | 709,01  |         |        |    | 850           | 709          |              |             |
| Итого прямые затраты по разделу 13 |                        |   |   |       |          |         |         |        |    | 417556        | 33180        | 55272        | 6139        |
| <b>Общестроительные работы</b>     |                        |   |   |       |          |         |         |        |    | <b>384137</b> | <b>32217</b> | <b>50568</b> | <b>5969</b> |
| С учетом районного к-та 15%        |                        |   |   |       |          |         |         |        |    | 389865        | 37050        | 51463        | 6864        |
| <b>ИТОГО</b>                       |                        |   |   |       |          |         |         |        |    | <b>389865</b> | <b>37050</b> | <b>51463</b> | <b>6864</b> |
| Итого материалы                    |                        |   |   |       |          |         |         |        |    | 301352        |              |              |             |
| Итого маш. и мех-мы                |                        |   |   |       |          |         |         |        |    | 51463         |              | 51463        |             |
| Итого ФОТ                          |                        |   |   |       |          |         |         |        |    | 43914         | 37050        |              | 6864        |
| Накладные расходы                  |                        |   |   |       |          |         |         |        |    | 43113         |              |              |             |
| 95,00%*0,846 ФОТ (от 8 696,30)     |                        |   |   |       |          |         |         |        |    | 6989          |              |              |             |
| 80,00%*0,846 ФОТ (от 5 146,25)     |                        |   |   |       |          |         |         |        |    | 3483          |              |              |             |
| 130,00%*0,846 ФОТ (от 25 327,60)   |                        |   |   |       |          |         |         |        |    | 27855         |              |              |             |
| 105,00%*0,846 ФОТ (от 235,75)      |                        |   |   |       |          |         |         |        |    | 209           |              |              |             |
| 118,00%*0,846 ФОТ (от 4,60)        |                        |   |   |       |          |         |         |        |    | 5             |              |              |             |
| 120,00%*0,846 ФОТ (от 4 503,40)    |                        |   |   |       |          |         |         |        |    | 4572          |              |              |             |
| Сметная прибыль                    |                        |   |   |       |          |         |         |        |    | 27426         |              |              |             |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 8 696,30)      |                        |   |   |       |          |         |         |        |    | 3696          |              |              |             |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 5 146,25)      |                        |   |   |       |          |         |         |        |    | 1968          |              |              |             |
| 89,00%*0,85 ФОТ (от 25 327,60)     |                        |   |   |       |          |         |         |        |    | 19160         |              |              |             |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                             | 3   | 4                 | 5     | 6        | 7        | 8       | 9      | 10 | 11            | 12           | 13           | 14          |
|--|-------------------------------|---|-------------------|-------|----------|----------|---------|--------|----|---------------|--------------|--------------|-------------|
|  | 55,00%*0,85 ФОТ (от 235,75)   |   |                   |       |          |          |         |        |    | 110           |              |              |             |
|  | 63,00%*0,85 ФОТ (от 4,60)     |   |                   |       |          |          |         |        |    | 2             |              |              |             |
|  | 65,00%*0,85 ФОТ (от 4 503,40) |   |                   |       |          |          |         |        |    | 2488          |              |              |             |
| <b>ИТОГО Общестроительные работы</b>             |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | <b>460404</b> |              |              |             |
| <b>Перевозка</b>                                 |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | <b>3222</b>   |              | <b>3222</b>  |             |
| С учетом районного к-та 15%                      |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | 3222          |              | 3222         |             |
| <b>ИТОГО</b>                                     |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | <b>3222</b>   |              | <b>3222</b>  |             |
| Итого материалы                                  |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    |               |              |              |             |
| Итого маш. и мех-мы                              |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | 3222          |              | 3222         |             |
| Итого ФОТ  |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    |               |              |              |             |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00)                |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    |               |              |              |             |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)                  |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    |               |              |              |             |
| <b>ИТОГО Перевозка</b>                           |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | <b>3222</b>   |              |              |             |
| <b>Монтаж металлоконструкций</b>                 |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | <b>30197</b>  | <b>963</b>   | <b>1482</b>  | <b>170</b>  |
| С учетом районного к-та 15%                      |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | 30367         | 1107         | 1508         | 196         |
| <b>ИТОГО</b>                                     |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | <b>30367</b>  | <b>1107</b>  | <b>1508</b>  | <b>196</b>  |
| Итого материалы                                  |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | 27752         |              |              |             |
| Итого маш. и мех-мы                              |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | 1508          |              | 1508         |             |
| Итого ФОТ  |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | 1303          | 1107         |              | 196         |
| Накладные расходы 90,00%*0,846 ФОТ (от 1 302,95) |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | 992           |              |              |             |
| Сметная прибыль 85,00%*0,85 ФОТ (от 1 302,95)    |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | 941           |              |              |             |
| <b>ИТОГО Монтаж металлоконструкций</b>           |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | <b>32300</b>  |              |              |             |
| С учетом районного к-та 15%                      |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | 423454        | 38157        | 56193        | 7060        |
| <b>ИТОГО</b>                                     |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | <b>423454</b> | <b>38157</b> | <b>56193</b> | <b>7060</b> |
| Итого материалы                                  |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | 329104        |              |              |             |
| Итого маш. и мех-мы                              |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | 56193         |              | 56193        |             |
| Итого ФОТ  |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | 45217         | 38157        |              | 7060        |
| Накладные расходы                                |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | 44105         |              |              |             |
| Сметная прибыль                                  |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | 28367         |              |              |             |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13</b>                       |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    | <b>495926</b> |              |              |             |
| <b>Раздел 14. Наружное электроснабжение</b>      |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    |               |              |              |             |
| Земляные работы                                  |                               |   |                   |       |          |          |         |        |    |               |              |              |             |
| 424  | <b>ТЕР01-02-055-08</b>        | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2                  | 100 м3<br>грунта  | 0,6   | 10267,28 | 10267,28 |         |        |    | 6160          | 6160         |              |             |
| 425  | <b>ТЕР01-01-033-02</b>        | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3<br>грунта | 0,378 | 2497,21  |          | 2497,21 | 443,57 |    | 944           |              | 944          | 168         |
| 426  | <b>ТЕР01-02-061-01</b>        | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1  | 100 м3<br>грунта  | 0,6   | 3066,92  | 3066,92  |         |        |    | 1840          | 1840         |              |             |



## Гранд-СМЕТА

| 1                                    | 2                       | 3  | 4              | 5     | 6        | 7       | 8        | 9       | 10 | 11           | 12          | 13           | 14          |
|--------------------------------------|-------------------------|--|----------------|-------|----------|---------|----------|---------|----|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Монтажные работы                     |                         |  |                |       |          |         |          |         |    |              |             |              |             |
| 427                                  | <b>ТЕР01-01-004-05</b>  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,378 | 15164,83 | 464,02  | 14700,81 | 2525,37 |    | 5732         | 175         | 5557         | 955         |
| 428                                  | <b>ТЕРм08-02-142-01</b> | Устройство постели при одном кабеле в траншее  | 100 м кабеля   | 2,2   | 3125,07  | 295,7   | 2829,37  | 182,6   |    | 6875         | 651         | 6225         | 402         |
| 429                                  | <b>СЦМ-408-0122</b>     | Песок природный для строительных работ: средний  | м3             | 7,2   | 297,91   |         |          |         |    | 2145         |             |              |             |
| 430                                  | <b>ТЕРм08-02-141-04</b> | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 6   | 100 м кабеля   | 2,2   | 3953,11  | 972,28  | 2629,83  | 216,39  |    | 8697         | 2139        | 5786         | 476         |
| 431                                  | <b>прайс</b>            | Кабель АВББШВ 4х95   | м              | 220   | 228,42   |         |          |         |    | 50252        |             |              |             |
| 432                                  | <b>ТЕРм08-02-143-01</b> | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом одного кабеля  | 100 м кабеля   | 2,2   | 2694,47  | 290,35  | 2404,13  | 155,17  |    | 5928         | 639         | 5289         | 341         |
| 433                                  | <b>СЦМ-404-0003</b>     | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 50  | т.шт           | 2     | 2367,23  |         |          |         |    | 4734         |             |              |             |
| 434                                  | <b>ТЕРм08-02-144-06</b> | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 150   | 100 шт.        | 0,08  | 1266,64  | 1266,64 |          |         |    | 101          | 101         |              |             |
| 435                                  | <b>ТЕРм08-02-157-01</b> | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова. Кабель, масса 1 м, кг, до 9  | 100 м кабеля   | 2,2   | 70,47    | 70,47   |          |         |    | 155          | 155         |              |             |
| 436                                  | <b>ТЕРм08-02-160-04</b> | Заделки концевые эпоксидные для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 185                           | шт.            | 2     | 178,52   | 154,76  | 5,67     | 0,38    |    | 357          | 310         | 11           | 1           |
| 437                                  | <b>СЦМ-510-0061</b>     | Соединитель СМЖ-10   | шт             | 4     | 14,58    |         |          |         |    | 58           |             |              |             |
| 438                                  | <b>ТЕРм08-02-165-07</b> | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 120                                   | шт.            | 2     | 2731,66  | 339,41  | 2383,42  | 226,15  |    | 5463         | 679         | 4767         | 452         |
| 439                                  | <b>СЦМ-510-0055</b>     | Муфта ГМС 4х4  | шт             | 2     | 1008,42  |         |          |         |    | 2017         |             |              |             |
| Итого прямые затраты по разделу 14   |                         |  |                |       |          |         |          |         |    | 101458       | 12849       | 28579        | 2795        |
| <b>Общестроительные работы</b>       |                         |  |                |       |          |         |          |         |    | <b>14676</b> | <b>8175</b> | <b>6501</b>  | <b>1123</b> |
| С учетом районного к-та 15%          |                         |  |                |       |          |         |          |         |    | 16071        | 9401        | 6669         | 1291        |
| <b>ИТОГО</b>                         |                         |  |                |       |          |         |          |         |    | <b>16071</b> | <b>9401</b> | <b>6669</b>  | <b>1291</b> |
| Итого материалы                      |                         |  |                |       |          |         |          |         |    |              |             |              |             |
| Итого маш. и мех-мы                  |                         |  |                |       |          |         |          |         |    | 6669         |             | 6669         |             |
| Итого ФОТ                            |                         |  |                |       |          |         |          |         |    | 10692        | 9401        |              | 1291        |
| Накладные расходы                    |                         |  |                |       |          |         |          |         |    | 7426         |             |              |             |
| 80,00%*0,846 ФОТ (от 9 200,00)       |                         |  |                |       |          |         |          |         |    | 6227         |             |              |             |
| 95,00%*0,846 ФОТ (от 1 492,70)       |                         |  |                |       |          |         |          |         |    | 1200         |             |              |             |
| Сметная прибыль                      |                         |  |                |       |          |         |          |         |    | 4153         |             |              |             |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 9 200,00)        |                         |  |                |       |          |         |          |         |    | 3519         |             |              |             |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 1 492,70)        |                         |  |                |       |          |         |          |         |    | 634          |             |              |             |
| <b>ИТОГО Общестроительные работы</b> |                         |  |                |       |          |         |          |         |    | <b>27650</b> |             |              |             |
| <b>Монтажные работы</b>              |                         |  |                |       |          |         |          |         |    | <b>86782</b> | <b>4674</b> | <b>22078</b> | <b>1672</b> |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                      | 3   | 4                           | 5     | 6         | 7        | 8        | 9       | 10 | 11            | 12    | 13    | 14   |
|--|------------------------|---|-----------------------------|-------|-----------|----------|----------|---------|----|---------------|-------|-------|------|
| С учетом районного к-та 15%                      |                        |   |                             |       |           |          |          |         |    | 87734         | 5375  | 22329 | 1923 |
| <b>ИТОГО</b>                                     |                        |   |                             |       |           |          |          |         |    | 87734         | 5375  | 22329 | 1923 |
| Итого материалы                                  |                        |   |                             |       |           |          |          |         |    | 60032         |       |       |      |
| Итого маш. и мех-мы                              |                        |   |                             |       |           |          |          |         |    | 22329         |       | 22329 |      |
| Итого ФОТ  |                        |   |                             |       |           |          |          |         |    | 7298          | 5375  |       | 1923 |
| Накладные расходы 95,00%*0,846 ФОТ (от 7 297,90) |                        |   |                             |       |           |          |          |         |    | 5865          |       |       |      |
| Сметная прибыль 65,00%*0,85 ФОТ (от 7 297,90)    |                        |   |                             |       |           |          |          |         |    | 4032          |       |       |      |
| <b>ИТОГО Монтажные работы</b>                    |                        |   |                             |       |           |          |          |         |    | <b>97631</b>  |       |       |      |
| С учетом районного к-та 15%                      |                        |   |                             |       |           |          |          |         |    | 103805        | 14776 | 28998 | 3214 |
| <b>ИТОГО</b>                                     |                        |   |                             |       |           |          |          |         |    | 103805        | 14776 | 28998 | 3214 |
| Итого материалы                                  |                        |   |                             |       |           |          |          |         |    | 60032         |       |       |      |
| Итого маш. и мех-мы                              |                        |   |                             |       |           |          |          |         |    | 28998         |       | 28998 |      |
| Итого ФОТ  |                        |   |                             |       |           |          |          |         |    | 17990         | 14776 |       | 3214 |
| Накладные расходы                                |                        |   |                             |       |           |          |          |         |    | 13292         |       |       |      |
| Сметная прибыль                                  |                        |   |                             |       |           |          |          |         |    | 8185          |       |       |      |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14</b>                       |                        |   |                             |       |           |          |          |         |    | <b>125282</b> |       |       |      |
| <b>Раздел 15. Наружные теплосети</b>             |                        |   |                             |       |           |          |          |         |    |               |       |       |      |
| Надземная часть                                  |                        |   |                             |       |           |          |          |         |    |               |       |       |      |
| 440  | <b>ТЕР08-01-002-01</b> | Устройство основания под фундаменты песчаного   | 1 м3 основания              | 2     | 429,63    | 32,47    | 48,32    | 6,89    |    | 859           | 65    | 97    | 14   |
| 441  | <b>ТЕР07-05-001-01</b> | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т  | 100 шт. сборных конструкций | 0,06  | 11576,95  | 2144,55  | 7074,83  | 825,56  |    | 695           | 129   | 424   | 50   |
| 442  | <b>СЦМ-403-0003</b>    | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом менее 0,3 м3   | м3                          | 1,152 | 1751,3    |          |          |         |    | 2017          |       |       |      |
| 443  | <b>ТЕР24-01-009-01</b> | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 50 мм | 1 км трубопроводов          | 0,017 | 129429,07 | 24723,65 | 28157,11 | 2313,55 |    | 2200          | 420   | 479   | 39   |
| 444  | <b>СЦМ-103-9240</b>    | Труба стальная изолированная диаметром 50 мм  | м                           | 17,17 | 215,47    |          |          |         |    | 3700          |       |       |      |
| 445  | <b>СЦМ-104-0016</b>    | Цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М-200 внутренний диаметр 18-57 мм                                      | м3                          | 0,3   | 6185,68   |          |          |         |    | 1856          |       |       |      |
| Подземная часть                                  |                        |   |                             |       |           |          |          |         |    |               |       |       |      |
| 446  | <b>ТЕР01-01-014-06</b> | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3                           | 1000 м3 грунта              | 0,122 | 33740,85  | 1573,89  | 32138    | 5559,93 |    | 4116          | 192   | 3921  | 678  |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2                      | 3  | 4                     | 5      | 6        | 7        | 8        | 9       | 10 | 11    | 12   | 13   | 14  |
|-----|------------------------|--|-----------------------|--------|----------|----------|----------|---------|----|-------|------|------|-----|
| 447 | <b>ТЕР23-01-001-01</b> | Устройство основания песчаного   | 10 м3<br>основания    | 0,95   | 4024     | 385,79   | 81,5     | 11,32   |    | 3823  | 367  | 77   | 11  |
| 448 | <b>ТЕР24-01-020-01</b> | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 50 мм | 1 км<br>трубопроводов | 0,023  | 67653,11 | 23429,41 | 31951,58 | 2487,37 |    | 1556  | 539  | 735  | 57  |
| 449 | <b>ТЕР24-01-020-03</b> | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 80 мм | 1 км<br>трубопроводов | 0,051  | 75136,48 | 25888,87 | 33337,43 | 2574,96 |    | 3832  | 1320 | 1700 | 131 |
| 450 | <b>СЦМ-103-9240</b>    | Труба стальная изолированная диаметром 50 мм   | м                     | 23     | 215,47   |          |          |         |    | 4956  |      |      |     |
| 451 | <b>СЦМ-527-0006</b>    | Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 100 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм  | 10м                   | 5,1    | 12379,31 |          |          |         |    | 63134 |      |      |     |
| 452 | <b>СЦМ-104-0016</b>    | Цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М-200 внутренний диаметр 18-57 мм   | м3                    | 0,07   | 6185,68  |          |          |         |    | 433   |      |      |     |
| 453 | <b>СЦМ-104-0017</b>    | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм  | м3                    | 0,41   | 5057,01  |          |          |         |    | 2073  |      |      |     |
| 454 | <b>ТЕР01-02-033-01</b> | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком   | 10 м3                 | 2,166  | 4529,17  | 446,85   | 304      | 38      |    | 9810  | 968  | 658  | 82  |
| 455 | <b>ТЕР01-01-033-03</b> | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов  | 1000 м3<br>грунта     | 0,1004 | 2916,7   |          | 2916,7   | 518,1   |    | 293   |      | 293  | 52  |
| 456 | <b>ТЕР01-01-033-09</b> | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-3   | 1000 м3<br>грунта     | 0,1004 | 1264,09  |          | 1264,09  | 224,53  |    | 127   |      | 127  | 23  |
| 457 | <b>СЦП1-1-9</b>        | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Грунт растительного слоя (земля, перегной)   | за т груза            | 39     | 1,01     |          |          |         |    | 39    |      |      |     |
| 458 | <b>СЦПЗ-3-15-1</b>     | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15, км класс груза 1   | 1 т груза             | 39     | 58,45    |          | 58,45    |         |    | 2280  |      | 2280 |     |
| 459 | <b>ТЕР01-01-030-03</b> | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов   | 1000 м3<br>грунта     | 0,0217 | 4211,77  |          | 4211,77  | 748,15  |    | 91    |      | 91   | 16  |

## Гранд-СМЕТА

| 1                         | 2                       | 3   | 4                                | 5      | 6        | 7        | 8        | 9       | 10 | 11    | 12   | 13    | 14   |
|---------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|--------|----------|----------|----------|---------|----|-------|------|-------|------|
| 460                       | <b>ТЕР22-03-007-01</b>  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм   | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2      | 102,06   | 58,78    | 7,61     |         |    | 204   | 118  | 15    |      |
| 461                       | <b>ТЕР22-03-007-02</b>  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм  | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2      | 177,4    | 97,54    | 12,66    |         |    | 355   | 195  | 25    |      |
| 462                       | <b>СЦМ-300-9137</b>     | Задвижки стальные 50 мм   | шт                               | 2      | 764,58   |          |          |         |    | 1529  |      |       |      |
| 463                       | <b>СЦМ-300-1712</b>     | Задвижки клиновые с выдвигным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм  | шт                               | 2      | 3463,33  |          |          |         |    | 6927  |      |       |      |
| 464                       | <b>ТЕР16-05-001-01</b>  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм  | 1 шт                             | 4      | 147,06   | 61,9     | 9,3      |         |    | 588   | 248  | 37    |      |
| 465                       | <b>СЦМ-300-1260</b>     | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 25 мм  | шт                               | 4      | 945,76   |          |          |         |    | 3783  |      |       |      |
| 466                       | <b>ТЕРм39-02-012-01</b> | Рентгенографический контроль. Трубопровод диаметром 60 мм, толщина стенки, мм, до 5   | снимок                           | 5      | 110,47   | 74,87    | 6,06     |         |    | 552   | 374  | 30    |      |
| 467                       | <b>ТЕРм39-02-012-03</b> | Рентгенографический контроль. Трубопровод диаметром 114 мм, толщина стенки, мм, до 5  | снимок                           | 6      | 106,58   | 65,87    | 5,29     |         |    | 639   | 395  | 32    |      |
| Герметическая перегородка |                         |   |                                  |        |          |          |          |         |    |       |      |       |      |
| 468                       | <b>ТЕР22-01-011-05</b>  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм  | 1 км трубопровода                | 0,0016 | 45509,98 | 22417,39 | 17030,56 | 2153,98 |    | 73    | 36   | 27    | 3    |
| 469                       | <b>СЦМ-103-0170</b>     | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм толщина стенки 4 мм | м                                | 1,61   | 391,06   |          |          |         |    | 630   |      |       |      |
| 470                       | <b>ТЕР22-03-014-11</b>  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 500 мм  | 1 фланец                         | 8      | 2550,28  | 192,67   | 2298,24  | 210,2   |    | 20402 | 1541 | 18386 | 1682 |
| 471                       | <b>СЦМ-101-1628</b>     | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм   | т                                | 0,141  | 14882,15 |          |          |         |    | 2098  |      |       |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                    | 2                      | 3  | 4            | 5     | 6       | 7       | 8     | 9   | 10 | 11            | 12          | 13           | 14          |
|--------------------------------------|------------------------|--|--------------|-------|---------|---------|-------|-----|----|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 472                                  | <b>ТЕР16-07-006-02</b> | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм            | 1 сальник    | 8     | 112,14  | 99,37   |       |     |    | 897           | 795         |              |             |
| 473                                  | <b>ТЕР46-03-017-03</b> | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2          | 1 м3 заделки | 1,76  | 6113,41 | 2834,91 | 94,29 |     |    | 10760         | 4989        | 166          |             |
| 474                                  | <b>ТЕР15-04-030-05</b> | Масляная окраска металлических поверхностей<br>Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции | 100 м2       | 0,104 | 2935,12 | 863,95  | 6,75  | 0,2 |    | 305           | 90          | 1            |             |
| Итого прямые затраты по разделу 15   |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 157632        | 12781       | 29601        | 2838        |
| <b>Общестроительные работы</b>       |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | <b>138094</b> | <b>5980</b> | <b>27056</b> | <b>2838</b> |
| С учетом районного к-та 15%          |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 139417        | 6877        | 27482        | 3264        |
| <b>ИТОГО</b>                         |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | <b>139417</b> | <b>6877</b> | <b>27482</b> | <b>3264</b> |
| Итого материалы                      |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 105058        |             |              |             |
| Итого маш. и мех-мы                  |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 27482         |             | 27482        |             |
| Итого ФОТ                            |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 10141         | 6877        |              | 3264        |
| Накладные расходы                    |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 10330         |             |              |             |
| 122,00%*0,846 ФОТ (от 90,85)         |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 94            |             |              |             |
| 155,00%*0,846 ФОТ (от 205,85)        |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 270           |             |              |             |
| 130,00%*0,846 ФОТ (от 7 427,85)      |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 8169          |             |              |             |
| 95,00%*0,846 ФОТ (от 1 105,15)       |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 888           |             |              |             |
| 80,00%*0,846 ФОТ (от 1 207,50)       |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 817           |             |              |             |
| 105,00%*0,846 ФОТ (от 103,50)        |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 92            |             |              |             |
| Сметная прибыль                      |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 6836          |             |              |             |
| 80,00%*0,85 ФОТ (от 90,85)           |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 62            |             |              |             |
| 100,00%*0,85 ФОТ (от 205,85)         |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 175           |             |              |             |
| 89,00%*0,85 ФОТ (от 7 427,85)        |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 5619          |             |              |             |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 1 105,15)        |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 470           |             |              |             |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 1 207,50)        |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 462           |             |              |             |
| 55,00%*0,85 ФОТ (от 103,50)          |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 48            |             |              |             |
| <b>ИТОГО Общестроительные работы</b> |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | <b>156583</b> |             |              |             |
| <b>Перевозка</b>                     |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | <b>2319</b>   |             | <b>2280</b>  |             |
| С учетом районного к-та 15%          |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 2319          |             | 2280         |             |
| <b>ИТОГО</b>                         |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | <b>2319</b>   |             | <b>2280</b>  |             |
| Итого материалы                      |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 39            |             |              |             |
| Итого маш. и мех-мы                  |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | 2280          |             | 2280         |             |
| Итого ФОТ                            |                        |  |              |       |         |         |       |     |    |               |             |              |             |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00)    |                        |  |              |       |         |         |       |     |    |               |             |              |             |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)      |                        |  |              |       |         |         |       |     |    |               |             |              |             |
| <b>ИТОГО Перевозка</b>               |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | <b>2319</b>   |             |              |             |
| <b>Сантехнические работы</b>         |                        |  |              |       |         |         |       |     |    | <b>5268</b>   | <b>1043</b> | <b>37</b>    |             |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2                      | 3  | 4           | 5    | 6        | 7       | 8        | 9       | 10 | 11            | 12          | 13         | 14   |
|---|------------------------|--|-------------|------|----------|---------|----------|---------|----|---------------|-------------|------------|------|
| С учетом районного к-та 15%                       |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 5424          | 1199        | 37         |      |
| <b>ИТОГО</b>                                      |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 5424          | 1199        | 37         |      |
| Итого материалы                                   |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 4188          |             |            |      |
| Итого маш. и мех-мы                               |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 37            |             | 37         |      |
| Итого ФОТ   |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 1199          | 1199        |            |      |
| Накладные расходы 128,00%*0,846 ФОТ (от 1 199,45) |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 1299          |             |            |      |
| Сметная прибыль 83,00%*0,85 ФОТ (от 1 199,45)     |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 846           |             |            |      |
| <b>ИТОГО Сантехнические работы</b>                |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | <b>7570</b>   |             |            |      |
| <b>Монтажные работы</b>                           |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | <b>1191</b>   | <b>769</b>  | <b>62</b>  |      |
| С учетом районного к-та 15%                       |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 1306          | 884         | 62         |      |
| <b>ИТОГО</b>                                      |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 1306          | 884         | 62         |      |
| Итого материалы                                   |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 360           |             |            |      |
| Итого маш. и мех-мы                               |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 62            |             | 62         |      |
| Итого ФОТ   |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 884           | 884         |            |      |
| Накладные расходы 80,00%*0,846 ФОТ (от 884,35)    |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 599           |             |            |      |
| Сметная прибыль 60,00%*0,85 ФОТ (от 884,35)       |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 451           |             |            |      |
| <b>ИТОГО Монтажные работы</b>                     |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | <b>2356</b>   |             |            |      |
| <b>Реконструкция</b>                              |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | <b>10760</b>  | <b>4989</b> | <b>166</b> |      |
| С учетом районного к-та 15%                       |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 11508         | 5737        | 166        |      |
| <b>ИТОГО</b>                                      |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 11508         | 5737        | 166        |      |
| Итого материалы                                   |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 5604          |             |            |      |
| Итого маш. и мех-мы                               |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 166           |             | 166        |      |
| Итого ФОТ   |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 5737          | 5737        |            |      |
| Накладные расходы 110,00%*0,846 ФОТ (от 5 737,35) |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 5339          |             |            |      |
| Сметная прибыль 70,00%*0,85 ФОТ (от 5 737,35)     |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 3414          |             |            |      |
| <b>ИТОГО Реконструкция</b>                        |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | <b>20261</b>  |             |            |      |
| С учетом районного к-та 15%                       |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 159975        | 14698       | 30027      | 3264 |
| <b>ИТОГО</b>                                      |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 159975        | 14698       | 30027      | 3264 |
| Итого материалы                                   |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 115249        |             |            |      |
| Итого маш. и мех-мы                               |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 30027         |             | 30027      |      |
| Итого ФОТ   |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 17962         | 14698       |            | 3264 |
| Накладные расходы                                 |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 17567         |             |            |      |
| Сметная прибыль                                   |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | 11547         |             |            |      |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15</b>                        |                        |  |             |      |          |         |          |         |    | <b>189088</b> |             |            |      |
| <b>Раздел 16. Благоустройство территории</b>      |                        |  |             |      |          |         |          |         |    |               |             |            |      |
| 475   | <b>ТЕР07-01-054-02</b> | Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м                         | 100 м оград | 0,79 | 19205,84 | 4078,8  | 14265,36 | 1558,41 |    | 15173         | 3222        | 11270      | 1231 |
| 476   | <b>ТЕР07-01-054-13</b> | Установка металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам | 100 м оград | 0,78 | 15960,12 | 4388,06 | 5488,48  | 615,99  |    | 12449         | 3423        | 4281       | 480  |
| 477   | <b>СЦМ-444-1200</b>    | Стаканы железобетонные   | м3          | 2,1  | 10180,9  |         |          |         |    | 21380         |             |            |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                    | 2                      | 3   | 4                     | 5     | 6         | 7       | 8        | 9       | 10 | 11            | 12           | 13           | 14          |
|--------------------------------------|------------------------|---|-----------------------|-------|-----------|---------|----------|---------|----|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 478                                  | <b>СЦМ-448-5011</b>    | Панели оград железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные  | м3                    | 11,59 | 8541,65   |         |          |         |    | 98998         |              |              |             |
| 479                                  | <b>СЦМ-442-1200</b>    | Опоры железобетонные  | м3                    | 2,88  | 11494,5   |         |          |         |    | 33104         |              |              |             |
| 480                                  | <b>ТЕР27-04-005-01</b> | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания     | 0,064 | 105252,38 | 1410,34 | 15038,94 | 1898,74 |    | 6736          | 90           | 962          | 122         |
| 481                                  | <b>ТЕР27-06-020-01</b> | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3                          | 1000 м2 покрытия      | 0,064 | 183746,02 | 1708,18 | 6898,41  | 774,04  |    | 11760         | 109          | 441          | 50          |
| 482                                  | <b>ТЕР27-06-021-01</b> | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1  | 1000 м2 покрытия      | 0,064 | 21859,54  | 4,01    | 9,8      |         |    | 1399          |              | 1            |             |
| 483                                  | <b>ТЕР27-02-010-02</b> | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  | 100 м бортового камня | 3,32  | 11915,56  | 2985,97 | 227,58   | 25,67   |    | 39560         | 9913         | 756          | 85          |
| 484                                  | <b>СЦМ-403-0051</b>    | Камни бортовые бетонные, марка 300  | м3                    | 6,31  | 5976,52   |         |          |         |    | 37712         |              |              |             |
| 485                                  | <b>ТЕР27-06-026-01</b> | Розлив вяжущих материалов   | 1 т                   | 2,214 | 4537,31   |         | 117,17   | 22,58   |    | 10046         |              | 259          | 50          |
| Итого прямые затраты по разделу 16   |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | 288317        | 16757        | 17970        | 2018        |
| <b>Общестроительные работы</b>       |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | <b>288317</b> | <b>16757</b> | <b>17970</b> | <b>2018</b> |
| С учетом районного к-та 15%          |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | 291133        | 19271        | 18273        | 2321        |
| <b>ИТОГО</b>                         |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | <b>291133</b> | <b>19271</b> | <b>18273</b> | <b>2321</b> |
| Итого материалы                      |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | 253587        |              |              |             |
| Итого маш. и мех-мы                  |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | 18273         |              | 18273        |             |
| Итого ФОТ                            |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | 21592         | 19271        |              | 2321        |
| Накладные расходы                    |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | 24962         |              |              |             |
| 130,00%*0,846 ФОТ (от 9 609,40)      |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | 10568         |              |              |             |
| 142,00%*0,846 ФОТ (от 11 981,85)     |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | 14394         |              |              |             |
| Сметная прибыль                      |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | 16618         |              |              |             |
| 85,00%*0,85 ФОТ (от 9 609,40)        |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | 6943          |              |              |             |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 11 981,85)       |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | 9675          |              |              |             |
| <b>ИТОГО Общестроительные работы</b> |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | <b>332714</b> |              |              |             |
| С учетом районного к-та 15%          |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | 291133        | 19271        | 18273        | 2321        |
| <b>ИТОГО</b>                         |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | <b>291133</b> | <b>19271</b> | <b>18273</b> | <b>2321</b> |
| Итого материалы                      |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | 253587        |              |              |             |
| Итого маш. и мех-мы                  |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | 18273         |              | 18273        |             |
| Итого ФОТ                            |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | 21592         | 19271        |              | 2321        |
| Накладные расходы                    |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | 24962         |              |              |             |
| Сметная прибыль                      |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | 16618         |              |              |             |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16</b>           |                        |   |                       |       |           |         |          |         |    | <b>332714</b> |              |              |             |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11             | 12             | 13            | 14           |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                |                |               |              |
| Итого прямые затраты по смете  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 8857047        | 1437403        | 622327        | 72989        |
| <b>Общестроительные работы</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>4931447</b> | <b>1080529</b> | <b>189436</b> | <b>25836</b> |
| С учетом районного к-та 15%  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5097402        | 1242608        | 193311        | 29711        |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 59799          | 59799          |               |              |
| <b>ИТОГО</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>5157201</b> | <b>1302408</b> | <b>193311</b> | <b>29711</b> |
| Итого материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3661481        |                |               |              |
| Итого маш. и мех-мы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 193311         |                | 193311        |              |
| Итого ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1332119        | 1302408        |               | 29711        |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1232176        |                |               |              |
| 105,00%*0,846 ФОТ (от 832 169,27)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 739216         |                |               |              |
| 155,00%*0,846 ФОТ (от 5 785,65)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7587           |                |               |              |
| 122,00%*0,846 ФОТ (от 114 667,19)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 118350         |                |               |              |
| 118,00%*0,846 ФОТ (от 20 700,69)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 20665          |                |               |              |
| 130,00%*0,846 ФОТ (от 42 546,66)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 46793          |                |               |              |
| 123,00%*0,846 ФОТ (от 143 668,12)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 149498         |                |               |              |
| 120,00%*0,846 ФОТ (от 8 231,99)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 8357           |                |               |              |
| 100,00%*0,846 ФОТ (от 121 236,22)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 102566         |                |               |              |
| 142,00%*0,846 ФОТ (от 16 265,43)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 19540          |                |               |              |
| 95,00%*0,846 ФОТ (от 11 294,15)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 9077           |                |               |              |
| 80,00%*0,846 ФОТ (от 15 553,75)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 10527          |                |               |              |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 707915         |                |               |              |
| 65,00%*0,85 ФОТ (от 18 699,29)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 10331          |                |               |              |
| 100,00%*0,85 ФОТ (от 5 785,65)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4918           |                |               |              |
| 80,00%*0,85 ФОТ (от 114 667,19)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 77974          |                |               |              |
| 55,00%*0,85 ФОТ (от 821 701,97)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 384146         |                |               |              |
| 63,00%*0,85 ФОТ (от 20 700,69)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 11085          |                |               |              |
| 85,00%*0,85 ФОТ (от 9 791,22)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7074           |                |               |              |
| 75,00%*0,85 ФОТ (от 143 668,12)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 91588          |                |               |              |
| 70,00%*0,85 ФОТ (от 121 236,22)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 72136          |                |               |              |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 16 265,43)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 13134          |                |               |              |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 11 294,15)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4800           |                |               |              |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 15 553,75)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5949           |                |               |              |
| 89,00%*0,85 ФОТ (от 32 755,45)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 24779          |                |               |              |
| <b>ИТОГО Общестроительные работы</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>7097292</b> |                |               |              |
| <b>Монтаж металлоконструкций</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>539925</b>  | <b>53678</b>   | <b>9859</b>   | <b>430</b>   |
| С учетом районного к-та 15%  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 548041         | 61730          | 9924          | 494          |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 9093           | 9093           |               |              |
| <b>ИТОГО</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>557135</b>  | <b>70823</b>   | <b>9924</b>   | <b>494</b>   |
| Итого материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 476388         |                |               |              |
| Итого маш. и мех-мы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 9924           |                | 9924          |              |



## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11             | 12           | 13           | 14          |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Итого ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 71318          | 70823        |              | 494         |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 54306          |              |              |             |
| 90,00%*0,846 ФОТ (от 71 281,83)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 54274          |              |              |             |
| 90,00% ФОТ (от 35,71)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 32             |              |              |             |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 51531          |              |              |             |
| 85,00%*0,85 ФОТ (от 71 281,83)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 51501          |              |              |             |
| 85,00% ФОТ (от 35,71)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 30             |              |              |             |
| <b>ИТОГО Монтаж металлоконструкций</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>662972</b>  |              |              |             |
| Вид работ не задан   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 333019         | 48510        | 65992        | 3440        |
| С учетом районного к-та 15%  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 340812         | 55786        | 66508        | 3956        |
| <b>ИТОГО</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>340812</b>  | <b>55786</b> | <b>66508</b> | <b>3956</b> |
| Итого материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 218517         |              |              |             |
| Итого маш. и мех-мы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 66508          |              | 66508        |             |
| Итого ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 59742          | 55786        |              | 3956        |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                |              |              |             |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                |              |              |             |
| <b>ИТОГО Вид работ не задан</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>340812</b>  |              |              |             |
| <b>Реконструкция</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>86233</b>   | <b>20942</b> | <b>24241</b> | <b>4710</b> |
| С учетом районного к-та 15%  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 90081          | 24083        | 24948        | 5416        |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1899           | 1899         |              |             |
| <b>ИТОГО</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>91980</b>   | <b>25983</b> | <b>24948</b> | <b>5416</b> |
| Итого материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 41047          |              |              |             |
| Итого маш. и мех-мы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 24948          |              | 24948        |             |
| Итого ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 31399          | 25983        |              | 5416        |
| Накладные расходы 110,00%*0,846 ФОТ (от 31 399,02)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 29220          |              |              |             |
| Сметная прибыль 70,00%*0,85 ФОТ (от 31 399,02)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 18682          |              |              |             |
| <b>ИТОГО Реконструкция</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>139882</b>  |              |              |             |
| <b>Сантехнические работы</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>1282188</b> | <b>65311</b> | <b>7493</b>  | <b>223</b>  |
| С учетом районного к-та 15%  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1292018        | 75108        | 7526         | 256         |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 11086          | 11086        |              |             |
| <b>ИТОГО</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>1303104</b> | <b>86194</b> | <b>7526</b>  | <b>256</b>  |
| Итого материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1209384        |              |              |             |
| Итого маш. и мех-мы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7526           |              | 7526         |             |
| Итого ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 86450          | 86194        |              | 256         |
| Накладные расходы 128,00%*0,846 ФОТ (от 86 450,33)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 93615          |              |              |             |
| Сметная прибыль 83,00%*0,85 ФОТ (от 86 450,33)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 60991          |              |              |             |
| <b>ИТОГО Сантехнические работы</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>1457710</b> |              |              |             |
| <b>Ремонтные работы</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>253648</b>  | <b>29591</b> | <b>7416</b>  | <b>1067</b> |
| С учетом районного к-та 15%  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 258247         | 34030        | 7576         | 1227        |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5065           | 5065         |              |             |
| <b>ИТОГО</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>263311</b>  | <b>39094</b> | <b>7576</b>  | <b>1227</b> |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11             | 12             | 13            | 14           |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Итого материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 216640         |                |               |              |
| Итого маш. и мех-мы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7576           |                | 7576          |              |
| Итого ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 40321          | 39094          |               | 1227         |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 32137          |                |               |              |
| 86,00%*0,94 ФОТ (от 28 375,50)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 22939          |                |               |              |
| 82,00%*0,94 ФОТ (от 11 681,47)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 9004           |                |               |              |
| 78,00%*0,94 ФОТ (от 264,50)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 194            |                |               |              |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 27238          |                |               |              |
| 70,00% ФОТ (от 28 375,50)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 19863          |                |               |              |
| 62,00% ФОТ (от 11 681,47)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7243           |                |               |              |
| 50,00% ФОТ (от 264,50)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 132            |                |               |              |
| <b>ИТОГО Ремонтные работы</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>322686</b>  |                |               |              |
| <b>Монтажные работы</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>1425046</b> | <b>138842</b>  | <b>312388</b> | <b>37283</b> |
| С учетом районного к-та 15%  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1451465        | 159668         | 317980        | 42875        |
| <b>ИТОГО</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>1451465</b> | <b>159668</b>  | <b>317980</b> | <b>42875</b> |
| Итого материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 973818         |                |               |              |
| Итого маш. и мех-мы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 317980         |                | 317980        |              |
| Итого ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 202544         | 159668         |               | 42875        |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 161118         |                |               |              |
| 95,00%*0,846 ФОТ (от 189 411,90)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 152230         |                |               |              |
| 80,00%*0,846 ФОТ (от 13 131,85)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 8888           |                |               |              |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 111347         |                |               |              |
| 65,00%*0,85 ФОТ (от 189 411,90)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 104650         |                |               |              |
| 60,00%*0,85 ФОТ (от 13 131,85)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 6697           |                |               |              |
| <b>ИТОГО Монтажные работы</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>1723930</b> |                |               |              |
| <b>Перевозка</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>5541</b>    |                | <b>5502</b>   |              |
| С учетом районного к-та 15%  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5541           |                | 5502          |              |
| <b>ИТОГО</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>5541</b>    |                | <b>5502</b>   |              |
| Итого материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 39             |                |               |              |
| Итого маш. и мех-мы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5502           |                | 5502          |              |
| Итого ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                |                |               |              |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                |                |               |              |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                |                |               |              |
| <b>ИТОГО Перевозка</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>5541</b>    |                |               |              |
| С учетом районного к-та 15%  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 9083606        | 1653013        | 633275        | 83937        |
| "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ОЗП=15% |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 86943          | 86943          |               |              |
| <b>ИТОГО</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>9170549</b> | <b>1739956</b> | <b>633275</b> | <b>83937</b> |
| Итого материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 6797314        |                |               |              |
| Итого маш. и мех-мы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 633275         |                | 633275        |              |
| Итого ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1823894        | 1739956        |               | 83937        |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1602572        |                |               |              |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11              | 12 | 13 | 14 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------------|----|----|----|
| Сметная прибыль                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 977705          |    |    |    |
| <b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>11750825</b> |    |    |    |
| Временные 1,44%                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 169212          |    |    |    |
| Итого                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 11920037        |    |    |    |
| Зимнее удорожание 2,31%                |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 275353          |    |    |    |
| Итого                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 12195390        |    |    |    |
| Непредвиденные затраты 2%              |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 243908          |    |    |    |
| Итого с непредвиденными                |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 12439298        |    |    |    |
| Разбивка осей зданий 0,1%              |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 12439           |    |    |    |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 12451737        |    |    |    |
| НДС 18%                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2241313         |    |    |    |
| <b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>14693050</b> |    |    |    |

Составил

Проверил