

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на строительство деревянного дома

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 592,1428 тыс. руб

Средства на оплату труда 74,2982 тыс. руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 200_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатаци и машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци я машин	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕР10-01-007-02	Рубка стен: из брусев толщиной 150 мм (100 м2 стен за вычетом проемов)	0,934	87674,72 17464,52	1475,96 341,91	68734,24	81888,19	16311,86	1378,55 319,34	64197,78	291	271,794
2	ТЕР10-01-021-07	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленным с накатом из досок (100 м2 перекрытий)	0,403	22259,54 10739,17	1310,66 168,75	10209,72	8970,59	4327,89	528,2 68,01	4114,52	187,48	75,5544
3	ТЕР10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки (100 м2 потолков)	0,403	18761,63 3354,86	290,72 17,48	15116,05	7560,94	1352,01	117,16 7,04	6091,77	57,33	23,104
4	ТЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: в один слой (100 м2 утепляемого покрытия)	0,403	53861,18 2931,70	428,41 48,07	50501,07	21706,06	1181,48	172,65 19,37	20351,93	45,54	18,3526
5	ТЕР12-01-013-04	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: на каждый последующий слой (100 м2 утепляемого покрытия)	0,403	51593,34 2269,94	415,57 48,07	48907,83	20792,12	914,79	167,47 19,37	19709,86	35,26	14,2098
6	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности)	0,403	4988,94 464,42	106,71 11,35	4417,81	2010,54	187,16	43 4,57	1780,38	7,84	3,1595

Гранд-СМЕТА

7	ТЕР10-01-027-08	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов)	0,122	49807,79 21285,35	2063,35	26459,09	6076,55	2596,81	251,73	3228,01	327	39,894
8	ТЕР10-01-040-01	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема: до 2 м2 (100 м2 проемов)	0,056	139011,42 29202,60	2248,95	107559,88	7784,64	1635,35	125,94	6023,35	442	24,752
9	ТЕР10-01-008-01	Обшивка стен рубленых (100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карн)	0,92	13596,94 2312,11	373,5	10911,33	12509,18	2127,14	343,62	10038,42	40	36,8
10	ТЕР15-04-024-01	Покрытие олифой по дереву: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,92	4835,92 1661,53	25,82 0,63	3148,57	4449,05	1528,61	23,75 0,58	2896,69	28,05	25,806
11	ТЕР15-04-039-05	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: за 2 раза стен (100 м2 покрытий поверхности)	0,92	2938,52 1052,54	15,76 0,63	1870,22	2703,44	968,34	14,5 0,58	1720,6	16,17	14,8764
12	ТЕР11-01-012-01	Укладка лаг: по кирпичным столбикам (100 м2 пола)	0,403	14418,96 2583,77	293,23 10,49	11541,96	5810,84	1041,26	118,17 4,23	4651,41	44,7	18,0141
13	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм (100 м2 покрытий)	0,403	33915,74 3856,00	628,77 49,45	29430,97	13668,04	1553,97	253,39 19,93	11860,68	66,71	26,8841
14	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных (100 м плинтусов)	0,456	2769,59 442,18	40,25	2287,16	1262,93	201,63	18,35	1042,95	7,65	3,4884
15	ТЕР10-01-014-03	Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон (100 м2 перегородок за вычетом проемов)	0,088	28886,47 8191,26	118,7	20576,51	2542,01	720,83	10,45	1810,73	143	12,584
16	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции)	3,12	6598,44 1356,41	170,83 13,12	5071,2	20587,13	4232	532,99 40,93	15822,14	24,09	75,1608
17	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно)	1	1625,57 383,22	93,11 9,63	1149,25	1625,57	383,22	93,11 9,63	1149,24	6,63	6,63
18	ТЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов (100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карн)	0,086	18991,51 3930,55	530,3	14530,66	1633,27	338,03	45,61	1249,63	68	5,848
19	ТЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (100 м2 кровли)	0,674	52147,6 5582,51	206,78 43,72	46358,31	35147,48	3762,61	139,37 29,47	31245,5	90,85	61,2329

Гранд-СМЕТА

20	ТЕР10-01-087-01	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (10 м3 древесины в конструкции)	0,45	2851,74 497,42	123 4,35	2231,32	1283,28	223,84	55,35 1,96	1004,09	8,5	3,825
21	ТЕР10-01-088-01	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам (1000 м2 обработанной поверхности)	0,1077	10179,63 1872,39	446,49 20,11	7860,75	1096,35	201,66	48,09 2,17	846,6	31,61	3,4044
22	ТЕР10-01-090-01	Антисептирование пастами: стен рубленых (100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий)	0,934	1418,18 372,97	15,09	1030,11	1324,58	348,35	14,09	962,12	6,07	5,6694
23	ТЕР10-01-090-03	Антисептирование пастами: перекрытий прогонов, балок, накатов (100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий)	0,403	2520,7 441,95	18,47 0,86	2060,27	1015,84	178,11	7,44 0,35	830,29	7,11	2,8653
24	ТЕР10-01-090-04	Антисептирование пастами: перегородок с двух сторон (100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий)	0,41	5681,39 1000,40	45,38 2,64	4635,61	2329,37	410,16	18,61 1,08	1900,6	15,91	6,5231
25	ТЕР26-01-037-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции)	4,77	8015,6 1304,43	411,07	6300,08	38234,41	6222,13	1960,8	30051,38	20,04	95,5908
26	ТЕР26-01-055-01	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции)	0,954	39075,64 5684,27	125,78	33265,59	37278,16	5422,79	119,99	31735,38	95,94	91,5268
27	ТЕР10-01-012-02	Обшивка стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм (100 м2 обшивки стен за вычетом проемов)	1,14	4360,15 1020,86	262,15	3077,14	4970,57	1163,78	298,85	3507,94	18,3	20,862
28	ТЕР15-06-001-04	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности)	1,14	3766,35 1658,84	5,69 0,63	2101,82	4293,64	1891,08	6,49 0,72	2396,07	27,64	31,5096
29	ТЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,403	6854,14 3156,54	56,67 1,32	3640,93	2762,22	1272,09	22,84 0,53	1467,29	51,37	20,7021
30	ТЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов дверных (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,056	8704,92 5698,03	45,94 0,63	2960,95	487,48	319,09	2,57 0,04	165,82	92,73	5,1929

Гранд-СМЕТА

31	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,122	11538,7 8516,61	45,94 0,63	2976,13	1407,72	1039,03	5,6 0,08	363,09	138,6	16,9092
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							355212,19	64057,1	6938,73 549,98	284216,26		1062,73
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							364903,27	73665,68	7021,23 632,48	284216,26		1062,73
Накладные расходы							79443,79					
Сметная прибыль							47629,38					
Итого по смете:												
Деревянные конструкции							242754,38					615,27
Кровли							93085,19					96,95
Отделочные работы							29566,24					115
Полы							27349					48,39
Теплоизоляционные работы							99221,63					187,12
Итого							491976,44					1062,73
В том числе:												
Материалы							284216,26					
Машины и механизмы							7021,23					
ФОТ							74298,16					
Накладные расходы							79443,79					
Сметная прибыль							47629,38					
Непредвиденные затраты 2%							9839,53					
Итого с непредвиденными							501815,97					
НДС 18%							90326,87					
ВСЕГО по смете							592142,84					1062,73

Составил
Проверил