

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-06**  
(локальная смета)

на Установку канализационной насосной станции FloTenk-KNS

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: МК-31-П-ИЛО.3

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 705,883 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 31,301 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 38,988 тыс. руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ 635,594 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2,768 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 138,61 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2014г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>ТЕР01-01-003-14</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (87 руб.): 95% от ФОТ (92 руб.) СП (46 руб.): 50% от ФОТ (92 руб.)	0,097105 (4,7*4,7*4,5-2,3)/1000	3560,46 200,7	3359,76 754,61	346	19	327 73	13,57	1,32
2	<b>ТЕР01-01-013-14</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (4 руб.): 95% от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 50% от ФОТ (4 руб.)	0,0023 2,3/1000	5005,81 223,03	4769,87 1133,68	12	1	11 3	15,08	0,03
3	<b>ТЕР01-02-063-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (223 руб.): 80% от ФОТ (279 руб.) СП (126 руб.): 45% от ФОТ (279 руб.)	0,04418 4,7*4,7*0,2/1000	7888,33 4553,15	3335,18 1738,27	349	202	147 77	281,58	12,44
4	<b>ТЕР01-01-033-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (18 руб.): 95% от ФОТ (19 руб.) СП (10 руб.): 50% от ФОТ (19 руб.)	0,097105 (4,7*4,7*4,5-2,3)/1000	569,39	569,39 194,41	55		55 19		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	<b>ФССЦпг03-21-01-020</b> Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (1 т груза)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,14 2,3*1,8	15,35	15,35	64		64		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						826	222	604 172		13,79
Накладные расходы						332				
Сметная прибыль						184				
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>						<b>7636</b>				<b>13,79</b>
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						580				1,35
Земляные работы, выполняемые ручным способом						698				12,44
Перевозка грузов автотранспортом						64				
Итого						1342				13,79
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69"						7636				13,79
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>						<b>7636</b>				<b>13,79</b>
<b>Раздел 2. Фундамент</b>										
6	<b>ТЕР08-01-002-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (243 руб.): 122% от ФОТ (199 руб.) СП (159 руб.): 80% от ФОТ (199 руб.)	4,8 16*0,3	193,53 35,6	38,71 5,76	929	171	186 28	2,3	11,04
7	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (26 руб.): 105% от ФОТ (25 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (25 руб.)	0,00784 2,8*2,8*0,1/100	43454,48 2662,2	1820,27 460,44	341	21	14 4	180	1,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<b>ТЕР06-01-005-04</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (211 руб.): 105% от ФОТ (201 руб.) СП (131 руб.): 65% от ФОТ (201 руб.)	0,0254 2,54/100	79153,79 7271,21	2897,52 611,22	2011	185	74 16	453,6	11,52
9	<b>ТЕР08-01-003-07</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (18 руб.): 122% от ФОТ (15 руб.) СП (12 руб.): 80% от ФОТ (15 руб.)	0,04	1540,85 382,24	83,64	62	15	3	21,2	0,85
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						3343	392	277 48		24,82
Накладные расходы						498				
Сметная прибыль						318				
<b>Итого по разделу 2 Фундамент</b>						<b>23665</b>				<b>24,82</b>
Конструкции из кирпича и блоков						1423				11,89
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						2736				12,93
Итого						4159				24,82
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69"						23665				24,82
<b>Итого по разделу 2 Фундамент</b>						<b>23665</b>				<b>24,82</b>
<b>Раздел 3. КНС</b>										
10	<b>ТЕРм37-01-001-09</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 5 т (1 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (1547 руб.): 80% от ФОТ (1934 руб.) СП (1160 руб.): 60% от ФОТ (1934 руб.)	1	4145,39 1741	1327,04 192,87	4145	1741	1327 193	100	100

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 О	<b>Коммерческое предложение FloTenk</b>	Корпус насосной станции FloTenk-KNS из стеклопластика размерами Н — 4000 мм, D — 1200 мм в комплекте с оборудованием (компл) <i>Формулы цены единицы: ПЗ=750000/1,18/3,76</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(оборудование) СМР=3,76</i>	1	169040,75		169041				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						173186	1741	1327 193		100
Накладные расходы						1547				
Сметная прибыль						1160				
<b>Итого по разделу 3 КНС</b>						<b>674582</b>				<b>100</b>
Итого по Монтажным работам										
Монтаж оборудования						6852				100
Итого						6852				100
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69"						38988				100
Итого по Оборудованию										
Оборудование						169041				
Итого						169041				
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(оборудование) СМР=3,76"						635594				
Итого						674582				100
<b>Итого по разделу 3 КНС</b>						<b>674582</b>				<b>100</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						177355	2355	2208 413		138,61
Накладные расходы						2377				
Сметная прибыль						1662				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>705883</b>				<b>138,61</b>
Итого Строительные работы						31301				38,61
Итого Монтажные работы						38988				100
Итого Оборудование						635594				
Итого						705883				138,61
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>705883</b>				<b>138,61</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)