

"_____" _____ 2014 г.

"_____" _____ 2014 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-07
(локальная смета)

на Устройство электрических сетей

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВОР, МК-31-П-ТКР.5

Сметная стоимость _____ 12,700 тыс. руб.
 строительных работ _____ 7,869 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 4,831 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 0,337 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 17,01 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2014г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										

Гранд-СМСТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-02-057-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (23 руб.): 80% от ФОТ (29 руб.) СП (13 руб.): 45% от ФОТ (29 руб.)	0,0126 1,26/100	2277,66 2277,66		29	29		154	1,94
2	ТЕР01-02-061-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (4 руб.): 80% от ФОТ (5 руб.) СП (2 руб.): 45% от ФОТ (5 руб.)	0,0042	1258,47 1258,47		5	5		88,5	0,37
3	ТСЦ-408-0122 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69	0,441 0,42*1,05	72,38		32				
4	ТЕР01-02-061-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (9 руб.): 80% от ФОТ (11 руб.) СП (5 руб.): 45% от ФОТ (11 руб.)	0,0084	1258,47 1258,47		11	11		88,5	0,74
5	ФССЦпг01-01-01-035 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: глины (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,756 0,42*1,8	3,97	3,97	3		3		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ФССЦпг03-21-01-020 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,756 0,42*1,8	15,35	15,35	12		12		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						92	45	15		3,05
Накладные расходы						36				
Сметная прибыль						20				
Итого по разделу 1 Земляные работы						842				3,05
Земляные работы, выполняемые ручным способом						133				3,05
Погрузо-разгрузочные работы						3				
Перевозка грузов автотранспортом						12				
Итого						148				3,05
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69"						842				3,05
Итого по разделу 1 Земляные работы						842				3,05
Раздел 2. Кабельные линии										
7	ТЕРм08-02-148-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (168 руб.): 95% от ФОТ (177 руб.) СП (115 руб.): 65% от ФОТ (177 руб.)	0,4	1191,89 333,79	777,95 107,97	477	134	311 43	18,3	7,32
8	ТСЦ-501-8381 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБШв, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 4,0 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69	0,04	12485,2		499				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	ТЕР23-01-005-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 150 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (144 руб.): 130% от ФОТ (111 руб.) СП (99 руб.): 89% от ФОТ (111 руб.)	0,09	5483,1 1234,2	12	493	111	1	72,6	6,53	
10	ТЕРм08-02-143-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69 НР (4 руб.): 95% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.)	0,0175 1,75/100	1343,12 118,74	1222,01 108,46	24	2	21 2	6,51	0,11	
11	ТСЦ-404-0096 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69	0,028 28/1000	2066,5		58					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							1551	247	333 45		13,96
Накладные расходы							316				
Сметная прибыль							217				
Итого по разделу 2 Кабельные линии							11858				13,96
Итого по Строительным работам											
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							1235				6,53
Итого							1235				6,53
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69"							7027				6,53
Итого по Монтажным работам											
Электромонтажные работы на других объектах							849				7,43
Итого							849				7,43
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69"							4831				7,43
Итого							11858				13,96
Итого по разделу 2 Кабельные линии							11858				13,96
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							1643	292	348 45		17,01
Накладные расходы							352				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						237				
ВСЕГО по смете						12700				17,01
Итоги по Строительным работам										
Земляные работы, выполняемые ручным способом						133				3,05
Погрузо-разгрузочные работы						3				
Перевозка грузов автотранспортом						12				
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						1235				6,53
Итого						1383				9,58
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69"						7869				9,58
Итоги по Монтажным работам										
Электромонтажные работы на других объектах						849				7,43
Итого						849				7,43
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.(прочие объекты) СМР=5,69"						4831				7,43
Итого						12700				17,01
ВСЕГО по смете						12700				17,01

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)